

# **ELEMENTS OF HINDU ICONOGRAPHY**



ELEMENTS

# HINDU ICONOGRAPHY

BY

T. A. GOPINATHA RAO, M.A.,  
SUPERINTENDENT OF ARCHAEOLOGY, TRAVANCORE STATE

332/E/Rf/R  
H H 2

090  
—  
RAO/E

**Vol. II—Part II.**

THE LAW PRINTING HOUSE  
MOUNT ROAD :: MADRAS  
1916

All Rights Reserved.

PRINTED AT THE LAW PRINTING HOUSE,  
MOUNT ROAD, MADRAS.



**SUBRAHMANYA.**



## SUBRAHMANYA.

**S**UBRAHMANYA is almost exclusively a South Indian deity. There is not a village, however small, which does not possess a shrine for Subrahmanya. In fact the popularity of this deity with the South Indian is so great as to induce him to build shrines for him in all places such as towns, villages, gardens, mountain tops and other odd places. Strangely enough Subrahmanya is less known and less worshipped in Northern India; there are not many temples of this god in Northern India. In Bengal it is stated that he is worshipped by disreputable women on certain occasions, while in the Bombay Presidency no *sumāṅgali* (a woman whose husband is alive) would visit the temple of Kārttikēyasvāmin (Subrahmanya).

The birth of Kārttikēya or Subrahmanya is given at some length in the Bālakāṇḍa of the *Rāmāyaṇa*. Śiva, after he was married to Umā, began to indulge in gratifying his love towards her; a thousand years of the gods passed thus but no issue was born. The gods in the meanwhile

## HINDU ICONOGRAPHY.

becoming alarmed that the offspring which might be born to Mahādēva would be of an extraordinary character, entreated him to practise austerity. Śiva acceded to their prayer but inquired what would become of the seed which he had already discharged. The gods replied that this should be received by the earth and Agni and Vāyu should enter it. Agni accordingly entered it and produced a white mountain, where Kārttikēya was born. Out of gratitude, the gods worshipped Śiva; the consort of Śiva cursed the gods that their wives should become barren, because she was denied the pleasure of becoming a mother.

In another place in the same work the birth of Kārttikēya is described differently. While Śiva, the lord of the gods, was performing penance, the other gods went to Brahmā and asked him to provide them with a general in the place of Śiva, their former commander, who had since taken to austerities. To this Brahmā replied that in consequence of the curse of Umā no sons could be born to the gods: but he suggested that Agni could beget a son on Gaṅgā and that the offspring might become the general of the gods. In obedience to the advice of Brahmā, the gods went to the mount Kailāsa and appointed Agni to carry out their wish. Agni accordingly consorted with Gaṅgā and begot Kārttikēya.

## SUBRAHMANYA.

The Vana-parvan of the *Mahābhārata* has another account of the birth of Kārttikēya. Indra, whose army (*dēvasēna*) was defeated by the *dānavas*, was meditating upon his reverses, when he heard the cry of a female calling for help and invoking a husband to afford her protection. Indra seeing that she had been seized by the demon Kōśin remonstrated with him. But the *asura* did not heed it but hurled his club against Indra. Indra cut it off with his *vajra* and Kōśin was finally defeated and driven away. Indra then learnt from the woman he had rescued that she was called Dēvasēna (the army of the gods) and that she had a sister named Daityasēna (the army of the demons) and that they both were the daughters of Prajāpati. She added that her sister liked Kōśin, but she herself did not; therefore she requested Indra to secure for her a proper husband who would be able to overcome all the enemies of the gods. Indra took Dēvasēna to Brahṃā and desired him to provide her with a valorous husband; Brahṃā promised that the help-mate of Dēvasēna would soon be born, under the circumstances described below.

Vasishṭha and other *ṛishis* performed an *yājña* to which the gods headed by Indra went to

## HINDU ICONOGRAPHY.

receive oblations. Agni, being invoked, descended from the sun, entered the fire, received oblations of the *ṛishis* and presented them to the gods. Then he beheld the wives of the *ṛishis* and became perturbed by desires. His heart felt distressed because he failed to obtain the wives of these brāhmaṇas; he therefore resolved to abandon his corporeal form and went away to the forest. Meanwhile, Svāhā, the daughter of Dakṣha, who was loving Agni from her youth, discovering the cause of Agni's discomfiture resolved to take the forms of the wives of the *ṛishis* and to present herself to Agni. Assuming first the form of Śivā, the wife of Āṅgīrasa, Svāhā addressed Agni thus: "Agni, you ought to love me, who am troubled with love for you. I am the wife of the *ṛishu* Āṅgīrasa. If you will not do so, look upon me as dead". Agni embraced her with joy and delighted her. Assuming the form of a Gāruḍī bird to avoid detection, Svāhā issued from the forest and beholding a white mountain surrounded by palisades of arrows, guarded by seven-hooded snakes and rākshasas and others, went quickly to its summit which was difficult of access and threw the seed into a golden receptacle. Thus did this goddess enjoy the company of Agni by assuming successively the forms of the wives of the *ṛishis*. But she could not take

## SUBRAHMANYA.

the divine form of Arundhati, the wife of Vasishṭha, owing to the power of the latter's austerity and her obedience to her husband. Six times was the seed of Agni thrown by the enamoured Svāhā into the receptacle from the *pratipada* day (the first day of a fortnight). The collected seed which was discharged (*skanna*) by Agni generated a son and gave to the child the character of Skanda. Kumāra was born with six heads, twelve arms, ears, eyes and feet, one neck and one belly. He was made the commander of the army of the gods and Dēvasēna was married to him.

The wives of the six *rishis* who were discarded on suspicion by their husbands repaired to Skanda and complained to him that they were unjustly abandoned by their husbands and consequently became degraded from their former position and entreated him to secure for them heaven (*svarga*). Skanda granted them their desire and kept them with him. Svāhā then approached Skanda and informed him that she was his genuine mother and then told him that from her childhood she loved Agni but that her love was unrequited by him and desired that she should somehow be made to live perpetually with Agni. Skanda conferred this boon upon her saying that whatever oblations of brāhmaṇas was introduced by hymns, they

## HINDU ICONOGRAPHY.

should always lift it and throw it in the fire saying 'Svāhā' and that Agni should dwell continually with her.

Then Prajāpati asked Skanda to go to Mahā-dēva, the vexer of Tripura. Addressing Skanda as the unconquered, Prajāpati informed him that he had been produced for the good of the gods and of all the world by Rudra who had entered Agni and Umā who had entered into Svāhā. Skanda was received with due honour by the bull-bannered Rudra with his consort Umā.

It is stated about Skanda that because he was honoured by Rudra he was the son of Rudra. Again the brāhmaṇas call Agni Rudra; consequently Kārttikēya is the son of Rudra; the seed which was discharged by Rudra became a white mountain and this seed of Agni was formed by the Kṛttikās on the white mountain. Skanda, that most eminent deity, being born of Agni, who was Rudra and from Svāhā and the six wives of the *ṛshis* was the son of Rudra. Thus then it will be seen a sort of confusion arose about the real parentage of Skanda and attempts are made to establish the identity of Agni with Rudra. This identity is based upon the Vēdic assertions that Agni is the same as Rudra.



## SUBRAHMANYA.

Almost the same account is given in all the later works such as the *Kuṁhārasambhava*, etc.

The *āgamas* state that the temple for Subrahmanya may be constructed on all sides of a town except the east and it might face any direction. These temples may be built in capital cities, in towns, villages, on the tops of mountains, on the banks of rivers, in gardens, forests, or under large trees. They may stand separately as a *svayampradhāna* temple or be attached to some others, such as that of Śiva. Different kinds of central shrines are prescribed for the temple of Subrahmanya; these may contain from one to seven *talas* (storeys) and may be surrounded by *prākāras* or circuits and adorned with *maṇḍapas* or pavilions, and other adjuncts. As usual the size of the shrine of this god is also determined with reference to the height of the image to be set up in it. The temples of Subrahmanya are to be adorned with either peacocks or elephants placed in the corners of the *vimāna*, where generally Garuḍa or Nandi is seen in the temple of Viṣṇu or Śiva respectively.

In a *svayampradhāna* temple of Subrahmanya there are required to be set up eight *parivāradēvatas*, namely, Yakṣbēndra, Rākṣhasēndra, Piśāchēndra, Bhūtarāt, Gandharva, Kinnara, Daityanāyaka and Dānavādhipa. The figures of these are to

## HINDU ICONOGRAPHY.

be placed on the eight cardinal points of the *prākāra*; Yakshēndra being on the east, Rākshasēndra on the south-east and so on. These Parivāra-dēvatās are to be sculptured as having two or four arms and they should be of dark complexion and terrific look. If they have four arms, two of the hands are to be held in the *varada* and the *abhaya* poses, while the remaining two should carry the *khaḍga* and the *khēṭaka*. But if they have only two arms, the hands should keep the *khaḍga* and the *khēṭaka*.

Besides the *parivāra dēvatās* mentioned above, the temple of Subrahmaṇya is required to have eight *śarīra-pālakas* or body-guards. They are named Shaṇmukha, Śaktipāṇi, Kārttikēya, Guha, Skanda, Mayuravahana, Sēnāni and Śaktihastavān. They are also, like the *parivāra-devatās*, required to be represented with four or two arms; if they have four arms, two hands out of the four should be held on the chest in the *añjali* pose and the remaining two are to keep in them the *vajra* and the *padma*. The *śarīra-pālakās* may have one or six faces and must be located on the eight cardinal points beginning from the east as in the case of the *parivāra-devatās*, but perhaps in a second *āvaraṇa*. If they cannot be represented regularly by sculptured figures, at least *pūṭhas* representing them must be

## SUBRAHMANYA.

set up, with a peacock or an elephant kept in front of them.

The *Kumāra-tantra* mentions a much larger number of *parivāra-dēvatās*; eight, twelve, sixteen or thirty-two *dēvatās* are prescribed in it. If eight *dēvatās* are to be set up, we are told that on the east, facing the deity, should be the figure of an elephant that on the south-east, Śāsta; in the south, Brahmā; on the south-west, the Sapta-mātṛikās; on the west, Jyēsthā; on the north-west Durgā; on the north, Kshētrapa and on the north-east, Sumitraka. The names of the *parivāra-dēvatās* \* of the groups of twelve, etc., are given in the foot-note below.

\* The names of the twelve *parivāra-dēvatās* are, the elephant, Sūrya, Śāsta, Brahmā, Yama, Sapta-mātṛikās, Varuṇa, Agastya, Durgā, Nārada, Śrīśa and Sumitra. The following are the names of the sixteen *parivāra-dēvatās* :—the elephant, Brahmā, Agastya, Nārada, Sumitraka, Śukra, Bṛhaspati, Durgā, Diti, Aditi, Chandra, Sūrya, Śāsta, Mahā-lakshmi and Bhārati and the Sapta-mātṛikās.

To make up the thirty-three *parivāra-dēvatās*, the following are added to the above mentioned sixteen deities, namely, the Ashṭa-dikpālakas, Sudēha, Surēśa, Sumukha, Bhṛīngi, Vāsuki, Ashṭavara (vakra ?) Bhṛīngi (Bhṛīgu ?) Daksha-Prajāpati, Virabhadra, Śukra, Bhū, Jyēsthā and two others.

## HINDU ICONOGRAPHY.

In the north-east corner of the temple of Subrahmanya should be set up either the image of Skanda-Chaṇḍa or the famous Sākalya-piṭha. Skanda-Chaṇḍa might have four or two arms ; in the first case, the two front hands are to be held in the *abhaya* and the *varada* poses respectively, while the back ones should carry the *vajrāyudha* and a lotus flower.

The image of Subrahmanya is seen sculptured in different ways. We have instances of standing and seated figures of this deity ; some have six faces while others only one , some have two arms while others have from four to twelve arms ; sometimes the image of Subrahmanya is seen with that of one Śakti (goddess) and often with two. He is further represented as a boy who has not undergone the *upanayana* (or the initiation) ceremony or as one who has undergone it. Then again he appears as a youth of resplendent beauty. The seated figure is either on a *padmāsana* or on a peacock. It is laid down as a rule that if the figure is a seated one, it should have only two arms ; if a standing one, four ; and lastly, if it is seated upon a peacock, it may have six, eight or twelve arms. The sitting posture is recommended for representing the *yōga* (*dhrura*) *bēra*, the standing posture

## SUBRAHMAYNA.

for the *bhōga* (*utsava*) *bēras* and the figure seated on vehicles for *dhyāna bēras* (images meant for fixing one's thoughts upon and meditating). The image with two arms is said to be *sātrik*, one with four arms *rājasik* and one with more arms than four *tāmasik* in nature.

Subrahmanya with two arms may be sculptured in any one of the five following manners -

- (i) in the first mode the image might keep in the right hand a *padma* and the left hand may be resting upon the hip (*katyavalambita*);
- (ii) in the second mode the right hand may be held in the *abhaya* pose and the left in the *katyavalambita* pose;
- (iii) in the third mode the right hand may carry a *daṇḍa* and the left hand may be in the *katyavalambita* pose;
- (iv) in the fourth mode the right hand may carry the *śaktyāyudha* and the left the *vajra*, and
- (v) in the fifth mode the right hand may carry a *śaktyāyudha* and the left a *kukkuṭa* (a fowl).

In the case of the figure of Subrahmanya with four arms the hands are required to be kept in any

## HINDU ICONOGRAPHY.

one of the seven poses and to carry articles as given in the following table :—

No.	Right Hands.		Left Hands.	
	I.	II.	I.	II.
a.	Abhaya ...	Śakti ...	Varada ...	Vajra.
b.	Abhaya ..	Akṣhamālā...	Varada ...	Kamaṇḍalu.
c.	Abhaya ..	Akṣhamālā...	Katvavalambita	Kamaṇḍalu.
d.	Abhaya ...	Śakti ...	Katvavalambita	Kukkuṭa.
e.	Abhaya ...	Śakti ..	Akṣhamālā ...	Kukkuṭa.
f.	Abhaya ...	Śakti ...	Katvavalambita	Kamaṇḍalu.
g.	Khaḍga ..	Śakti ...	Khetaka ...	Kukkuṭa.

Subrahmanya with two or four arms is said to be capable of giving *siddhi* to his worshippers.

The figure of Subrahmanya with six arms should have in its right hands *abhaya*, *khaḍga* and *śakti*; and in the left hands *khēṭaka*, *akṣhamālā* and *kukkuṭa*. The image of Subrahmanya with eight arms should be represented as carrying in its hands the *vajra*, *śakti*, *abhaya*, *varada*, *khaḍga*, *khēṭaka*, *bāṇa* and *dhanus*; or, they may keep the *padma*, *vajra*, *śakti*, *abhaya*, *varada*, *khaḍga*, *khēṭaka* and *pāśa*.

Subrahmanya with twelve arms may be sculptured in six different ways; the following table furnishes the information regarding the poses of the hands and the objects carried in them :—

# SUBRAHMANYA.

No.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
a.	Śakti	... Bāna	... Khadga	... Dhvaja	... Gadā	... Abhaya.
b.	Do.	... Do.	... Do.	... Chakra	... Pāśa	... Prasāritabhaṣa.
c.	Do.	... Dhvaja	... Do.	... Do.	... Do.	... Abhaya.
d.	Do.	... Do.	... Do.	... Padma	... Abhaya	... Bāna.
e.	Do.	... Vajra	... Chakra	... Pāśa	... Ankuṣa	... Gadā.
f.	Do.	... Bāna	... Khadga	... Abhaya	... Dhanus	... Kūṭaka.

No.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
a.	Vajra	... Dhanus	... Khētaka	... Padma	... Śūla	... Varada.
b.	?	... Śaṅkha	... Kukkūṭa	... Dhanus	... Danda	... Hala.
c.	Vajra	... Dhanus	... Khētaka	... Kukkūṭa	... Ankuṣa	... Varada.
d.	Do	... Pāśa	... Do.	... Danda	... Do.	... Do.
e.	Śūla.	... Abhaya	... Padma	... Do.	... Do.	... Do.
f.	Do.	... Kukkūṭa	... Chakra	... Pāśa	...	... Do.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The *āgamas* mentioned the appropriate forms of the image of Subrahmanya that should be set up in temples erected for that deity in towns of different kinds \* the image that must grace a temple

---

\* According to the *Kāmikāgama* towns are divided into the following classes according to its residents, etc.:—

The village resided in by learned brāhmaṇas is called a *maṅgala* or an *agrahāra*. The place which has a mixed population of brahmanas and other castes is said to be *grāma*. The place where a rich landlord lives with only his tenants and dependants is called a *kuṭika* or an *ēkabhōga*; (*kuṭika* is a Tamil word, *kudī*, rendered thus in Sanskrit). That portion of a *pura* (town) which is inhabited by brāhmaṇas and surrounded by their gardens is called a *kharvaṭa*. A place full of trading population of all classes and is visited by maritime people of other nations and is situated on the sea-coast is called a *paṭṭaṇa*. The suburb in a *vana* (forest) or *rājya* solely inhabited by Śūdras is called either a *kuṇṭaka*, *khēṭaka* or *grāma*. The capital of a subordinate chief is called a *śībira* and the town where the elephants and horses of the king are stationed is a *sēnasthāna* and that where the king lives and has a large population of all classes, and is provided with many secret passages is called a *sēnāmukha*. That portion of a town where travellers and *sannyāsins* are fed and lodged is called a *maṭha*. The town where large military forces are stationed is a *vidyāsthāna*, if the latter has in it the palace of the king also, it goes by the name of *rājadhāni*. Those places which adjoin *grāmas*, etc., are known by the names of *kubja* (Tam. *kuppam*) and *chērika* (Tam. *chēri*). The quarters occupied by weavers in a *grāma*, etc., is a *nagari*.



## SUBRAHMANYA.

constructed for this deity in the *rājadhāni* (the capital city) of a reigning sovereign is to be one with six faces, six arms, twelve eyes and twelve or six ears. It should keep in its hands the *śakti*, *khaḍga*, *akṣhamālā*, *abhaya*, *kukkuṭa* and *khēṭaka*. The image that should be set up in a *grāma* or a *prāsāda* (palace) should have twelve arms; the right hands of this image should carry the *śakti*, *musala*, *khaḍga*, *chakra*, *pāṣa* and *abhaya*, and the left hands, the *vajra*, *dhanus*, *khēṭaka*, *bikhi-dhvaja* (a banner made of peacock feathers), *aṅkuṣa* and *varada*. (See Pl. CXXVIII.) This figure should be of the colour of the rising sun and be draped in red clothes and be adorned with a *karaṇḍa-makuṭa*, and the *yajñōpavīta* and be seated on a peacock with, on either side, a figure of a *dēvī*. Though different types of images of Subrahmanya are prescribed for consecration in different kinds of villages there is no positive objection to any of the five types of the image of this deity, namely, those with two, four, six, eight or twelve arms, being set up in any kind of town.

Subrahmanya is known by several names, the chief among them are Kārttikēya, Shanmukha, or Shadānana, Śaravaṇabhava or Sarajanman, Sēnāni, Tārakajit, Krauñchabhēttā, Gaṅgāputra, Guha, Agnibhū, Skanda and Svāminātha. Most of his

## HINDU ICONOGRAPHY.

epithets have reference to the circumstances of his birth. Śiva cast his seed into Agni who being unable to bear it cast it into the river Ganges; hence Skanda is called Agnibhū and Gaṅgāputra. The seed was then transferred to the six Kṛitikas when they went to bathe in the Ganges, each of whom therefore conceived and begot a son; all these children afterwards became combined in one being having six heads and twelve arms and eyes. Hence he became known by the names of Kārttikēya, Shaṇmukha and Shaḍanana. According to another account the seed of Śiva was cast by the river Ganges into a thicket of reeds (*śara*) and the boy who came out of the thicket of grass came to be known as the Śaraṇman. Subrahmanya pierced the Krauñcha mountain and hence he was called Krauñchabhōtta. He commanded the army of the *dēras* against the *asura* Tāraka whom he vanquished and killed. Therefore he got the names Dēvasēnāpati and Tārakāri. He is called Guha because he lived in a receptacle for six days before he was fully formed. Because he was born from the discharged seed (*shanna*) of Śiva he was known as Skanda.

The most characteristic weapon of Subrahmanya is the *śakti*; the *Mārkaṇḍeya-purāṇa* gives a short account of the origin of this weapon thus: Sūrya

## SUBRAHMANYA.

(the sun) was once so powerful that his heat was causing damage to the world. Viśvakarman, the celestial mechanic, contrived to abstract a portion of the solar glory and rendered him innocuous. 'From the power taken away from Sūrya, Viśvakarman fashioned' the *śaktyāyudha* for the use of Subrahmanya. It is worth noting that a portion of the solar glory was transferred to Subrahmanya, who, according to the *Bharashya-putāṇa*, took his seat near Sūrya when the *dātyas* attacked him and when the gods rallied round him for his support. The same *putāṇa* informs us that the *devāpālakas* of Subrahmanya are Sūrya under the name of Rājña and Śiva under the name of Śrausha. These facts coupled with the information regarding the origin of Subrahmanya distinctly point to its origin to the sun-myth. We saw in the first instance that Agni was invoked by the *ṛishis* for receiving the oblations in their *yajña* and that he descended from the sun; the *Mahābhārata* states that on the day the *ṛishis* began their *yajña* the sun and the moon were together, that is, the day was a new-moon day; beginning from the *pratipada* day the seed of Agni was gathered for six days and on the *śashṭhi tithi* Subrahmanya of the colour of the rising sun came into existence. His *dvārapālakas*, we saw above, are Sūrya and Śiva (who is the same as Agni or Rudra).

## HINDU ICONOGRAPHY.

A *dhyāna-śloka* current in some parts of S. India actually describes him as Sūrya. All these facts clearly point to the sun-myth as the origin of Subrahmanya; his six heads perhaps represent the six *ṛitus* or seasons, the twelve arms, the twelve months; the *kukkuṭa* or the fowl the harbinger of the rising sun and the peacock whose feathers display a marvellous blending of all colours represents the luminous glory of the sun; the *śaktyā-yudha* is also of solar origin.

Corresponding to the various names of Subrahmanya are images whose descriptions are found in almost all the *āgamas*. The following are some of the important aspects of Subrahmanya dealt with in the *Kumāra-tantra*, viz.,

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| i. Śaktidhara,     | ix. Shanmukha,                    |
| ii. Skanda,        | x. Tārakāri,                      |
| iii. Sēnāpati,     | xi. Sēnāni,                       |
| iv. Subrahmanya,   | xii. Brahma-śāsta,                |
| v. Gajavāhana,     | xiii. Valli-kalyāṇa-sundaramūrti, |
| vi. Śaravanabhava, | xiv. Bālasvāmi,                   |
| vii. Kārttikēya,   | xv. Krauñchabhēṭṭa and            |
| viii. Kumāra,      | xvi. Śikhivāhana.                 |

To this list are added a few more by the *Śrītatvanidhi*; the descriptions of these are given briefly below.

## SUBRAHMANYA.

*Śaktidhara* : This aspect of Subrahmanya should have a single face and only two arms. The left hand should bear a *vajra* and the right one the *śakti*; the latter weapon is said to represent the *icchā*, *jñāna* and *kṛyā śaktis*. The following description of Jñānaśakti Subrahmanya is found in the *Śrītatvanidhi*—this form of the deity should have only one face and four arms and his head adorned with a *jaṭāmakuta* ornamented with rubies, he should wear a garland of cactus flowers, and his body should be smeared with a paste of sandal and there must be on his chest a white *ṇajñōpavīta*. In three out of the four hands there should be the *śakti*, *lukkuta* and *vajra* and the fourth hand should be held in the *abhaya* pose. It is therein stated that this aspect of Subrahmanya is the embodiment of *jñāna-śakti*.

*Skanda* : According to the *Kumāra-tantra* this aspect should be represented with one face and two arms and should be of the colour of the lotus. The loins are to be bound by a broad belt and the only clothing which this figure should possess is the *kaupīna*. The right hand should keep a *daṇḍa* while the left one should rest upon the hip (*kaṭyavalambita*). This aspect of Subrahmanya is popularly known as the Palaniyāṇḍavar. This is

## HINDU ICONOGRAPHY.

the description which is given in the *Śrītatvanidhi* for Vēlāyudha-Subrahmaṇya. This latter work, however, gives quite a different description of Skanda which is as follows. This aspect of Subrahmaṇya is required to possess, as in the previous one, one face set with two eyes, and four arms. He should be seated upon a lotus flower (*padmāsana*). His head is to be surrounded by a *prabhā-maṇḍala*; on the head there should be the usual *karaṇḍa-makuta* adorned with a wreath of flowers; there must also be ornaments made of rubies and on the waist a broad girdle of fine workmanship. The front two hands should be kept in the *varada* and the *abhaya* poses while the back hands should carry the *kukkuta* and the *vajra*. The colour of this aspect of the deity is said to be that of smoke.

*Sēnāpati*: This aspect should have the brilliance of the sun and should possess six faces and twelve eyes. One of the arms of Sēnāpati should pass round the waist of his *dēvī*, who should be seated upon his left lap; the corresponding right hand should keep a lotus. The other hands should hold the following objects in them: *śūla*, *khēṭaka*, *vajra*, *dhanus*, *gadā*, *ghaṇṭā*, *kukkuta* and *abhaya*.

Under the name Dēvasēnāpati, the *Śrītatvanidhi* gives the following description: He should have

## SUBRAHMANYA.

one face, two eyes and four arms : two of the hands should be held in the *abhaya* and *varada* poses respectively and the remaining two should carry the *śaṅkha* and the *chakra* ; the colour of this aspect of Subrahmanya is said to be black. He should be adorned with all ornaments and should have a white *yajñōparīta* and his body should have a coating of finely smelling sandal paste. The face must be very pretty and a smile must be playing about his lips.

*Subrahmanya* : This aspect of Saṅkha should be of the colour of *kunkuma* (saffron) and be adorned with *kēyūra*, *hāra* and other ornaments. One of the right hands should be held in the *abhaya* and in the rest must be the *śakti*, *kukkuṭa*, and a *padma*. The colour of this aspect of the deity should be that of the rising sun and that of the sandal paste and the clothing red. Or, the figure may have only two arms of which one should rest upon the hip (*kaṭyavalambita*) and the other hand be held in the *abhaya* pose.

*Gajavāhana* has also only one face, two eyes and four arms ; in one of the left hands he should hold the *kukkuṭa* while the other should be kept in the *varada* pose ; in one of the right hands there should be the *śakti* and the other should be held in the *abhaya* pose.

## HINDU ICONOGRAPHY.

*Śaravaṇabhava* should have six heads, twelve eyes and twelve arms. Two of his hands are to be in the *abhaya* and the *varaḍa* poses while the remaining ones should carry in them the *śakti*, *ghaṇṭa*, *dhvaja*, *padma*, *kukkuṭa*, *pāśa*, *daṇḍa*, *ṭaṅka*, *bāṇa* and *dhanus*. The complexion of this aspect is yellow; the face should resemble a full-blown lotus.

The *Srītatvanidhi*, as usual, gives an entirely different description of *Śaravaṇabhava*. According to this authority *Śaravaṇabhava* should have only one face, three eyes and six arms, be of the colour of the rising sun and be seated upon a lion. The body should be covered with ashes (*bhasma* or *vibhūti*). There should be in the hands flowery arrows, a bow made of sugar-cane, *khaḍga*, *khēṭaka*, *vajra* and the *kukkuṭa*.

*Kārttikeya* should have six faces and six arms and be of the colour of the rising sun. Two of his front hands should be kept in the *abhaya* and the *varaḍa* poses, while the rest should carry *vajra*, *khēṭaka*, *śakti* and *khaḍga*.

According to the *Srītatvanidhi* *Kārttikēya* should have one face with three eyes, ten arms and the complexion of the rising sun. There should be a fruit (or leaf) of the *bilvā* tree on



## SUBRAHMANYA.

the head and in the right hands the *śūla*, the *chakra*, the *aṅkuṣa*, and *abhaya*; in the left hands the *tōmara*, the *pāśa*, the *śaṅkha*, and the *vajra* and *varada*. He should have his peacock vehicle by his side. The complexion of this aspect of Subrahmanya should also be that of the rising sun.

*Kumāra* should hold in his right hands the *śakti* and the *khaḍga* and in the left ones *kukkuta* and the *khēṭaka*. The *Srītatvanidhi* substitutes the *abhaya* and *varada* in the place of *khaḍga* and *khēṭaka* in the above description.

*Shaṇmukha*: The colour of Shaṇmukha should be that of *kuṅkuma* (saffron) and he should be seated on the peacock. As his name indicates he should have six faces, twelve eyes and twelve arms; in the right hands he should have the *śakti*, *bāṇa*, the *khaḍga*, *dhvaja*, *gadā* and *abhaya*; and in the left ones *dhanus*, *vajra*, *padma*, *kaṭaka-hasta* and *varada* (and one more object which is perhaps the *khēṭaka*). Shaṇmukha is here mentioned as the nephew of Viṣṇu. The *Srītatvanidhi* mentions the *śaṅkha*, *chakra*, *kukkuta*, *pāśa* and *hala* as among the objects held by the hands of Shaṇmukha. It also states that on either side of Shaṇmukha there should be standing two *dēvis* called Jayā and Vijayā.

## HINDU ICONOGRAPHY.

**Tārakāri :** The figure of Tārakāri is required to be sculptured with twelve arms, in the hands of which there should be the *aṅkuṣa*, *dhvaja*, *khaḍga*, *kaṭaka-hasta*, *abhaya*, *pāśa*, *chakra*, *musala*, *śakti vajra*, *varada* and *khēṭaka*. The colour of Tārakāri, is described as equal to a crore of Aruṇas shining at the same time. According to the *Śrītatvanidhi*, Tārakāri should have only one face and three eyes and he should be seated upon an elephant carrying in two of the right hands the *khaḍga* and the *śakti* and one of them held in the *abhaya* pose ; one of the left hands should be in the *varada* pose and the remaining hands should keep the *khēṭaka* and the *akṣhamālā*.

**Krauñchabhēttā :** This aspect of Subrahmanya should have six faces and eight arms. In the right hands there should be the *khaḍga*, *śakti*, *abhaya* and *bāṇa* ; and in the left ones *varada*, *vajra*, *dhanus* and *khēṭaka*. His complexion is to be that of the lotus flower.

Krauñchabhēttā according to the *Śrītatvanidhi* should be represented with a single face and four arms and three eyes. Two of the hands should be kept in the *varada* and *abhaya* poses and the remaining hands should carry flowery arrows and a bow made of sugarcane ; or, the front two hands

## SUBRAHMANYA.

should be shown as breaking the Krauñcha mountain. There should be near him his peacock vehicle.

*Śeṇāni* should also possess twelve arms and twelve eyes; the hands should have in them *khadga*, *chakra*, *aṅkuṣa*, *śakti*, *abhaya*, *śūla*, *varada*, *padma*, *daṇḍa* and *gadā*.

*Brahma-śāstā*: This is the aspect of Subrahmanya in which he put down the pride of Brahmā by exposing his ignorance of the Vēdas. He should be represented with a single face and four arms; he should have only two eyes. In the back hands there should be the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu* and the front hands should be held in the *varada* and *abhaya* poses. The colour of Brahma-śāstā should be the red of the lotus flower.

*Bālasvāmi* is the aspect of Subrahmanya as a child. If he is sculptured as standing by the side of his parents, as in the Sōmāskanda aspect of Śiva, he should be represented as a child carrying a lotus in each hand; if, however, he is shown separately, he may be sculptured with a *padma* in his right hand and with the left hand resting upon the hip (*katyavalambita*). The colour of this aspect is also red.

*Śikhivāhana* is to be of the colour of coral and to have a single face and four arms. In one of

## HINDU ICONOGRAPHY.

the hands there should be held the *śakti* and in the other the *vajra*, while the remaining ones should be held in the *abhaya* and the *varada* poses respectively. He is said to be the destroyer of the enemies of the gods.

*Vallikalyāṇasundara* : In this aspect Subrahmanya is sculptured as being married to Valli. He should be represented in this case as carrying in the back right hand the *akṣhamālā* and the front hand should be held in the *abhaya* pose ; the front left hand should rest upon the hip and the back hand should carry a *kamaṇḍalu*. Brahmā with a *sruva* in his hand should be shown as officiating in the ceremonies in front of the fire that should be sculptured as burning in a *kuṇḍa*. Viṣṇu should keep in his hands a water-vessel ready to pour water in the act of giving the girl in marriage to the bridegroom. A host of gods and goddesses should be shown as offering praises to the married couple. Both the bride and the groom should be adorned with all ornaments appropriate to the occasion. The colour of Subrahmanya in this aspect also is red.

The *Śrītatvanidhi* adds the description of the following aspects of Subrahmanya, namely, Agni-jāta-Subrahmanya, Saurabhēya-S., Gāṅgēya-S. Guba-S., Brahmachāri-S., and Dēśika-S.

## SUBRAHMANYA

*Agnijāta-Subrahmaṇya* should have two faces, eight arms and a white complexion ; his neck should be of black colour ; he should carry in three out of the four right hands the *sruva*, an *akṣhamālā* and a *khaḍga* and the remaining hand should be kept in the *svastika* pose ; in three of the left hands there should be the *vajra*, *kukkuta*, *khṛtaka* and an *ājya-pātra* (vessel of ghee or clarified butter) . He should be sculptured as engaged in the act of offering fire sacrifice.

*Saurabhēya-Subrahmaṇya* should have four faces, eight eyes and eight arms and should be seated upon a *kamalāsana* ; in the right hands there should be the *śakti*, a lotus, flowery arrows and *abhaya* ; and in the left hands *vajra*, a bow made of sugar-cane, a *śūla*, and *varada*. He should be standing with his right leg kept firmly on the ground and the left leg somewhat bent. His colour should be that of the lotus flower.

*Gāṅgēya-Subrahmaṇya* is required to be represented with a single face, three eyes and four arms. The head must be adorned with a *karaṇḍa-makuṭa* ; he should be standing upon a *makara* (a kind of fish) and should be carrying a flag on which is painted a *kukkuṭa*, and should be adorned with *nīlōtpala* flowers. In his right hands should be a *paraśu* and a *pūrṇa-kumbha* (a vessel filled with

## HINDU ICONOGRAPHY

water); in the left hands he should keep an *araṇī* (a piece of wood which is used in generating fire by friction) and a *kuḥkuta*. The colour of this aspect of Subrahmanya is that of gold.

It might be noticed that in all these aspects the descriptions are such as to suit the nature of the aspect; for example Subrahmanya, the son of Agni, is said to have two faces, the same number as possessed by Agni; he carries an *ājya-pātra* *aruva* and other objects necessary for making fire-offerings. Similarly, in the case of the Gāṅgēya-Subrahmanya, or Subrahmanya the son of Gāṅgā, he is required, like Gāṅgā, to be standing upon a *makara*, carry a *pūrṇalumbha* and adorned with *nīlōtpala* or water-lilies, objects characteristic of rivers.

*Guha-Subrahmanya* should have one face, three eyes and four arms. His head should be adorned with a *kuṇṭa* made of gold set with rubies. In the right hands there should be the *vajra* and the *sula* and the left hands should be held in the *varada* and the *abhaya* poses. The colour of *Guha* is black and that of his clothes white. His *Dēvi* should be by his side and they should look like a newly married couple.

*Brahmachāri-Subrahmanya*: Subrahmanya in this aspect should have two eyes, two arms and be

## SUBBRAHMANYA

**standing upon a *padma*** He must have a tuft of hair on his head, a *ṇajñōparīta*, *mauñjī* (grass girdle) and *kaupīna*. The right leg should be firmly placed upon the *padma* and the left one slightly bent and rested upon it. In the right hand there should be a *daṇḍa* and in the left a *vajra*. His complexion should be red

*Dēśika-Subrahmanya* This is the aspect in which *Subrahmanya* taught Śiva, his own father, the significance of the sacred syllable *ṁ*. As a teacher he should be represented as possessing one face, six arms and as seated upon the peacock. His head should be adorned with a *karandāmakūṭa*, two of his hands should carry the *śakti*, one an *akṣhamālā* and two others kept in the *varada* and the *abhaya* poses, the remaining hand should perhaps be held in the *chinmudrā* pose. Śiva in the aspect of a disciple is called the Śishyabhāva-mūrti. The *Mānasāra* gives a description of the form of Śishyabhāvamūrti. Śiva should be seated in front of his teacher *Subrahmanya* cross-legged, with one of his right hands kept closing his mouth and another kept on the chest in the *jñāna-mudrā* pose; the other two hands should carry the *ṭaṅka* and the *mṛiga*. He should have a white complexion and his face should resemble the full-moon. His head should be adorned with a

## HINDU ICONOGRAPHY.

crescent moon. Pārvatī, his consort, should also be standing by his side.

Pls. CXXI-CXXIX illustrate the various aspects of Subrahmanya. Fig. 1, Pl. CXXI, belongs to the collection of the late Mr. M. K. Nārāyaṇa-svāmi Ayyar and represents Skanda or Vēlāyudha-Subrahmanya. In the right hand of the image is a *daṇḍa* and a *śakti* is kept resting on his right arm. The left hand rests upon the hip. The image is clothed with only a *kaupīna* and wears the ornaments generally worn by boys. This is a modern piece of work.

Fig. 2 on the same plate is the photograph of the image of Kumara belonging to the Śiva temple at Tiruppālatturai. The image has four arms; in the right hand at the back there is the *śakti* and in the back left hand the *vajra*; the front right and the left hands are kept in the *abhaya* and the *varada* poses respectively. A *śaktyāyudha* rests upon the right front arm.

Pl. CXXII is the reproduction of the photograph of Subrahmanya with his two consorts Dēvasēna and Vallī to be found in the Nāgēśvara-svāmin temple at Kumbhakōṇam. It is precisely similar to the figure of the Tiruppālatturai temple. Herein, Subrahmanya has behind him his peacock.






Fig. 1. Skanda or Velāyudha-Subrahmanya :  
Bronze : Mr. M. K. Nārāyanasvāmi Ayyar's Collection





Fig. 2 Kumāra . Bronze :  
Tiruppālatturai.





Vallī.

Subrahmanya

Dēvasēna

Subrahmanya with his consorts Dēvasēna and Vālī  
Stone Kumbhakōpam.







Subrahmanya. Stone Ellora.





Mahiṣaśūṛa                      Subrahmanya                      Dēvasēnā.  
 Subrahmanya with his consorts Dēvasēnā and Vālī  
 Bronze Tiruvorriyūr.



## SUBRAHMANYA

The description of the Dēvis of Subrahmanya is given as follows in the *Kumara-tantra* : Mahāvalli should be of black complexion and should have a smiling face. She should stand with her right leg kept firmly on the ground and the left leg kept somewhat bent and placed on it. She should be holding in her left hand a *padma* (lotus) and her right hand should be hanging by her side. The complexion of Dēvasēna is red and she should also have a smiling face and standing with her left leg kept firmly on the ground and the right one somewhat bent. She should carry in her right hand a *nīlōtpala* flower, and the left one should be hanging. These descriptions are rigidly observed in the sculpture of the Nāgēśvarasvamin temple.


Pl. CXXIII is exactly similar to the previous one. The original of this sculpture is in the Śiva temple at Tiruvorriyūr and is executed very skillfully.

The photograph reproduced on Pl. CXXIV is that of a piece of sculpture belonging to one of the rock temples at Ellora. The central figure, Subrahmanya, has four arms and a single face. The front right hand which is broken seems to have held the *śakti*, whose head is visible near the figures of a Dēva and his Dēvi sculptured on the upper left corner. The back right hand rests upon the hip ;

## HINDU ICONOGRAPHY.

the front left hand carries a *kukkūṭa* and the back left hand embraces the peacock which stands to the left of Subrahmaṇya. There are on either side a goat-headed attendant of Subrahmaṇya; one of these must be Dakṣha-Prajāpati, who is said to be one of the *parivāra-devatās* of Subrahmaṇya. The figure on the left has its left arm crossed against its chest and keeps its right one as if going to close his mouth,—attitudes which show a great deal of reverence. The figure on the left of Subrahmaṇya has its left hand resting upon its hip and keeps something in its right hand. On either side of the figure of Subrahmaṇya and soaring in the air are two Dēvas with their Dēvis praising him. The central figure of Subrahmaṇya has an *yajñōpavīta*, a *udarabandha* and a fine *hāra*; the ears are adorned with two different kinds of *kuṇḍalas* and the head is surmounted with a *karaṇḍa-makūṭa*, round which there is a *prabhū-maṇḍala*.

Pl. CXXV is the photograph of Subrahmaṇya with his consorts and resembles the other two photographs described above. The only difference consists in that the figure of Subrahmaṇya in this instance bears the *śakti* and the *kukkūṭa* in its back right and left hands respectively, while, as in the other instances, the front right and left hands are kept in the *abhaya* and the *varada* poses



Subrahmanya with his consorts Dūvasēna and Valli  
Stone Kumbhakonam.







Fig 3 Sēnāpati Stone  
Madras Museum.



Fig 2 Śikhivahana Stone  
Kumbhakonam




Fig. 1. Subrahmanya with his two consorts  
Ivory: Trivandram.





Shaktimukha Stone: Pattisvaram.



respectively. The person of Subrahmanya is elaborately adorned with all sorts of ornaments.

Fig. 1, Pl. CXXVI is a piece of ivory carving executed in the School of Arts at Panduram and closely resembles the previous sculpture. Fig. 2 on the same plate represents Subrahmanya as seated upon the peacock; the right leg is hanging while the left one is bent and rested upon the peacock. The front hands are in the *abhaya* and the *varada* poses, and the back hands keep in them the *śakti* and the *vajra*. Fig. 3 on the same plate portrays Subrahmanya as seated upon the peacock, embracing his consort with his right arm and keeping in his left hand a bow; whereas the Dēvi embraces her lord with her left arm and carries in her right hand an arrow. Fig. 2 may be taken as Śikhivāhana and fig. 3 as Sēnāpati.

Pl. CXXVII illustrates the description of Shanmukha. This beautifully carved figure belongs to the Śiva temple at Paṭṭiśvaram. It has twelve arms of which two are held in the *abhaya* and the *varada* poses and the remaining ones carry the *śakti*, *ṭaṅka*, *chakra*, *khaḍga* and *musula* (or *pāśa*?) and *vajra*, *dhanus*, *bāṇa*, *khēṭaka* and *śaṅkha*. The figure has six heads of which three are visible in the photograph. Behind the figure of Subrahmanya is his peacock.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Pl. CXXVIII is almost similar to the previous one; in addition to the weapons mentioned in the last plate, there is in this a *śaktyāyudha* made separately and kept leaning on the back arms. The *padmāsana* upon which this image stands is hexagonal, specially so made to agree with the six faced nature of the deity for whom it serves as a pedestal.

Pl. CXXVIIIa is a piece of sculpture which is to be found in the temple at Aihole and represents Tārakāri. In this Subrahmanya is seen riding a peacock and spiritedly attacking the fallen Tārakāsura with his *śaktyāyudha* which he wields with his right hand. The left hand carries the *vajra*. On either side of Subrahmanya are two Dēvas in the *ālīḍhāsana* posture, flying in the air and praising him. Above and on either side of the central figure are two persons carrying offerings and flower garlands.

Pl. CXXIX is a fine piece of sculpture to be seen in the front *maṇḍapa* of the temple of Śiva at Tirupparankunram near Madura. It represents the scene of the marriage of Subrahmanya with Dēvasēna. Subrahmanya is standing on the right with his right hand stretched out to receive the water which Indra is ready to pour from a water vessel, standing behind Dēvasēna on the left.



Shapmukha : Bronze : Nallūr.





Dēvasēnā-Kalyāṇasundaramūrti Stone Tirupparāṅkuṇṇam.



## SUBRAHMANYA. <sup>449</sup>

Subrahmanya has in the front left hand a lotus and in the back left one the *śakti*, it is not apparent from the photograph what other object is held in the back right hand.

Indra is seen keeping in the right hand the *ṭaṅka* and in the left the *vajra* and with his right hand he is pouring water into the hand of Subrahmanya.

Brahmā is seated in a countersunk surface below doing *hōma* (fire offerings) in connection with the marriage of Subrahmanya.

The modesty of the bride is very well portrayed in this piece of sculpture.

The *Kumāra-tantīa* gives the description of the *dvārapālakas* of the shrine of Subrahmanya. They are called Sudēha and Sumukha; both of these are said to be brāhmaṇas. They should be represented with one face and two or four arms. If they possess two arms only, the right hand should be held in the *abhaya* pose and the left hand should keep a *gaḍā*. If they have four arms, the back hands should keep in them the *vajra* and the *śakti* and the front hands as in the case of the two-armed figure. One of these should be of red complexion and the other black; they must be adorned with all ornaments and should have side-tusks. Their head must have the *karaṇḍa-makuta*s.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Sudēha should be to the right and Sumukha to the left of the entrance.

Another attendant of Subrahmanya is called Sumitra. His story is given thus in the *Kumāratantra*. There once lived a good brāhmaṇa named Svarṇākṣa in Kāśī; he had a son named Sumitra who had been worshipping Skanda in due form during his three consecutive births. Subrahmanya was pleased with his devotion to himself (Subrahmanya) and gave him the name Sumitra (a good friend) and made him the head of the *gaṇas* and gave him a place near him. Then follows a description of the image of Sumitra; Sumitra should be sculptured according to the *uttama-nava-tāla* measure, with two eyes, two arms and a red complexion. He should have a fine looking face and should be youthful possessing side-tusks. The head should be covered with a *karandā-makuṭa* hiding his tuft of hair or a *jaṭā-makuṭa*. The right hand should carry the *śakti* and the left hand should be kept on the hip (*katyavalambita*). Or, the hands may be kept in the *añjali* pose on the chest. He may be sculptured either as seated or as standing on a *padmāsana*.

Pl. CXXX is the reproduction of the photograph of Sumukha the left gate-keeper of the shrine of Subrahmanya in the great Śiva temple at





Dvārapālaka of the Subrahmaṇya shrine : Stone : Tanjore.

[To face page 450]



## SUBRAHMANYA.

**Tanjore.** The front right hand of the image bears a short sword, while the front left hand carries a shield ; the back right hand is in the *sūchi* pose and the back left hand in the *vismaya* pose. The right leg of the figure of Sumukha rests upon the head of a lion, and the left foot of the image stands upon a *padmāsana*. It is one of the finest pieces of sculpture to be found in the Brihadiśvara temple at Tanjore.



**NANDIKESVARA OR 'ADHIKA.  
RANANDI.**



## NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĀRANANDIN.

**A**T the entrance into many an important temple of Śiva in Southern India one meets with a pair of images, of which one is a male figure and the other a female one, the consort of the former. The male figure is shaped exactly like that of Śiva in the aspect of Chandraśekharamūrti. It is seen standing upon a *padmāsana* and carrying in its back hands the *paraśu* and the *mṛiga* ; but, unlike the figure of Chandraśekharamūrti, which keeps its front hands in the *varada* and the *abhaya* poses, that of Adhikāranandin has them folded on the chest in the *añjali* pose. The figure of Adhikāranandin is sometimes mistaken by the less informed persons for that of Śiva.

Three different accounts are found of the origin of Adhikāranandin. According to the *Śiva-mahā-purāṇa*, he was the son of the ṛishi Sālaṅkāyana ; the following account is given of him by this authority : Sālaṅkāyana, who was long without a

## HINDU ICONOGRAPHY.

son, was doing penance under a *sāla* tree in a place called *Sālagrāma*. Appreciating his austerities, Vishṇu appeared before him and asked him to request for any boon he desired. The *ṛishi* prayed that he may be blessed with a son of great virtue. Immediately after this request was made, a person sprang from the right of Vishṇu, who resembled Śiva in every way. He was given the name Nandikēśvara. The *purāṇa* adds that this was the forty-ninth birth of Nandikēśvara.

A second account of the birth of Nandikēśvara runs as follows: in the *Trētā-yuga*, a *ṛishi* named Nandi was performing a severe penance on the peak called *Muñjavān* on the *Mandara* mountain. Śiva pleased with the devotion of Nandi presented himself before the *ṛishi*. The latter requested Śiva to grant him the boons that he should have unshakeable faith in and love for Śiva, as also that he should be made the head of the *gaṇas*. Śiva granted him the boons with pleasure and disappeared. Indra and the other gods were overjoyed to see the bliss that befell the *ṛishi* Nandi and praised him for his good fortune.

The *Līṅga-purāṇa* has a third account of the origin of Nandikēśvara. A blind *ṛishi* named *Silāda* was practising penance with a desire to obtain an immortal son, not born of human beings.



## NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĀNANDI.

Indra becoming pleased with the austerities of this *ṛishi* resolved to fulfil the *ṛishi*'s desire and approached him and told him that no one but Śiva could grant him what he wanted and directed him to address his penances to that deity. He did as advised by Indra, and Śiva pleased with him, promised that he would himself be born to the *ṛishi* as his son ; thereby he intended to satisfy Brahmā also who was desirous of Śiva taking a human incarnation. After some time, Silāda was engaged in a sacrifice (*yāga*) ; a lad proceeded from the room in which the *ṛishi* Silāda was performing the *yāga* , he looked precisely like Śiva, with a *jaṭā-makuṭa* on his head, three eyes and four arms. He was carrying in his hands the *śūla*, the *ṭaṇṭika*, the *gadā* and the *vajra*. Because Silāda became pleased with the fulfilment of his desire by the appearance of this, his son born not by human agency, Śiva gave the lad the name Nandi and disappeared.

Then Silāda and his son Nandi repaired to the former's *āśrama*. There the boy lost his super-human form and became quite like any ordinary mortal. Though feeling sorry for the change, Silāda performed on his son the usual ceremony such as *upanayana*, when the boy attained the seventh year of age ; he soon became well versed in the Vēdas. Some time after, two *ṛishis* named Mitra

and Varuṇa came to the *āśrama* of the *ṛishi* Silāda as his guests ; these gazed intently at Nandi and perceived through their mental vision that the life of the boy was to come to an end in one year more. They informed this sad news to the father of the boy. The *ṛishi* and his father Śālaṅkāyana sank in despair on hearing the prognostication of their guests, and swooned. But, Nandikēśvara, though internally perturbed, began to meditate upon Śiva so intently that the latter appeared to him and took hold of him in his arms and threw round his neck the flower garland which was hanging round his own neck. Forthwith the boy was changed into a being endowed with three eyes, ten arms and appearance which exactly resembled Śiva. The latter blessed this metamorphosed Nandi to be free from old age and death and also anointed him as the head of his *gaṇas* and married him to Suyāsa, the daughter of the Maruts.

The name Nandikēśvara, ' the tawny coloured dwarf ' and a follower of Śiva occurs in the *Rāmāyaṇa* (V. 17, Sec. 16 of the Uttara-kāṇḍa). There he is stated to be another manifestation of Śiva (*apara tanuḥ*) and that when he was keeping guard over the Kailāsa, Rāvaṇa, the lord of Laṅkā and of the Rākshasas, came driving in his aerial car and wanted to cross the abode of Śiva. But he was

## NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĒRANANDI.

promptly stopped by Nandikēśvara. Upon this Rāvaṇa made contemptuous remarks concerning the monkey-face of Nandikēśvara. Incensed at the insult offered to him, he cursed Rāvaṇa that beings possessing the same shape as himself and of similar energy (that is, monkeys) would destroy the race of Rāvaṇa.

Nandikēśvara is mentioned also in the *Bhāgavata-purāṇa*. During the *yāga* that Dakṣa-prajāpati was performing, he spoke tauntingly of Śiva. Nandi grew angry at the insult offered to his lord Śiva and pronounced maledictions against Dakṣa and the other revilers of Śiva.

The *Vishṇudharmōttara* gives the following description of Nandikēśvara. He should have three eyes and four arms and a red complexion. His garments should be made of tiger's skin ; in one of his hands there should be the *triśula* and in another the *bhindi* ; a third hand should be held over his head and the fourth held as though he is commanding a host of people. His gaze should suggest that he is seeing objects at a great distance and regulating the large crowd of devotees resorting to offer worship to Śiva.

Nandikēśvara is more often represented as a bull than as a bull-faced human being or as a

## HINDU ICONOGRAPHY.

duplicate of Śiva. The former is kept lying in front of the central shrine of all Śiva temples.

An illustration of Adhikāra-Nandin is given on Pl. CXXXI. The original of the photograph therein reproduced is in the temple of Śiva at Valuvūr. It is sculptured precisely like Śiva in the aspect of Chandraśekharamūrti, carrying the *paraśu* and the *mriga* in the back right and left hands respectively, and standing upon a *padmāsana*; but unlike Chandraśekharamūrti who keeps the front right and left hands in the *abhaya* and the *varada* poses, Nandikēśvara has them folded on the chest in the *añjali* pose. The body has three slight bends in it (*tribhanga*). On his head are the *jaṭā-makuṭa* and the Gaugā and the crescent moon.

Pl. CXXXII is the photograph of the bronze Nandi in the Śiva temple at Pañchanadikkulam; it is an ordinary bull couchant and is placed in the *mahāmaṇḍapa* of the Śiva temples generally.



Adhikāra-Nandin . Bronze Valuvūr.





Nandi. Bronze Pañchanadikkuḷam (Tanjore Dt.)





**CHANDESVARA.**



### CHAṆḌĒŚVARA.

**T**HE story of Chaṇḍēśvara, how he worshipped Śiva and attained to the position of the leader of the *bhūtagaṇas* of Śiva, has been given already under Chaṇḍēsānugrahamūrti. The image of Chaṇḍēśvara is essential in a Śiva temple and should be set up in the north-east corner with reference to the central shrine of the temple.

The image of Chaṇḍēśvara may be set up in a shrine unattached to any temple, or as one of the *parivārā-dēvatas* or attendant deities in a Śiva temple. In the first instance, the shrine of Chaṇḍēśvara is said to be *svatantra* and in the second *paratantra*. The *svatantra* temple of Chaṇḍēśvara may be situated in any of the eight directions (north, north-east, etc.) or in the centre of towns and villages. The temple of Chaṇḍēśvara may range in size from a mere shrine of one cubit cube to a magnificent temple with a base of thirty cubits square, surmounted by a *vimāna* of one to seven *talas* or storeys in height, ornamented with the

## HINDU ICONOGRAPHY.

figures of Chaṇḍēśvara or any other deity on the corners of each *tala* (storey) ; or, there might be in these corners figures of Nandi, the bull couchant. In the case of the temple of *svatantra* Chaṇḍēśvara, it is required to face any one of the directions except the north ; this temple should have *prākāras*, *maṇḍapas*, etc., in proportion to the dimensions of the central shrine.

Surrounding the central shrine there should be eight *parivāra-mūrtis*, named Rudrabhakta, Rudra-Chaṇḍa, Chaṇḍama, Mahābala, Vīrya, Taṅkapāni, Īśasēvaka and Rudrakōpaja. They should all be of white complexion, big-bodied and with the pair of front hands held in the *añjali* pose and the back pair carrying in them *ṭaṅkas*. They may be represented either as standing or seated in the *vīrāsana* attitude and draped in elephant skins ; they should have terrific countenances. Instead of Rudrabhakta and others, Indra and the other Dikpālakas may be made the *parivāras* of the temple of Chaṇḍēśvara. They may be represented as actual anthropomorphic figures or with simple *pīṭhas* (as in the case of the Sapta-Mātrikās, see Vol. I, Pl. CXX). In front of the temple of Chaṇḍēśvara there should be, as in Śiva's temples, a Nandi or couchant bull, and at the main entrance of the temple there should be two gate-keepers

## CHAṆḌĒŚVARA.

named Chaṇḍānuga and Chaṇḍabhṛitya. These two should be sculptured with two arms and carrying clubs in their hands, sometimes they may be dispensed with also.

The figure of Chaṇḍēśvara should be fashioned according to the *madhyama* or *adhama-daśa-tāla vidhī* as is given in *Pratimālakṣhaṇa* or instructions given for the making of images; different descriptions are found in the *āgamas* for making the image of Chaṇḍēśvara. In the first instance, we see it stated that it might be sculptured as seated upon a *padmasana*, its look should be terrific, as if fire would burst out of its face; the colour of Chaṇḍēśvara should be jet black and there must be a *sarpaṇaḥṇūparīta* on its body. The head should be adorned with a *jaṭā-makuṭa*, in which there should be the crescent of the moon, as in the case of Śiva. Chaṇḍēśvara, according to this description, should have four faces, four arms and twelve eyes. In the right hands there should be the *akṣhamālā* and the *triśūla* and in the left hands the *ṭanka* and the *kamaṇḍalu*.

A second description of the image of Chaṇḍēśvara is as follows. The complexion of this deity should be conch-white; there should be three eyes and four arms and in the *jaṭā-makuṭa* the crescent

## HINDU ICONOGRAPHY.

moon. The figure of the deity should be seated in the *vīrāsana* posture and should carry in its back hands the *dhanus* called the *Pināka* and the *bāṇa* called the *Amōgha*, while the front hands should be kept in the *varada* and *abhaya* poses.

According to the third description, *Chandēśvara* may be represented as either standing or sitting, with only a pair of arms but with three eyes. The colour of the body is here also required to be inky-black. As in the other cases there should be the *jaṭā-makuta* on the head. If the figure is made a seated one, the right leg should be hanging below the seat and the left leg should be bent and rested upon the seat. The left hand may either be placed on the left thigh or held in the *varada* pose. In the right hand there may be a *ṭaṅka*; or both hands may carry *ṭaṅkas*; or both hands may be folded on the chest in the *añjali* pose. Or, the figure may be sculptured as seated in the *utkuṭikāsana* posture with the head slightly bowed down as in deep sorrow, but with a face full of peace.

In the fourth mode of representing *Chandēśvara*, he must be sculptured as having four arms three of which should be carrying the *ṭaṅka*, the *pāśa* and the *śūla* and the remaining one held in the *abhaya* pose.

## CHANḌĒŚVARA.

“ In the descriptions found in the works of the *Simhaḷadeśa* (Ceylon) \* it is stated”, so says the *Kāmikāgama*, “ that Chanḍēśvara should be represented in the *Kṛitayuga* with eight arms, in the *Trētāyuga* with six, in the *Dvāparayuga* with four and in the *Kaliyuga* with two only. But”, the same authority adds, “no such thing is mentioned in the works of the other countries”.

Again, Chanḍēśvara may be shown singly or with his consort *Dharmanīti*. If his *Dēvi* is also sculptured, she should be adorned with all ornaments and should carry a *nīlōtpala* in her hands. Her colour is also to be black.

The *Kāraṇāgama* states that *Prachanḍachanḍa*, *Vikrāntachanḍa*, *Vibhuchanḍa*, *Virachanḍa* and another whose name is not given came from the *Pañchabrahmās*. The stewardship of the house of Śiva was bestowed in the *Kṛitayuga* upon *Prachanḍachanḍa*, in the *Trētāyuga* upon *Vikrāntachanḍa*, in

---

\* This is clear evidence that there existed in Ceylon the worship not only of Buddha but of the various deities of the Hindu cults and that there existed text-books in that country also containing descriptions of images, which sometimes differed from the readings of those on the continent of India. Evidently some of those Buddha *āgamas* quoted by Dr. Anandakumārasami in his “ *Simhalese Art* ” belong to the category of works referred to in the *Kāmikāgama*.

## HINDU ICONOGRAPHY.

the Dvāparayuga upon Vibhuchanḍa and in the Kaliyuga upon Virachanḍa

In the case of *paratantra* Chanḍēśvara his shrine should be facing the south and, as has been already mentioned, be situated on the north-east corner of the first *prākāra* of the Śiva temple. According to the *Kāraṇagama* the *paratantra* Chanḍēśvara may have three eyes and four arms or only two eyes and two arms, be terrific in appearance, and have a *jaṭā-makuta* on the head. Of the four hands two are to be kept in the *abhaya* and *varaḍa* poses and the remaining two should carry the *paśa* and the *paraśu*. If however there are only two hands, one of them should be in the *varaḍa* pose and the other should carry a *ṭaṅka*. There should be a white *yaṣṭhūparīṭa* on the body which should be adorned with all ornaments also. The figure of Chanḍēśvara may be either standing or sitting.

Two illustrations are given on Pl. CXXXIII. The very well-executed original stone sculpture is placed in a very dark corner of the *maṇḍapa* in front of the central shrine of the Śiva temple at Tiruvorriyūr. It is seated in the *vīrāsana* posture and it carries a *paraśu* in its right hand, the left one resting upon the left lap. There is a figure of Chanḍēśvara carved on the north of the central





Fig. 1. Chandésvara (seated) :  
Stone : Tiruvogriyūr.



Fig. 2. Chandésvara (standing) :  
Bronze : Marudāntanallūr.



### CHAṆḌĒŚVARA.

shrine of the Śaiva cave called Dhumar Lena in Ellora; it has been mistaken by Dr. Burgess for "Śiva as a *yōgi* or ascetic, with a club in his left hand, and seated on a lotus."

The second illustration is of the standing Chaṇḍēśvara: it belongs to the temple at Marudāntanallūr. The figure has only two arms and the hands are held in the *añjali* pose. A *ṭaṅka* rests on the left arm.



**BHAKTAS.**



## BHAKTAS.

**B**HAKTAS or devotees whose images are also enjoined to be set up for worship in temples may belong to the Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya or the Śūdra caste; or of mixed castes, males or females; they may be *āchāryas* or crowned monarchs; living or dead. All that is wanted to apotheosise them is that they should be bhaktas or acknowledged devotees. Such devotees should be worshipped in images. These images may be set up either in separate temples (*svayam-pradhāna*) or in the temples of some deity whose devotee the bhakta happens to be, as a dependent on that deity (an *aṅga*). As instances of the former may be pointed out the temple of Kaṇṇappa Nāyānar, the hunter saint, on the hill at Kālahasti; and of Kulaśekhara Ālvār at Mannārkōyil near Ambāsamudram. The attendant or *aṅga* class of images are found in all important temples of S. India. The well-known sixty-three (*Aṟuvattu-mūvar*) Śaiva saints and the twelve Ālvārs or Vaishṇava saints of Drāviḍa are seen invariably in Śaiva and Vaishṇava temples in S. India.

## HINDU ICONOGRAPHY.

A *svayam-pradhāna* or independent temple of a *bhakta* may be constructed on the top of a hill, on the bank of a river, in *vanas* (gardens) and in *grāmas* (towns). The *aṅga* or dependent class of *bhaktas* are required by the *āgamas* to be set up near the place where flower-garlands for the use of the temple are made. The first class of images may have *parivāras* or attendants, while the latter should not possess any for the obvious reason, namely, that they are themselves depending upon others.

*Bhaktas* may be represented by anthropomorphic figures, or, in the case of Śaiva *bhaktas*, as Śivaliṅgas, or occasionally also in the form of Śiva himself. But in the case of Vaishṇava *bhaktas* they are generally represented as actual human beings just as they appeared when they were living. The images may be made of stone, clay, metal, wood or gems. They may be carved in half relief or in the round (*ardha-chitra* or *chitrābhāsa*). They should be sculptured according to the *aṣṭa-tāla* measure, either as standing or as seated on a *padmāsana* or a *simhāsana*. They may be sculptured with or without a tuft of hair on their head; if they are shown with a tuft it should be neatly done up in a knot on the top of the head;







Kāḍavarkōṇ.

Śirāḷaṇ.

Śiruttōṇḍar. Queen of Kāḍavarkōṇ.

A few of the Śaiva Saints: Bronze: Tiruchchengāṭṭāṇḍi.

## BHAKTAS.

if they are not to possess a tuft of hair, their head should be shown as clean shaven. If the devotee is a crowned monarch or a ruling chief he should be sculptured with a *kiriṭa* or *karaṇḍa-makūṭa* on his head. The bhaktas may be made to carry in their hands any object which is generally associated with them or they may have their hands held in the *añjali* pose, or the attitude of worship. They may be sculptured as singing, dancing or doing *pūjā*. They should be adorned with all ornaments and if the bhakta is a female, she should be decked with such ornaments as are appropriate to her sex.

The following are the lists of the Śaiva and Vaishṇava saints of S. India :—

### I. ŚAIVA SAINTS.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Place of birth
1	Tirujñānasamban- dha.	Brāh- maṇa.	Temple priest.	Shiyāli (Tan- jore).
2	Tillai Brāhmaṇas ...	Do.	Do.	Chidamberam
3	Kalaya-nāyanār ...	Do.	Do.	Tirukkaḍavūr
4	Muruga-nāyanār ...	Do.		Tiruppugalūr.
5	Rudra-Paśupati ...	Do.		Talaiyūr.
6	Śirappuliyār ...	Do.		
7	Gaṇanāthar ...	Do.		
8	Pūṣalār ...	Do.		
9	Chandēśar ...	Do.		Śēyñālūr.
10	Sōmāśīmāraṇār ...	Do.		
11	Naminandiyār ...	Do.		Ēmappērūr.

# HINDU ICONOGRAPHY.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
12	Appūdiyaḍigaḷ ...	Brāh- maṇa.		Tiṅgaḷūr.
13	Nīlanakkar ...	Do.		Tiruchohāṭṭa- maṅgai.
14	Sundaramurti ...	Do.		Tiruveṇṇai- nallūr.
15	Pugaḷttunaiyār ...	Āmātya.		
16	Śiruttonḍar ...	Do.		Tiruchohen- gāṭṭaṅgudi.
17	Kō-Chcheṅgaṇṇāṇ ...	Crowned monarch.		
18	Pugaḷehohōlar ...	Do.		
19	Aruṇmāṇiyār ...	Do.		
20	Iḍaṅgaliyār ...	Do.		
21	Nēdumāraṇ ...	Do.		
22	Śeramāṇperumāl ...	Do.		Tiruvaṇjaik- kaḷam.
23	Narasīgamuṇaiya- raiyaṛ.	Ruling Chief. (Ksha- triya).		Ruling with Tirukkōva- lūr as his capital.
24	Kūṛruvar ...	Do.		
25	Kalaṛ-chiṅgar ...	Do.		
26	Meyp̄porulār ...	Do.		
27	Aiyadigaḷ ...	Do.		
28	Kāraikkālammaiyaṛ	Vaiśya.		Kāraikkāl.
29	Mūrtināyanār ...	Do.		Madurai.
30	Kalikkāmaṇār ...	Do.		
31	Amarnīdiyaṛ ...	Do.		Palaiyārai.
32	Iyarpegai ...	Do.		Kāvīrippūm- paṭṭiṇam.
33	Mūrkkanāyanār ...	Vellāḷa.		
34	Śeruttunaiyār ...	Do.		
35	Vāyilār ...	Do.		
36	Kōṭpuliyaṛ ...	Do.		
37	Śaktiyaṛ ...	Do.		
38	Ariyāṭṭāyanār ...	Do.		Kaṇamaṅgai.
39	Ḵaiyāṅguḍimāraṇār	Do.		Ḵaiyāṅguḍi.

# BHAKTAS.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
40	Śakkiyar ...	Vellāḷa.		
41	Māṇakkañjārar ...	Do		Kaṇṇiapūr.
42	Viṇṇa-miṇḍar .	Do		
43	Muṇaiyaduvār ...	Do		Tiruchoheng- unṇūr.
44	Ēyarkōṇ-Kalikka- maṇār.	Do		Porumaṇḡa- lam
45	Tirunāvukkaraśu (Appar).	Do		Tiruvamur.
46	Tirumūlar ...	Cowherd.		Sattanur.
47	Āṇāyar ...	Do		Mangalavūr.
48	Tirunilakaṇḍar ...	Potter.		Chidambaram (Tillai).
49	Tirunilakandattu Pāṇaṇ.	Pāṇaṇ.		
50	Atibattanāyaṇār . .	Fisher- man.		Nāgapaṭṇam
51	Kaṇṇappa-nāyaṇār.	Vēḍaṇ (hunter).		Kālahasti (Uduppūr).
52	Ēṇadīnāyaṇār ...	Shānāṇ (Toddy- drawer).		Eynaṇūr.
53	Nēśanāyaṇār ...	Śāliyar, (weaver).		Kampili.
54	Tirunāḷ a i p p ō v ā r (Nandaṇār).	Paraiyaṇ.	Field labour.	Āḍaṇūr.
55	Tirukkuripput t o ṇ- ḍar.	Washer- man.		Kāñchi.
56	Kaliyaṇār ...	Oil- monger.		
57	Kulaohohiṇaiyār ...	Prime- minister to the Pāṇḍya king.		Maṇamēṇ- kudī.
58	Milalaikkuṇḍambar ...	(Kurum- baṇ.)		Milalai.

## HINDU ICONOGRAPHY.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
59	Dandiyadigaḷ ...			Tiruvārūr.
60	Kaṇampullar ...			
61	Eribattar ...			
62	Kāriyār ...			
63	Sundaramūrti ...	Brāh- maṇa.		Tirunāvalūr.

## VAISHNAVA BHAKTAS.

No.	Name.	Caste.	Occupation	Native place.
1	Periyālvār (Viṣṇu- bhitta).	Brah- man	Making flower garlands.	Śrīvilliputtūr.
2	Āṇḍāl (Gōḍā) ...	Do. (woman).	Do.	Do
3	Poygaiyālvār ...	Brāh- maṇa.	Yōgi.	Conjeevaram.
4	Pōyālvar ...	Do.	Do.	Mylapore.
5	Bhūtattālvar ...	Do.	Do.	Mahāballi- puraṁ.
6	Nammālvār (Śaṭa- kōpa).	Śūdra.	Do.	Ālvār-Tiruna- gari.
7	Tirumangaiyālvār	Kallar (Robber).	(1) Waylay- ing and robbing. (2) Service to temples.	Tiruvāli.
8	Tondaradippodiyāl- vār.	Brah- man.	Making flower gar- lands.	Māṇḍaṅguḍi
9	Tiruppāṇālvar ...	Pāṇaṇ.	Singing.	Uraiyūr.
10	Madurakaviyālvār	Brāh- maṇa.	Serving. Nammālvār	Tirukkōḷūr.
11	Tirumaliśaiyālvār	Do.	Yōgi.	Tirumaliśai.
12	Kulaśēkharālvār ...	Kaṣatri- ya.	Crowned monarch.	Tiruvañjaik- kaḷaṁ.

## BHAKTAS.

Besides the Śaiva saints above enumerated, there are counted many more at the present time ; that is, after that list of sixty-three was drawn up by Sundaramūrti-Nāyanār, many others of saintly nature came into being and though they could not be placed in the older list, are still held in as much esteem as the older saints. Such are, for instance, Māṇikkavāchakar, Karuvurttevar, Kaṇḍaradittar, Tirumāligaittevar, Śēndanār, Chēdiyarāyar. Puruṣhōttamanambi, Tiruvāliyamudanār, Pūnduruttikāḍanambi, Meykaṇḍadēvar and others. Images are set up for these persons also, along with the sixty-three; that is why we see in many Śiva temples not sixty-three, but about seventy-three images of *bhaktas*. The number of *bhaktas* cannot be limited, since any number of these might be added at any time.

Similarly, in Vaishṇava temples of S. India, which are almost always under the management of the Śrīvaishṇavas, are seen often more than twelve figures of saints. The additional ones are of subsequent *āchāryas*, like Rāmānuja, Maṇavāla-māmunigaḷ, Vēṅkaṭanātha Dēśika, etc.

It might be observed that Kulaśēkharālvār, a crowned monarch, has a *maḷa* on his head, according to the rules laid down above (see Pl. CXXXVI). We see also that Kaṇṇappa-nāyanār

## HINDU ICONOGRAPHY.

has his hair tied up in a fine knot on the crown of the head (see Pl. CXXXIV), and certain *brāhmaṇa* saints, with a small tuft of hair on the crown, as in the case of Viṣṇuchitta (Periyālvār), Tonḍara-ḍippoḍi and Maḍurakavi, in our illustrations (Pl. CXXXVI).

Again, certain characteristic features mark particular saints; for instance, Apparsvāmigaḷ is at once recognised by a staff, with a triangular metallic piece, at its end, intended for removing grass grown in temples; for, he had undertaken to do that service in all temples he visited (see Pl. CXXXVII, fig. 3). Tirujñānasambandha among the Śaiva (See fig., Pl. CXXXVII) and Tiruppāṇālvār among the Vaishṇava saints (Pl. CXXXVI) would easily be recognised by the cymbals they have in their hands. Tirumaṅgai, by the sword and shield; and Māṇikkavāchakar, by the book in his hands, (fig. 2, Pl. CXXXVII and Pl. CXXXVIII).

For the history of these Śaiva and Vaishṇava saints, the readers are referred to the *Periya-purāṇam* in Tamil,—for, this has not as yet been rendered in English by any one,—and Mr. A. Gövindāchārya's 'Lives of Drāviḍa Saints' in English, respectively.

We learn from the writings of the Śri-vaishṇavas that in the days of Rāmānuja and later.





Kappappa Nāyanār : Bronze : Madras Museum.



PLATE CXXXVI.

ĀLVĀRS OR ŚRIVAIṢṆAVA SAINTS -Bronze Tadikkombu.



Madhurakavi Tirumaliśai Tirupot- Tirumanāy Nammulvar  
yalvu ylvār nūlvu ylvār )

Ramanuja Garuda.  
(or Udayavaru)



Poygaiyālvār. Pēyālvār. Bhūtattalvar. Peṇyālvār Kulaśēkha- Tondaradīp Tirumangai-  
raḷvār podiyālvār. yālvār.





Fig. 1. Tirujñānasambandha  
Padmanābhapuram.



Fig. 2. Mānikavāchakār.  
Tiruchengōdu.




Fig. 3. Apparsvayūga.  
Tiruchengōdu.




Fig. 4. Sūrajāmūr.  
Padmanābhapuram.





Māṇikkavāṇṇakar : Bronze : *Viśvakarma* (Dr. A. K. K.).

[To face page 460]





## BHAKTAS.

people were owning slaves and that the latter had their names tattooed on their chests in token of their condition. Some sold themselves to others as slaves in times of famine. When ~~once~~ they became slaves, they were bound to ~~serve~~ their masters with the utmost fidelity; in short, they had to become practically members of the family of their masters and personally interest themselves in the welfare of their families; in other words the slaves became the bhaktas of their masters. As a concrete instance of this custom might be pointed out the life-size images of the Vijayanagara kings Kṛṣṇadēvarāya and Veṅkaṭapatidēvarāya and the queens of the former, Chinnādēvī and Tirumaladēvī, which are set up in the temple of Veṅkaṭēśa on the Tirumalai hill at Tirupati. These were apparently set up in their life-time as the paleography of the writing on their chests indicates. These devotees of Veṅkaṭēśa inscribed themselves as the slaves of the Lord of Tirumala and thereby bound themselves to do everything for the welfare of the temple and in testimony whereof they seem to have caused their images being set up in the temple with their names engraved on their chests, so that the images might be ever worshipping their own favourite god Veṅkaṭēśa (see *Viśvakarma*).



**ARYA OR HARIHARĀPUTRA.**



### ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

**T**HE deity Ārya, Śāsta or Hariharaputra, so well known to the Drāviḍas is not familiar to the inhabitants of Northern India, even in the Drāviḍa country he is the favourite only of the Malayāḷam people. The country of the latter possesses as large a number of temples of Śāsta as the Tamil country has of Subrahmaṇya and it is an invariable rule in the Malayāḷam country that in every temple, be it of Śiva or of Viṣṇu, there must be in its south-west corner a shrine for Śāsta. He is considered by them as the guardian of the land and as such eight mountain tops along the Western Ghats are surmounted by eight temples in which are set up eight images of Śāsta to protect the country on the west of the mountain ranges, inhabited by the Malayāḷis, from all external evils and misfortunes. In this country he is better known as Śāsta than as Hariharaputra or Ārya. In the Tamil country he is known by the name Hariharaputra or more frequently Ayyanār (a

## HINDU ICONOGRAPHY.

modification of Ārya). That Śāsta should have been a very common name and the deity was perhaps once better known by that name in the Tamil country is deducible from the fact that in all examples in Grammars of declension, inflexion, etc., the subject of a sentence is Śāttan (Śāsta), just as the Sanskrit Grammarians usually employ the name of Dēvadatta. The name Śāsta or its corruption is not borne by men in the Tamil country, but one can meet with persons of that name by scores in the Malayālam country.

This deity which is very peculiar to the Drāviḍa country does not appear to have been known to the region north of the Gōdāvari. In no early Sanskrit work is the deity mentioned. Even the dictionaries do not record this name and give its origin. In the *Vishṇupurāṇa* we hear that, Viṣṇu, seeing that there ensued a quarrel between the Dēvas and Asuras over the distribution of the *amṛita* (ambrosia) obtained by churning the ocean of milk, assumed the form of a charming damsel, distributed the precious article among the Dēvas, the Asuras being all the while dazed by the enchanting beauty of the maiden and oblivious of the cause of their quarrel. It is in the *Śrī Bhāgavata* that we learn, for the first time that Hara fell in love with Viṣṇu in his form of Mōhinī. From

## ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

the union between Hara and Hari, Ārya, Śāsta or Hariharaputra is said to have been born. The *Suprabhēdagama* very distinctly mentions that Śāsta was born of Mōhini, the form assumed by Viṣṇu for the purpose of distributing the *amṛita* among the gods when it was churned from the milk-ocean, by the union with her of Hara. That this is a deity peculiarly Dravidian and has been taken into the fold of the Āryan pantheon at a later period goes without contradiction. At present Hariharaputra is treated in the Tamil country as a village deity and is mostly worshipped by the lower classes and the *pūja* in the temple of Hariharaputra or Ayyanār (or Ayyanārappan) is performed by a Śūdra. The *Pādmasaṁhitā* states that the *pūja* in the temple of Ārya should be performed by a Pāraśava; we know from other sources that a Pāraśava is an *anulōma* born of a Brāhmaṇa father and a Śūdra mother. But somehow Ayyanār, like the more *tāmasic* forms of Dēvi such as Kālī, which are worshipped by the lower classes in the Tamil country, is made *pūja* to by the Brāhmaṇas in Malabar.

This deity is called Śāsta because he is able to control and rule over the whole world; etymologically therefore, the word means a ruler of a country, and is sometimes applied to teachers and

## HINDU ICONOGRAPHY.

fathers. The *Amarakōṣa* applies the name to Buddha also. The Tamil Nighaṇṭus call him by the additional names Śātavāhana, the rider of the white elephant, Kāri, the wielder of the weapon known as *śeṇḍu*, the consort of Pūraṇa and Pushkalā, the protector of Dharma and Yōgi; they also state that the vehicle of Śāsta is the elephant and the crest of his banner a cock. The names, rider of the white elephant, Yōgi, the protector of Dharma coupled with the significance of Buddha applied to Śāsta in the *Amarakōṣa* incline one to conclude that Buddha as conceived and worshipped in the Tamil country was ultimately included in the Hindu Pantheon and a Purāṇic story invented for his origin at a later period of the history of Hindu Iconology. The name Śātavāhana is also very noteworthy as it has been assumed by a dynasty of powerful kings of the earlier centuries of the Christian era.

The descriptions of the image of Śāsta or Ārya are found given in the *Aṃsumādbhēdāgama*, the *Suprabhēdāgama* and the *Kāraṇāgama*. The figure of Śāsta should have four arms and three eyes, and a peaceful countenance; its colour should be golden yellow and it should be draped in silk garments. It must be seated upon a *padmāsana*. The front right and left hands should be held in the



## ĀRYA OR HARIHARAPUTRĀ.

*abhaya* and *varada* poses respectively and the back right and left hands should carry a *khaḍga* and a *khēṭaka* respectively. This is the description given in the *Amśumadbhēdāgama*. The *Suprabhēdāgama* has a very different description altogether; it states that the figure of Śāsta should have only two arms and two eyes and a dark complexion. It should be adorned with all ornaments and a white *yajñōpa-vīta*. The arms and legs should be kept folded: in the right hand there should be a crooked stick (known in Tamil as the *seṇḍu*) and in the left fruits and tender leaves of plants (*pallava*). The body of this deity should be like that of a *bhūta*, with a big belly. The hair on his head should be jet black in colour. Śāsta should be represented as playing with dogs, sheep and fowls. He has two wives named Madanā and Varṇanī; the figures of these should be sculptured one on either side of that of Śāsta, with large breasts and adorned with all ornaments. To the left of Śāsta there should be the figure of Damanaka—who he is, is not mentioned—of ill-looking features.

The *Kāraṇāgama* agrees with the *Amśumadbhēdāgama* in taking Śāsta as the son of Mōhinī by Hara, but states, with *Suprabhēdāgama*, that Śāsta should have only two arms and two eyes, and a dark complexion. Śāsta should be seated on a *pīṭha*,

## HINDU ICONOGRAPHY.

with his left leg hanging down the seat and the right one folded and rested upon the seat vertically. On the knee of this latter leg should rest the elbow of the stretched left arm. In the right hand there should be a *vajradanḍa*, which is a crooked stick (note the *vajra* a characteristic weapon of the Buddha Bōdhisatva). The figure of Śāsta should be of youthful and peaceful appearance. The hair of his head should be like blue-black ink and be spread out. His vehicle is the elephant as also is the crest on his banner. He should have by his side a blitheful damsel. At the end of the description, it is mentioned that the colour of Śāsta might be blue, white or dark, his vehicle the bull, that he might have four arms and that the crest on his banner a cock.

The same authority states that if Ārya is to be represented as a *Yōgi* he should be sculptured as seated in *yōgāsana* ; if as a student of the Vēdas, he should wear a *pavitra* (a ring made of *kuśa* grass) on his fingers, and wear his upper cloth on his shoulder in the *upavīta* fashion and be seated in the *vīrāsana* posture. If Śāsta is to be shown as seated in the *sukhāsana* fashion, the posture should be what is known as *sukhāsana*, the right foot of the bent right leg resting upon the thigh of the left leg which should be hanging. The gaze of *Sukhāsana-Ārya* should be fixed on his right foot.




Fig. 1. Śaśāṅkōṭṭai. Bronze: Śaśāṅkōṭṭai.



Fig. 2. Śaśāṅkōṭṭai. Stone: Tirupparaiyāru.







Fig. 1 Gajārūḍha Śāstā Bronze Valuvūr.



Fig. 2 Śāstā Bronze Tiruppālātturai.

## ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

Four photographs are given in illustration of the images of Śāsta. Fig. 2, Pl. CXXXIX is the photograph of an image to be found in the Śiva temple at Tirupparaiyāru in N. Travancore. This image is seated with its right leg bent and rested in a vertical position and the left leg bent and rested in a horizontal position on the seat. The right hand of the figure is in the *varada* pose and rests upon the right thigh, the left arm which is slightly bent is made to rest upon the left thigh. The image is adorned with all kinds of ornaments. This is the Virāsana-Ārya. The second photograph fig. 2, Pl. CXL is of a bronze image belonging to the temple at Tiruppālatturai in the Tanjore district. This image is also seated in the *vīrāsana* posture, with his left arm, which is stretched out, resting upon the knee of the left leg which is bent and kept resting vertically on the seat. The right leg is hanging down the seat which is a *padmāsana*. The right hand is held in the *kaṭaka* pose, to receive in it a *śeṇḍu* stick. The hair on the head of this image is spread out fan-wise in a circle. The third photograph fig. 1, Pl. CXL, is of another bronze image to be found in the temple at Vaḷuvūr also in the Tanjore district. It represents Śāsta as seated upon an elephant which has on each side a double tusk unlike the mundane

## HINDU ICONOGRAPHY.

elephant. The figure of Śāsta in this instance is sculptured exactly like the image of Tiruppālaturai. The fourth illustration fig. 1, Pl. CXXXIX, the original of which is enshrined in the temple at Śāstānkōṭṭai in Travancore is of a standing figure of Śāsta. Here, he is represented with a pair of arms, which carry the *dhanus* and *bāṇa* respectively and as standing erect. On the two upright posts of the highly ornamented *prabhāvaḷi* are sculptured the two *dēvīs* of Śāsta, the right one of them carrying, as usual in the case of an image attended by two *dēvīs*, a *padma* and the left one a *nīlōtpala* flower.



**KSHĒTRAPĀLA.**



### KSHĒTRAPĀLA.

**F**OR the protection of the towns and villages from evil deities and from bad men, the shrine of the Kshētrapāla should be in the north-east corner of the town or village, the image of the Kshētrapāla being set up and *pūjā* offered to it systematically. It is best (*uttama*) for the shrine to face the west ; it may face the south, but it is not very good to do so (*madhyama*) and to make it face the east is the worst (*adhama*).

The image of the Kshētrapāla should be always a nude standing one with three eyes ; it may possess two, four, six or eight arms. The *sātvika* image has either two or four arms ; the *rājasa* six arms and the *tāmasa* eight. In the *sātvika* form alone, the image, though it might possess side tusks should be of pacific look, whereas, in the other cases, it should be of terrific look only. Similarly, the colour of the body differs in different aspects of the Kshētrapāla ; it is white if the image is a *sātvika*

one; it is red if it is *rājasa* and black if it is *tāmāsa*.

In the case of the *sātvika-mūrti*, if the image of Kshētrapāla has only two arms, there should be the *triśūla* in its right hand and a *kapāla* in its left. On the other hand, if there are four arms, there must be the *khaḍga* in the back right hand, and the *ghaṇṭa* in the back left hand, or *śūla* and *kapāla* or *śūla* and *ghaṇṭa* respectively. The two front hands should be held in the *varada* and *abhaya* poses.

In the case of the *rājasamūrti* the image of Kshētrapāla should carry in its three right hands the *triśūla*, the *khaḍga* and the *ghaṇṭa* and in its three left hands the *khēṭaka*, the *kapāla* and the *nāga-pāśa*. And, in the case of the *tāmasamūrti*, there should be, in addition to the articles mentioned above, the *dhanus* in the additional fourth right hand and the *bāṇa* in the additional fourth left hand.

All the three aspects of the Kshētrapāla should have the hair on the head standing erect all round the head and of blazing red colour; the figure must be standing erect (*samabhaṅga*) on a *padmapīṭha* and be adorned with different kinds of snake ornaments. As has been observed above, nudity is the most characteristic feature in all these images. Such is

## KSHĒTRAPĀLA.

the description contained in the *Aṁsumadbhēdagama*.

The *Suprabhēdagama* and the *Kāraṇāgama* have each some slight variations in their description of Kshētrapāla. The former authority mentions that the image of Kshētrapāla should be adorned with a *nāga-yajñōpavīta* on its body and a garland of skulls on the head, that the eyes should be circular in shape and that if the image has four arms, there should be the *triśūla* and the *khaḍga* in the right hands and the *kapala* and the *khēṭaka* in the left hands; if there are six arms, in the additional right hand there should be a *nāgapāśa* and in the additional left hand the *tōmara* (a weapon); and if there are eight arms, together with the articles mentioned above, the additional right hand should carry a *ḍamaru* and the additional left one the *khaṭvāṅga*.

The *Kāraṇāgama* agrees with the above descriptions in all details except in regard to the articles held by the image which has eight arms; in this case, according to this authority, there should be in seven out of the eight hands the *kapala*, the *śūla*, the *ghaṇṭā*, the *pāśa*, *agni*, the *ṭaṅka* and the *khaṭvāṅga* and the remaining hand should be held in the *abhaya* pose.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Aghōraśivāchārya in his *Vighnēśvara-pratish-ṭhavidhi*, gives a *dhyāna-ślōka* in which the dog is said to be the vehicle of Kshētrapāla.<sup>(1)</sup> The Tamil *Nighaṇṭus* agree with this authority in this respect; the *Piṅgala-nighaṇṭu* distinctly mentions that Kañchuka, Kāri, Mukta, Nirvāṇi, Siddha, Kapāli, Vaṭuka and Bhairava are the other names of Kshētrapāla. From this it will be evident that the so-called Kshētrapāla is no other than Bhairava described elsewhere and therefore need not have been treated here in a separate chapter, but since the *āgamas* deal with this aspect of Śiva, which is said to be his one-ten-thousandth part, under a separate head and in a separate chapter, the arrangement of the *āgamas* is here followed strictly (See figs. 1 and 2, Pl. CXLI).

---

(1) इंद्रिणं श्रीगुरुपञ्च यद्गुरुराधिकारिणम् ।

श्वानवाहं उपकल्पोऽं क्षेत्रपाकमहं भजे ॥



Fig. 1. Kshētrapāla : Stone  
Ajmere . Merwara.




Fig. 2. Kshētrapāla Stone  
Hajebīḍu.





**BRAHMA.**



## BRAHMĀ.

THE history of Brahmā has incidentally been given here and there in the first volume of this work as also in a previous portion of the present one. It has already been stated that Brahmā was born in a golden egg and was therefore known as Hiranyagarbha; that he sprang from the waters and the ether; that he took the form of a boar and lifted up the earth from the ocean; that he took the *avatār* of a fish; that he was born from the lotus that issued from the navel of Vishṇu; that he was the father of Daksha and other Prajāpatīs (patriarchs), that he disputed the superiority of Vishṇu over himself and that when, in connection with the dispute, Śiva appeared between them in the form of a pillar of fire, he (Brahmā) went up to search for its upper end and failed to do so; that he was born to the *ṛishi* Atri and his wife Anasūya as one of the aspects of Dattātrēya; that he served as a charioteer of Śiva when the latter

## HINDU ICONOGRAPHY.

attacked the Tripurāsuras; and that he acted as *purōhita* (officiating priest) in the marriage of Śiva and also of Subrahmaṇya; and many other things have also been mentioned about him.

It is well-known that Brahmā (who is to be carefully distinguished from Brahma in the neuter gender) is a member of the later Hindu Trinity; but he is not held now in such great importance as the other two members of the Trinity. No temples are dedicated for his exclusive worship, nor is there any sect or class owing special and exclusive allegiance to him; in other words, there is no Brahmā cult as we have the Vaishṇava and the Śaiva cults with a large number of adherents, ever quarrelling over the superiority of their own particular sect or god. Hence it is believed by some people that Brahmā is offered no *pūjā* on earth now, and is not worshipped at all. This opinion is far from the truth. As has been elsewhere remarked, there exists (and should exist), no temple which has not got all the three members of the Trinity, be it a Śiva's temple or Viṣṇu's. The niche on the northern wall of the central shrine of the Viṣṇu's or Śiva's temple should contain an image of Brahmā and must receive daily *pūjā*. He is one of the most important of the *parivāra-dēvatās* of the first *prākāra* of a Viṣṇu

## BRAHMĀ.

or Śiva temple. Nor are instances of a separate temple dedicated exclusively to Brahmā wanting in India, though they are very few and far between. Even such a very late production as images and temples like the *Rūpamaṇḍana* has got a complete description of a temple of Brahmā and mentions its *parivāra-dēvatas*, the *dvārapālakas* etc., facts which clearly indicate that the building of separate temples for Brahmā had not yet become unknown. Elaborate descriptions of the images of Brahmā are found in almost all works of authority.

The *Rūpamaṇḍana* says that the four peaceful looking faces of Brahmā are symbolic of the four Vēdas, the four Yugas, and the four Varṇas. Formerly Brahmā had five heads, but one of them was cut off by Śiva. The four heads should be respectively facing the four quarters. Brahmā should have four arms; he may be standing, seated on either a *padmāsanā* or a *haṇṣa* (swan). The *Śilparatna* mentions another seat called the *lambakūrchāsana* for Brahmā; the phrase literally means a seat composed of long grass; it perhaps is meant to indicate a seat or mat made of grass. If he is to be represented as seated, he should be shown in the *yōgāsana* posture; if standing, then on a *padma-pīṭha*. The complexion of Brahmā should be chrome-yellow and the colour of his eyes a

## HINDU ICONOGRAPHY.

mixture of red and yellow (orange). On his head should be a *jaṭā-makuṭa* and he should be adorned with all ornaments, there should be on his chest a white *yajñōpavīta*. His body should be covered with a coat of white sandal paste and he should be wearing a garland of white flowers. A *kaṭisūtra* (or waist-band) should go round the loins. The undergarments should consist of white clothes and the upper portion of the body should be covered with a deer's skin worn in the *upavīta* fashion. There should be golden or ruby *kuṇḍalas* in the ears. The *Suprabhēdāgama* states that the colour of *jaṭās* on his head should be of red colour and the *Śilparatna* and the *Vishṇupurāṇa* would have the colour of Brahmā white and crimson respectively. The hands of Brahmā may carry the following articles or may be held in the following poses :—

(1) There may be the *akṣhamālā* and the *kūrcha* (a handful of *kuśa* grass) in the right hands and *kuśa* and *kamaṇḍalu* in the left hands ; or

(2) the *sruk* and the *sruva* in the right hands and the *ājya-sthālī* (ghee-pot) and *kuśa* grass in the left ones , or

(3) the front two hands may be held in the *abhaya* and *varada* poses the back hands carrying



Brahma Bronze Madras Museum









Fig. 1. Brahṃā Stone  
Tiruvorriyūr.



Fig. 2. Brahṃā: Stone  
Madras Museum.

## BRAHMĀ.

the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu* (See Pl. CXLII); or

(4) the front right hand may be placed with its palm facing below on the palm of the front left hand which is facing above and both resting upon the crossed legs; and the back hands carrying, as in the former case, an *akṣhamālā* and a *kamaṇḍalu*; or

(5) the front right hand may be in the *varada* pose, the back right hand carrying a *śruva* and the back left hand a *śruk* and the front left hand a *kamaṇḍalu* (See fig. 2, Pl. CXLIII); or

(6) the front right hand should keep an *akṣhamālā*, the back right hand a *śruk*, the back left hand a *pustaka* (book) and the front left hand a *kamaṇḍalu*.

The *Vishṇupurāṇa* requires that Brahmā's eyes should be closed as in the attitude of *dhyāna* or meditation and the *Rūpamaṇḍana* prescribes a beard for him. The former authority also adds that he should be seated in a chariot drawn by seven swans. To the right and left of Brahmā should be his consorts Sarasvatī and Sāvitrī respectively. Their persons should be adorned with all ornaments and they must be naturally also very beautiful; or, it is enough to represent

## HINDU ICONOGRAPHY.

Sāvitṛī alone with Brahmā seated on his left side or on his left lap. According to the *Śilparatna* there ought to be four *Vēdas* and the *ājya-sthāli* placed in front of Brahmā and he should be surrounded on all sides by *ṛishis*.

The *Rūpamaṇḍana* gives the following description of Sāvitṛī; she should have four faces and four arms; in the hands she should carry an *akshamālā*, a book, a *padma* and a *kamaṇḍalu*. She is a deity who is meant to bestow all good to the Śrōtriya Brāhmaṇas.

In a temple exclusively dedicated to Brahmā, there should be set up in the central shrine that aspect of his, named Viśvakarma. In this form Brahmā has, as usual, four heads and four arms; in his hands there should be the *akshamālā*, a book, a bundle of *kuśa* grass (?) and a *kamaṇḍalu*; and he should be seated upon a swan (See Pl. CXLIV). The following *parivāra-dēvatas* are required to be set up in the eight quarters beginning from the east and going round clockwise, namely, Ādisēsha, Gaṇēśa, the Mātṛikās, Indra, Jalaśāyi, Pārvatī and Rudra, the Navagṛahas and Lakshmi respectively. Below is given a table mentioning the names of the Dvārapālakas of the temple of Brahmā and the articles held by them in their hands:—



Brahma Stone Abhol



## BRAHMĀ.

No.	Name.	Objects held in the			
		Right hands.		Left hands.	
1	Satya	Padma	Sruk	Pustaka	Danḍa
2	Sadharma	Pustaka	Danḍa	Padma	Sruk
3	Priyōdbhava	Akshamālā	Padma	Āgama (Pustaka)	Danḍa
4	Yajña	Danḍa	Āgama	Sruk	Kavacha
5	Vijaya	Akshamālā	Gadā	Khēṭaka	Danḍa
6	Yajñabhadra	Do.	Do.	...	Do.
7	Sarvakāmika	Do.	Pāśa	Ankuśa	Do.
8	Vibhava	Danḍa	Ankuśa	Pāśa	Padma

All these eight Dvārapālakas should be represented as of terrific nature and with beards. There should be *makuta*s on their heads. A large number of *rishis* also with moustaches and *jaṭas*, carrying in their hands the *akshamālā* and the *kamaṇḍalu*, should be seated in the temple of Brahmā and be meditating upon him.


Nine photographs are given in illustration of the images of Brahmā; the originals belong to the various parts of India and are of different varieties; they exhibit the general natural characteristics of the country to which each belongs. Of these, the picture on Pl. CXLIV, is that of Brahmā found in the Śiva temple at Aihole in the Bijāpūr district of the Bombay Presidency. Brahmā is here seated upon a *padmāsana* with his left leg

## HINDU ICONOGRAPHY.

hanging and the right one kept bent and supported on the seat. He has in his front right hand an *akṣhamālā*, in the back right hand a *pāśa* (?), in the back left hand a *kamaṇḍalu* and the front left hand is kept in the *varada* pose. He wears *jaṭāmakuṭas* on his heads and has an *yajñōpavīta*, *kaṭisūtra* and other ornaments. To the right and left are two women (whose arms alone are visible in the photograph) carrying flower garlands held over the head of Brahmā ; probably they represent the goddesses Sarasvatī and Sāvitrī. At the base of the seat and on the left is seated a *ṛishi* with his hands held in the *añjali* pose (these alone are visible in the picture) and correspondingly on the right is a *hamsa* (whose tail, one wing and one leg alone are visible in the photograph).

The second photograph, (Pl. CXLV), is that of a sculpture to be found in Sopāra in the Thāṇa district of the same Presidency. It is a standing figure of Brahmā. As in other pieces of sculpture, this one also has a pointed beard for the middle face only. On the head are *jaṭāmakuṭas* and a *yajñōpavīta* graces his body ; there are also the *kaṭisūtra* and other ornaments. In the right front hand of the image is held apparently a lotus ; in the back right hand, is the *sruk*, in the back left hand a *kūrcha* and in the front left hand





Brahmā : Stone : Sōpāra, Thāṇa District.

[To face page 506]






Brahmā : Stone : Aihole.







Brahmā : Stone · Halebidu.



Brahmā : Stone : Kumbhakōṣam.

## BRAHMĀ

a *kamaṇḍalu*. On either side of the figure of Brahmā stands a female figure, apparently carrying in their hands bundles of *kuśa* grass. To the left of Brahmā is his vehicle, the swan, and to the right a *brahmachārin* boy. Here, the figure of Brahmā has a big belly, which is bound up, with a *udara-bandha*. Fig. 2, Pl. CXLIII is exactly similar to the Sopāra sculpture, but belongs to the Chālukya-Hoysala style.

The illustration, fig. 1, (Pl. CXLVII), comes from the Nāgēśvarasvāmī temple at Kumbhakōṇam. It is almost like the Sopāra figure; the points of difference being that the central face has not got a beard; the front right hand is in the *abhaya* pose and the back right carries an *kshamālā*; the back left hand has a *kamaṇḍalu* and the front left hand is resting upon the thigh (*katyavalambita hāsta*). The workmanship is excellent and the effect is very pleasing.

The next plate, (Pl. CXLVIII) contains the photographs of the front, back and the side views of a very beautiful figure of Brahmā; they were supplied to me by the Superintendent of Archæology of the Western Circle. This figure of Brahmā is peculiar in that it has only two arms instead of four as required by the *āgamas*: the right one of these is held bent with the palm turned inwards. What


## HINDU ICONOGRAPHY.

this hand-pose indicates is not plain. The other arm is also bent and is carrying a *kamaṇḍalu*, whose neck alone now remains in the sculpture. On the heads are *jaṭāmakutaṣ* and the underwear is a fine cloth whose folds and creases are beautifully arranged by the artist. On the left shoulder is thrown in an artistic manner a deer-skin, the head and forelegs of the deer being well visible in the side view. On the whole this piece of old sculpture is an excellent specimen of the art of India.

The next illustration (Pl. CXLIV) is also from Aihole. Brahmā is seated in the centre on a swan. He has in his hands an *akṣhamālā*, a lotus (?), the *kūrcha* and a *kamaṇḍalu*. Surrounding him are *ṛishis*, three on either side, a young boy is taking lotus flowers in his hands to Brahmā and another is seen on the top right hand corner of the panel. The *ṛishis* are here represented as being very emaciated presumably by reason of their austerities. The photograph next reproduced is that of an image of Brahmā to be found in the Madras Museum. It belongs to the Chālukya-Hoysala School and is a standing image, carrying in its hands an *akṣhamālā*, *sruva*, *pāṣa* and *kamaṇḍalu*. Here all the faces of Brahmā have pointed beards.

The original of the next photograph, fig. 2, Pl. CXLVII, is in the Hoysalēśvara temple at Halebidu






Left view.



Back view  
Brāhmā Brouze . Karachi Museum, Sind.



Front view.



Right view.



## BRAHMĀ.

and is of the later Hoysala period. It is also a standing figure, under a very artistically and delicately carved umbrella and *prabhāvali* and ornamented with beautifully executed ornaments. It carries in its hands an *akṣhmālā*, a *pāśa* the *sruk* and the *sruva* and a *kamaṇḍalu*. On either side of Brahmā stands a woman carrying a *chāmara* (chauri); perhaps they represent Sarasvatī and Sāvitrī.

In the Madras Museum is preserved a beautiful bronze image of Brahmā seated under a *prabhāvali*, whose photograph is reproduced in Pl. CXLII; this image has *kirīṭamakūṭas* instead of *jaṭāmakūṭas* on the heads. The front right hand is held in the *abhaya* pose and the front left hand in the *varada* pose; while the back right hand carries an *akṣhamālā* and the back left hand a *kamaṇḍalu*. Bronze images of Brahmā are very rare and especially the one like the Madras Museum image, which is an *utsava-vigraha*, is met with very rarely, if at all. This image clearly points to the existence of Brahmā worship, even with grand festivals and processions, as would appear to be unmistakably evidenced by this *utsava-vigraha*.

The next illustration, fig. 1, Pl. CXLIII, is from the temple at Tiruvorriyūr. The original is found in the niche in the north wall of the shrine

## HINDU ICONOGRAPHY.

of Gauḷṣvara in the Śiva temple at that place. It belongs to the latter part of the eleventh century A. D. and does not differ from the Kumbhakōṇam image.

The last illustration, Pl. CXLIX, is the reproduction of the photograph of the figure of Brahṃa found in the north niche of the central shrine of the Śiva temple at Tiruvadi. In its back right hand, is the *akṣhamālā* ; the front right one seems to have been held in the *abhaya* pose ; the back left hand and the front left one are carrying the *kamaṇḍalu* and a book respectively. It is one of the finest pieces of sculpture of Southern India.



Brahmā: Stone: Tiruvadi.



# THE DIKPALĀKAS.





## THE DIKPĀLAKAS.

**A**CCORDING to Hindu mythology, the eight quarters of the universe are governed by the eight guardian deities beginning with Indra and hence these eight deities are known by the name of Dikpālakas. These deities are—

1. Indra, the lord of the east,
2. Agni, the Lord of the south-east,
3. Yama, of the south,
4. Nirṛuti, of the south-west,
5. Varuṇa, of the west,
6. Vāyu, of the north-west,
7. Kubēra, of the north and
8. Īśāna, of the north-east.

It might be noticed that all these eight deities held prominent positions in the Vēdic period, long before Viṣṇu and Śiva of the modern Trinity, became supreme in Hindu mythology; and the former are now obliged to be content with the more modest situation of the guardianship of the

## HINDU ICONOGRAPHY.

quarters of the universe. It therefore becomes necessary to trace the history of the degradation, so to speak, of these deities from the exalted positions held by them during the Vēdic times.

---

### INDRA.

The word *Indra*, is derived from *Indha*, meaning *kindler* says the *Śatapatha-Brāhmaṇa*. In the *Rig-vēda* he is distinctly mentioned as one born without a fellow : (*tvam anapir Indra janushasanadasi*) and as one without a rival (*aśatrur Indra jajñishē*). In the *Taittiriya saṃhitā* *Indra* is seen contesting his supremacy with *Viṣṇu*, the *Yajñapurusha*. The same *Śatapatha-Brāhmaṇa* mentions that *Indra*, *Agni* and *Sūrya* strove hard to secure the supreme positions among the gods and succeeded : this statement gives us an insight into the origin of the *Trimūrtis* of the later times. In the *Rig-vēda* *Indra* is described as the wielder of the *vajra* (or iron thunderbolt), encompassing the sky and the waters, and reaching up to heaven and is said to have fixed the earth, the luminaries, propped up the sky and so on, and that these acts were all done under the exhilarating influence of the drink quaffed off from three cups. Though praised as unequalled by other gods or mortals, *Indra* is not a self-existent being but was born of a mother (*Rig-vēda*. x 134, 1).

## THE DIKPĀLAKAS.

It has already been stated that the *vajra* was shaped for Indra by Tvasṭri from the bones of Dadhicha. With the *vajra* he killed the *asura* named Vṛitra. While he, as the chief of the gods, churned the ocean of milk in company with the *asuras*, the white elephant named *Airāvata*, came out of it and this was taken for himself by Indra. The name of the wife of Indra is Indrani or Śachi. In the *Mahābhārata*, Indra is said to be the father of Arjuna and to have a thousand eyes (or *yōnis*) spread all over his body because he seduced Ahalya, the wife of the *rishi* Gautama. He is also classed, as we know, as one of the twelve Ādityas.

It is thus seen how Indra, one of the supreme gods of the Vēdic period, deteriorated into the chief of the minor gods, the leader of the army of the gods and finally into one of the guardian deities of the eight regions. He was receiving from the human beings some sort of worship on earth, but Kṛishṇa was the first to put a stop to it. It was on this occasion that Indra caused havoc in *Gōkula* by sending down torrents of rain and it was also then that Kṛishṇa protected the cowherds and their belongings by lifting up the *Gōvardhana* mountain. In spite of Kṛishṇa's protest against the worship of Indra, it was still existing in the 7th to the 10th centuries of the Christian era.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The *Śilappadigāram*, that remarkable gem of dramatic epic of the Tamil language, has a chapter describing how the annual festival of Indra was celebrated in Kāvīrippūm-paṭṭinam, the metropolis of the Chōḷas: it states that the festival began on the Paurṇimā of the solar month Vaiśākha and was continued for twenty-eight days. The date of this work has been determined to be the middle of the eighth century A.D. In an inscription belonging to the reign of Parāntaka Chōḷa I to be found in Toṇḍamānārrūr near Kalahasti, mention is made of the details of the arrangements made for celebrating the festival for Indra. The custom of offering *pūjā*, and *a fortiori* of celebrating festivals, to Indra does not obtain at the present day.

The Vēdic deity Indra plays also an important part in the Buddhist and Jaina religious lore. The description of Śakra, as given on p. 78 of Beal's *Catena of Buddhist Scriptures* is almost exactly the same as that given in Hindu works.

As has been already stated, Indrā is the lord of the eastern direction and therefore the image of the deity is to be placed on the eastern side, when a group of the Dikpālakas is set up. The places where such a group is generally placed in a Hindu temple are the ceiling of the front *maṇḍapa*, the eight corners of one of the upper-storeys of the

## THE DIKPĀLAKAS.

*vimāna* if it has more storeys than one, and, if the temple has more than one *prākāra*, in one of them.

The description of the image of Indra, as also of the other *Dikpālakas* is contained in almost all the *āgamas* and in the *Bṛihat saṃhita* and *Vishnu-dharmōttara*. It is stated in the *Aṃśumadbhēdagama* that the colour of the image of Indra should be dark and that it should have two eyes and two arms; the image should possess very handsome features and be adorned with the *kirita*, *kuṇḍalas*, *hāra*, *kēyūra* and other ornaments and be draped in red garments (delicate textured Chinese cloths?). Indra should carry in his right hand the *śakti* and in the left the *aṅkuṣa*. The neck of the figure of Indra should be thick and the belly rather big; the image might be sitting or standing upon a *simhāsana* or be seated upon his elephant, the *Airāvata*.

To the left of the figure of Indra should be seated that of his consort *Indrāṇi*, decorated with all ornaments and carrying an *utpala* flower in the hand, and the features should be those of a gay and joyful young woman. On either side of this celestial pair should be represented two *Gandharva* women waving multicoloured *chāmaras*.

Some of the other authorities have practically the same description but differ in stating that the articles held in the hand by Indra are the *vajra*

## HINDU ICONOGRAPHY.

and *aṅkuṣa* or a *nīlōtpala* flower ; while the others state that the colour of Indra should be white and that he should have a third eye lying horizontally in the middle of the forehead and four arms,—one of the right hands of which is to carry the *vajra*, the other right hand a *padma*, while one of the left arms should be passed round the figure of *Indrāṇī* as in embracing and the remaining left hand should carry the *aṅkuṣa*.

*Indrāṇī* should be of the colour of gold and be clad in blue garments. She should have two arms of which one should be embracing Indra and the other hand should carry a *santāna-mañjari*. The *Vishṇudharmōttara* adds that she should be seated upon the left lap of herlord.

The elephant *Airāvata* should have four tusks, two on either side.

Two photographs are reproduced in illustration of the description of the figure of Indra. The first figure Pl. CL, is to be found in Chidambaram. Indra is seated upon his *Airāvata* and has four arms, the front two hands are in the *abhaya* and *varada* poses and the back hands carry the *aṅkuṣa* and the *vajra*. The second one, fig. 1, Pl. CLI, is seated on a *bhadrapiṭha* and has four arms. The front right hand is kept in the *varada* pose and holds in it an *akshamālā* ; the front left hand



Indra Stone Chidambaram.








Fig. 1. Indra · Stone




Fig. 2. Vāyu Stone. Chidambaram.



## THE DIKPĀLĀKAS.

carries a *kamaṇḍalu* and the back right and left hands hold the *aṅkuṣa* and the *vajra* respectively. The head is adorned with a *jaṭāmakuta* and a number of necklaces and an *yajñōpavīta* adorns the chest.

### AGNI

Agni was also a very important deity in the Vēdic age and with Indra and Sūrya formed the Triad of that period. As with Indra this principal deity came, in course of time, to occupy a very minor place in the Hindu Pantheon. He was the most adorable to all *hōtris*, he it was who knew the proper seasons to worship the gods with oblations, he was the medium through whom the gods received their share of offerings and he was believed to be concealing himself in waters or plants. He was the lord of the house, the resplendent guest of the house and is friendly to man. He was also a terror to the *rākshasas* and *yātu-dhānas*, whom he crushed between his iron teeth. His birth is accounted for in various ways. He is said to have been brought down from the sky, generated by Indra between two clouds, by Dyaus and in the waters. He has a triple existence, namely, as fire on earth, as lightning in the atmosphere and as the sun in the sky and that the sun entered into him at night and emerged out of him

## HINDU ICONOGRAPHY.

at dawn. Agni was actually generated in the Vēdic age by the rubbing of one piece of wood with another vigorously: the lower piece was called the *araṇi* and the child thus born, that is, the fire, was found to consume its own mother, the wood. The description of Agni as he was conceived by the Vēdic bards is that he had two heads, four horns, three feet and seven arms.

Later on Agni is identified definitely with Rudra and Śiva and is therefore considered to be the father of Kārttikēya. He becomes the destroyer among the later trinity and he is also considered to be capable of conferring blessings upon humanity; truly does Agni (fire) destroy everything if not handled properly and is therefore a source of damage to man; also he is an excellent friend of man conferring the boon of removing all obnoxious matter, perishing or decaying matter by burning them down and rendering the surroundings of human dwellings clean and healthy. At present Agni occupies a minor position as the medium or agency for conveying the offerings, made through him, to gods. His wife is Svāhā.

We have a fine description of Agni of the later period given in the *Harivamśa*. There he is represented as draped in black clothes, has the smoke for his standard and head-gear and carries a flaming

## THE DIKPĀLAKAS.

spear. His chariot is drawn by horses of red colour and the winds are the wheels of his chariot. He has a ram as his pet animal and he is more often shown as riding this animal instead of in a chariot as described above. The following is the *Āgamic* description of Agni :

Agni should be of red colour, with four arms and three eyes and the hair or *jaṭa* of the head which should also be of red colour, standing on end and forming a sort of *prabhāmaṇḍala*. He should be seated upon a ram. The front two hands should be held in the *varada* and *abhaya* poses, while in the back right hand there should be the *sruk* and in the back left hand the *śakti*. If he is represented as having only two arms, they should carry the *sruk* and *śakti* respectively. According to another authority, Agni should be of the colour of molten gold or the red colour of the rising sun and be clad in red garments ; he should have also moustaches and a *yajñōpavīta*. In his hands he should keep the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu*. Where he is represented as possessing four arms, the *Vishṇu-dharmōttara* states, he should carry in his right hands the flames of fire (*jvālās*) and the *triśūla* and in one of the left hands the *akṣhamālā*, while the remaining left hand should be embracing his wife Svāhā. It also adds that Agni should have four

## HINDU ICONOGRAPHY.

sharp tusks and that his chariot should be drawn by four parrots and that the banner on it should be the smoke (*dhūmakētu*). The driver of the chariot of Agni is Vāyu. His consort Svāhā should be clothed in red garments, be smeared with *kunkuma* (saffron paste) and be adorned with *mātra* (?) and be carrying a *ratna-pātra* in her hand (that is, a vessel containing gems or one set with gems).

According to a third authority the colour of Agni should be yellow like that of Brahmā and he should also be represented like Brahmā with golden coloured *jaṭās* and eyes of yellow colour: he is to be carrying in his hands the *akṣhamālā* and the *śaktiṇḍiyudha* and be seated upon a seat known as the *arddha-chandrāsana*.

Two illustrations of the figure of Agni are given on Pls. CLII and figure 2, CLIII. The first figure is found in the Śiva temple at Kaṇḍiyūr in Travancore. It has two heads which are of the goat, seven arms and three legs. Of the seven arms four are on the right side and three on the left. The second figure belongs to the Śiva temple at Chidambaram and is almost similar to the first figure. Instead of the faces being those of goats, as in the first figure, they are human in this case and a bull (not a ram as required by the *āgamas*) is sculptured behind Agni as his vehicle.



Agni. Stone handiyur (Travancore)







Fig. 1. Yama. Stone Chidambaram.



Fig. 2 Agni Stone Chidambaram.



## THE DIKPAÑJAKAS.

### YAMA OR VAIVASVATA

Yama is also a deity of some celebrity of the Vedic period. In the *Rigveda* he is mentioned as the son of Vivasvat and of Śaranyu, the daughter of Tvasṭri, with a twin sister named Yami. This sister of his importuned him to become her husband, but he successfully resisted the incestuous offer. He was the first man who died, reached the other world and showed others the path to that world. He guides other men thither, and assembles them in a house which is secured to them for ever. He is, however, nowhere in the Vedic period, represented as a punisher of sins, nevertheless he is still an object of terror. He has two dogs each with four eyes and wide nostrils which guard the road to this last abode of the mortals. In one place he is actually identified with death.

In the later day mythology he is reduced to the situation of the guardian of the region of the deceased, and, as the presiding deity of the place, he is invested with the powers of appraising the quality and quantity of the sin committed by each soul and meting out proportioned punishments: as the dispenser of justice he is also known as Dharmarāja. He is said to be the father of Dharma, the eldest of the five Pāṇḍavas. The

## HINDU ICONOGRAPHY.

following description of the image of Yama occurs in the Sanskrit authorities :

Yama should be of dark colour, resembling the rain-cloud, with two arms, fire-coloured eyes and sharp side-tusks. He should be adorned with a *kirita-makuṭa* and other ornaments, a red flower garland and be covered over with red sandal-paste and draped in red garments. He may be seated either on a *simhāsana* or on a he-buffalo. His hands should bear a *khaḍga* and a *khēṭaka* or a fruit and tender leaves or *daṇḍa* and *pāśa*.

On either side of Yama should be standing *Mṛityu* and *Saṁhitā*, with terrific faces and of dazzling blue and red colours respectively. Besides these there should be also two women waving *chāmaras* on either side of Yama. In front of Yama should be standing two *Brāhmaṇas* called *Dharma* and *Adharma*, as also at the door, *Chitrugupta* and *Kālī*, all clothed in red garments. Yama should be surrounded by the *dēvas*, *asuras*, *dharmis* (those who have done good acts) and *pāpis* (sinners) ever worshipping him.

The *Vishṇudharmōttara* states that the colour of Yama's garments is golden yellow and that, seated on his left lap, there should be his consort *Dhūmōrṇā* whose complexion is that of the *nīlōt-pala* flower. Yama has four arms, while his consort

## THE DIKPAĪLAKAS.

has only two. In his right hand Yama keeps the *daṇḍa* and the *khaḍga* and in the left hand a flaming *triśūla* and the *akṣhamālā*. The right arm of *Dhūmōrṇā* is to be passed behind Yama in an embrace with the left hand bearing a pomegranate fruit. On the right side stands Chitrāgupta dressed like the Westerners (*āpīchyavēsha*); he is to be of fine looks and to carry in his right hand a scale and in the left a palm leaf for recording the acts of the mortals. To the left of Yama stands Kāla of terrific appearance and armed with the *pāśa*.

The figure of Yama whose photograph is given on Pl. CLIII is found in the Śiva temple at Chidambaram. It has two arms; the right hand carries a *pāśa* and the left a *gada*. There is a small *karaṇḍa-makuṭa* on the head and a number of ornaments on the person. His vehicle, a bull, is standing behind him.

## NIRṚUTI.

Nirṛuti is also a deity of the Vedic period; though mention is made of this deity in the *Ṛigvēda*, neither the Vedic nor later literature throws much light on it. In the dictionaries Nirṛuti is said to be Alakṣmī, (Jyēsthādēvi), a *rākṣasa*, etc. In later mythology Nirṛuti is made the guardian of the south-western region of the universe and an elaborate description of this

## HINDU ICONOGRAPHY.

divinity is given in the *āgamas* and other authoritative works.

Nirṛuti is said to be of blue colour, with a large body draped in yellow garments and seated either on a *bhadrapīṭha*, a lion or riding on the shoulders of a man.<sup>(1)</sup> The *Vishṇudharmōttara* states that he must be seated on an ass, bearing a *daṇḍa* in his hand. He should have a terrific appearance with ill-looking eyes, gaping mouth, exposing teeth and side tusks, and the hair on the head standing on end. However, he should be adorned with all ornaments and with garlands composed of all flowers and be surrounded by *Rākshasas* and seven *Apsaras* women. He should have two arms; in the right hand there should be a sword and in the left one a shield. According to the *Vishṇudharmōttara* Nirṛuti has four consorts named *Dēvi*, *Kṛishṇāṅgī*, *Kṛishṇāvaḍanā* and *Kṛishṇapāśa* and these should also be with him. The *Apsaras* ladies surrounding Nirṛuti should be clothed with silk garments, and should be of handsome looks, with smiling countenances, large breasts and glutials, thick thighs and slender waists; they should smear different kinds of sweet smelling scents on their bodies.

(1) *Nara-vāhana* is the characteristic vehicle of *Kubēra*.



Fig. 1. Kubera Stone  
Dohad Panch Mahals.



Fig. 2. Nirruti,  
Ahobilam.





## THE DIKPA<sup>5</sup>LAKAS.

One illustration of Nirṛuti is given in fig. 2, on Pl. CLIV. Herein Nirṛuti is seen riding upon the shoulders of a man and carrying a *daṇḍa* in his right hand.

### VARUNA

Varuṇa was no doubt an important deity of the Vēdic period; he belonged to the triad, Indra, Varuṇa and Agni. He is praised often in company with Indra or Mitra as the possessor of illimitable resources and as upholding the heaven and the earth. He is the lord of the rain, the water and the sea. Except for the fact that he is the guardian of the west, he is practically overlooked in modern mythology. At the present when the rain fails he is invoked by *mantras* and *pujā* and prayed to send down showers.

Varuṇa is of white colour, is draped in yellow garments and possesses a pacific look. His head should be adorned with a *karaṇḍa-makuta* and all other ornaments and should be wearing on his person an *yajñōpavīta*. He should be represented as of strong constitution and as seated or standing upon a fish or *makara* (a kind of aquatic animal, more mythical than real) or a crocodile. He may be represented as possessing two or four arms; if shown with two arms only, one hand should be in the *varada* pose and the other should

## HINDU ICONOGRAPHY.

be carrying a *pāśa*; if with four, one of the hands should be in the *varada* pose, while the remaining ones should carry the *pāśa*, a snake and a *kamaṇḍalu*.

As usual, the *Vishṇudharmōttara* has a different description from those found in the *āgamas*. It states that Varuṇa should be seated in a chariot drawn by seven *hamsas*; his colour is like the *vaiḍūrya* (a precious gem) and he must be draped in white garments and adorned with ornaments set with pearls and necklaces composed of the same material. He should have a slightly hanging belly and four arms. Over his head there should be a white umbrella and on his left the fish banner. In the right hands of Varuṇa there should be the *padma* and the *pāśa* and in the left hands the *śaṅkha* and the *ratna-pātra*. A very good looking consort of his should be seated on his left lap with a *nīlōtpala* in her left hand and her right arm embracing Varuṇa, her lord.

To the right and left respectively of Varuṇa should be standing the river goddesses Gaṅgā and Yamunā. Gaṅgā of moon-like white colour and possessing a pretty face should be standing on a *matsya* or *makara*, with a *chāmara* in one hand and a *padma* in the other, and Yamunā, also possessing good looks and having the colour of the





Fig. 1. Gangā Stone



Fig. 2. Yamunā Stone

Tigova Jabulpur District, Central Provinces.





Gate of a Temple with Gangā and Yamunā on the jambs  
Stone . Kharod, Bilāspūr District, Central Provinces.

## THE DIKPĀLAKAS.

*nīlōtpala* flower, should be standing on a tortoise with a *chāmara* in one hand and a *nīlōtpala* in the other.

Varuṇa being the lord of the ocean he is represented in the descriptions as keeping with him the *padma*, the *śaikhā* and a vessel containing *ratnas* (or gems)—the sea being believed by the Hindus to be the repository of gems—and as being attended upon by the river goddesses.

Illustrations of the river goddesses, Gaṅgā and Yamunā are given on Pls. CLV and CLVI. Fig. 1, Pl. CLV represents Gaṅgā; she is standing upon a *makara* under the shade of a tree. Her right elbow rests upon the shoulder of a female attendant, while the left hand carries some object which is not quite clear in the photograph. Two more dwarfish attendants are on her left side. Yamunā is represented in fig. 2 on the same plate. She also stands under a tree one of whose branches she holds by her left hand. The right hand is held in the *sūchi* pose. She is standing upon a *kūrma* (tortoise). On either side of her is an attendant. Pl. CLVI is a very finely carved gate-way of a ruined temple of Śiva at Kharod, in the Bilāspūr district of the Central Province. On the jambs of this gate are sculptured Gaṅgā and Yamunā; Gaṅgā stands on the proper right and Yamunā on

## HINDU ICONOGRAPHY.

the proper left. They both carry *pūrṇa-kumbha* or pots full of water.

### VĀYU.

Vāyu is also a Vēdic, elemental deity. His place is in the air. He is said to have Indra as his charioteer or his companion in his chariot; however, he does not occupy any very prominent place in the Vēdas. He is called the son-in-law of Tvashṭri and is reputed to be handsome looking in appearance. Maruts or winds are not associated somehow with Vāyu, though in one instance he is said to have given birth to them by the rivers of heaven.

In the later mythology he is assigned the guardianship of the north-west region of the universe. He is said, in the *Mahābhārata*, to be the father of Bhīma; as also of Hanumān. The Mādhvas believe that their Āchārya, Ānandatīrtha, is an incarnation of Vāyu.

Vāyu should be a youthful person of powerful constitution, of black colour and possessing two or four arms. His eyes must be of red colour and his garments, white. He should have a wavy-curved brow and be adorned with all ornaments. In his right hand it is stated, there should be a *dhvaja* (banner) and in the left a *daṇḍa*. It might also mean that the right hand should be held in the



## THE DIKPĀLAKAS.

*patāka-hasta* pose. Some authorities prescribe the *aṅkuśa* in the right hand of this deity. His hair should be dishevelled and he may be seated either on a *siṃhāsana* or on a deer; the latter is more often met with in sculptures as the vehicle of Vāyu. He should also appear to be in a haste to move very quickly. The *Viśvadharmōttara* states that the colour both of the body and of the garment of Vāyu should be sky-blue and that he should carry in his hands the *chakra* and a *dhvaja*. Vāyu should have his mouth open. To his left should be seated his consort.

### DHANADA OR KUBĒRA.

The words Dhanada or Kubēra literally mean the giver of wealth or a person with a deformed body. The story of Kubēra who is also known by the name of Vaiśrāvaṇa is given in the *Uttara-kāṇḍa* of the *Rāmāyaṇa* thus:—Brahmā begot a mind-born son named Pulastya; the latter had a son named Gaviputra-Vaiśrāvaṇa. This Vaiśrāvaṇa left his father and joined Brahmā, who granted him, in return for his devotion to himself, immortality and lordship over riches and installed him in Laṅkā as his capital. Pulastya, incensed at the faithlessness of his first son, made one portion of his self be born as Viśravas, who looked with disdain upon his ungrateful brother Vaiśrāvaṇa. Vaiśrāvaṇa

## HINDU ICONOGRAPHY.

wishing to pacify his father presented him with three good looking Rākshasis named Pushpōtkāṣa, Mālinī and Rākā. By Pushpōtkāṣa Pulastya had two sons Rāvana and Kumbhakarna; by Mālinī, Vibhīṣhaṇa; by Rākā, Khara and Sūrpanakhā. These later born sons of Pulastya being envious of Vaiśrāvaṇa's prosperity practised austerities; pleased with them Brahmā conferred upon Rāvana the boon of possessing at will any number of heads and shapes, and of being invincible except by men. Having obtained these powers Rāvana came to Laṅkā, expelled Vaiśrāvaṇa and made himself the master of the place. Kubēra retired to the hill Gandhamādana. Elsewhere Vaiśrāvaṇa, Rāvana and others are said to be the sons of Viśravas and also that Kailāsa became the abode of Kubēra and that his wife was Riddhī. It is somewhat strange to hear in the *Rāmayaṇa* that Mahādēva went to the Kailāsa to pay a visit to Kubēra, when it is remembered that the Kailāsa is believed to be the abode especially of Mahādēva.

Another account of the origin of Dhanada is to be found in the *Varāhapurāṇa*. When Brahmā entertained the desire to create the universe, a shower of lime-stones began to pour forth from his face attended with a hurricane. After sometime the fury of the storm broke down and everything

## THE DIKPĀLAKAS.

became calm by the wish of Brahmā. He asked the mass of stones which thus fell from him to assume the form of a divine person of peaceful countenance and appointed him as the Lord of Wealth and commanded him to be also the guardian of the riches of the gods.

In the Buddhist literature and mythology also Kubēra is the god of riches and the guardian deity of the northern region of the universe. He is also the lord over the *Yakshas* and is the husband of Hāriti. He has also the name Vaiśrāvaṇa (whose Prākṛit form Vassāvaṇa, is current in Ceylon) and Jambhala.

The *āgamas* also recognise him as the master of the *Yakshas* and describe his figure as follows :— The colour of Kubēra according to one authority should be golden yellow and according to another crimson ; the colour of his underwear is to be red, and the upper garment, white. His person should be adorned with all ornaments, including a *kirita*, or a *karaṇḍa-makuta*, *kuṇḍalas* and necklaces composed of a series of golden coins. He should be good looking, or even terrific looking and possessing either two or four arms : if the arms are only two, the hands may be kept in the *varada* and *abhaya* poses or the left hand may keep in it a

## HINDU ICONOGRAPHY.

*gada* : if, on the contrary, he has four arms one of them should be embracing his consort Vibhavā and another one embracing Vṛiddhī, seated on the left and right laps respectively of Kubēra ; the remaining hands should carry the *gada* and the *śakti*. The *Vishṇudharmōttara* states that his left eye should be of yellowish brown colour (*piṅgala*), that he should be dressed in the fashion of the westerners (*āpīchyavēśha*), that his body should be protected with an armour, that he should have a pair of moustaches and that there should also be side-tusks in his mouth. All the authorities are uniform in asserting that Kubēra should have a rather big and slightly pendant belly. He may be seated on a *padmapīṭha* or be driving in a chariot drawn by men or even directly seated on the shoulders of a man. The *Aṁśumadbhēdāgama* states that the vehicle of Kubēra is a ram. To the right and left of Kubēra there should be respectively the Śaṅkha-nidhi and the Padmanidhi whose descriptions are as follows : these two personifications should resemble in shape the *bhūtas*, that is, with short limbs attached to a large trunk and surmounted by a large face, carrying in their hands lotus flowers. They should be draped in white clothes, adorned with *kaṇḍa-makuta*s and placed upon *padmapīṭhas*. In another place it is stated that he should

## THE DIKPĀĀKAS.

be surrounded by the eight kinds of wealth and by a number of *Yakshas*.

The two goddesses *Vibhavā* and *Vṛiddhī* should in their turn be embracing *Dhanada* each by one arm and carrying in the other hand a *ratna-pātra*.

The *Rūpamaṇḍana* prescribes the elephant as the *vāhana* of *Kubēra* and states that his four hands should carry the *gadā*, a purse containing money, a pomegranate fruit and a *kamaṇḍalu*.

In the Buddhist mythology, *Kubēra* is sculptured exactly as in the Hindu representation; but he is immediately recognised as *Kubēra* by a mongoose which is generally also shown either as sitting upon his left lap or placed on his left side. (See Figs. 196 and 199\* in V. A. Smith's *History of Fine Art in India and Ceylon*).

## ĪŚĀNA.

The lord of the north-east region of the universe is *Īśāna*. From the description given of him, we know he is the same as *Mahādēva* or *Śiva*. *Īśāna* should have three eyes, a pacific appearance, white complexion and should be draped in white

---

\* Mr. V. A. Smith calls this male figure 'Sarasvatī enthroned' evidently through oversight. The mangoose in the left hand of the figure, and the three ornamented pots of treasure placed under its feet clearly show that the sculpture represents *Kubēra*.

## HINDU ICONOGRAPHY.

garments and in tiger's skin. His head should be adorned with a *jaṭā-makuṭa*, his chest should bear an ordinary white *yajñōpavīta* or a *nāga-yajñōpavīta* and otherwise also adorned with all ornaments. There should be the crescent moon on the *jaṭā-makuṭa*. He may be seated either on a *padmāsana* or better upon a white bull. If he is represented with only two arms, his hands must carry a *triśūla* and a *kapāla* or one of the hands (the left one generally) might be in the *varada* pose; if, however, he has four hands, the two front ones should be sculptured as playing upon a *vīṇā* and the others are to be held in the *varada* and *abhaya* poses. This description seems to be incorrect; for the *vīṇā* must be held only by the hands of the front pair of arms, which are also the very hands that are necessarily to be in the *varada* and *abhaya* poses.

# THE ASVINI-DEVATAS.





## THE AŚVINI-DEVATAS

THE twin-gods, the Aśvini-devatās, were playing an important part in the Vēdic period. Yāska says in his *Nirukta* that these gods Aśvins were so-called because they pervaded everything (*vyaśnuātē*), one of them with moisture and the other with light ; but Aurnavabha derives the name from *aśva*, a horse. Who these gods were the commentators of the Vēdas themselves are not able to answer ; some say these were personifications of heaven and earth ; others of day and night and yet others, the sun and moon. Prof. Roth thinks that they represent Indra and Āditya and that they are the harbingers of the Dawn to usher whose existence they hurry on in their chariot. In the *Rigvēda* they are said to be the sons of Vivasvat and Śaranyū in one place, of the sky in another and of the ocean in a third. The *Taittirīya-saṃhitā* calls them the youngest of the gods and the brothers of Ushas. They are also associated with Sūryā, the daughter of the sun, and are held

## HINDU ICONOGRAPHY.

to be young, beautiful, bright and agile and as wearing lotus garlands; they were possessed of wonderful therapeutic power and are said to have helped many with this power of theirs. We have already seen that they restored the head of Yajña-Nārāyaṇa which was accidentally severed. They are described as always riding in a chariot drawn by fleet horses. Nothing very definite about these gods or their position in the Vēdic mythology is known and yet it is a well-known fact that they are very often invoked in the Vēdic literature.

In the *Purāṇic* period different stories are given for the origin of the Aśvins. For example, the *Varāhapurāṇa* gives the following account of the birth of the Aśvins. Sūrya (the sun) married the girl named Samjñā who was offered by Tvashta and begot through her Yama and Yamunā. Samjñā, however, was able to bear no more the heat of Sūrya and resolved to run away from him. Leaving behind her her shadow (*chhāya*) and assuming the form of a horse (*baḍaba*) repaired to Uṭtarakuru. By Chhāyā, Sūrya had two children named Śani and Tapatī. All the children of Sūrya were ill-treated by Chhāyā and Yama and Śani complained against her to their father. For this they were cursed by Chhāyā as the effect of which Yama had become the lord of the *prētas*, but the hard lot was mitigated by the

## THE AŚVINI-DEVATĀS.

intercession of the father who made him even in this accursed state to be the god of Dharma and be also one of the Lōkapālas, guarding the southern quarter of the Universe; and Śaṇ obtained powerfully evil eyes through the curse of Cuhāvi. After all these events were over, Sūrya learnt that Samjñā was living as a mare in Uttarakuru, went there in the form of a stallion, joined her and begot the twin children named the Aśvins, who are, in this account, held to be the personifications of *prāṇa* and *apāna*, the two vital airs which sustain animal life. In the cosmic evolution, these gods came into existence on the *dvitīya lithi*. With the help of their father Sūrya they obtained a place among the gods and became the custodians of the *amṛita* and physicians to the celestials. The Aśvins are known by the name of Nāśatyas. Curiously enough these deities, little understood by even the Vēdic commentators, have received a great deal of consideration in the hands of the authors of the various *Āgamas*. In fact, a number of *Āgamas* contain a description of the images of the Aśvini-dēvatās. It is highly doubtful if ever they were sculptured and set up in temples, for at the present time we do not hear of the existence of such images anywhere in India, as *svayampṛadhāna* deities. No doubt they are carved on the

## HINDU ICONOGRAPHY.

same block of stone as was used for the sculpturing of the image of the sun, as attendants of this latter deity. The following description of the images of the Ásvins is found in the *Aṁśumadbhēdagama*. These gods should be represented as horse-faced and be seated together upon a *siṁhāsana*. They should be adorned with a *jaṭā-makuṭa* on the head, the *yajñōpavīta*, garlands of yellow flowers, and with all other ornaments. The colour of their body is to be red, like the flower of the pomegranate tree. The Ásvins should have lotus-like beautiful eyes and each only a pair of arms; in the left hand they should keep each a book, while their right hands should be held in the *abhaya* pose. The right legs of the gods should be hanging below the seat, while the left one must be folded and rested upon it. The names of these gods are given as *Nāsatya* and *Dasra*. On either side of the Ásvins should be the figures of the females called *Mṛita-sañjivini* and *Viśalyakaraṇi* waving chauris (*śhāmaras*). The colour of these goddesses is said to be brown.

On the left of the Ásvins there should be the figures of *Danvantari* and *Ātrēya*, adorned with all ornaments, draped in black garments and carrying in their hands a sword and a shield each. Their colour should be yellow and red respectively.

## THE AŚVINI-DEVATĀS.

In the *Suprabhēdāgama* it is stated that the colours of the Aśvins are white and yellow respectively and that they ought to be clothed in white garments and should have turbans on their heads. The *Pūrvakāraṇāgama* which also contains their description does not differ materially from the above two authorities. But the *Vishṇu-dharmōt-tara* gives a somewhat different description. It substitutes instead of the *abhaya* pose required by the *Āgamas* a vessel containing drugs (*ōshadhis*) in their right hands. On the right and left of these gods are to be standing, according to this authority, two goddesses named Rūpa-sampat and Ākṛitī of great beauty and of white (?) and grass green colours respectively, bearing in their hands vessels set with gems ; and these must be dressed in white garments.

Illustrations of the Aśvini-dēvatās might be seen on the sculpture of Sūrya reproduced on Pl. XC, fig. 3, of Volume I of this work.



## DEMI-GODS.





## DEMI-GODS.

**H**INDU mythology includes in its fold a number of minor gods such as the *rishis*, *pitris* and *nāgas*. A brief account and the description of the images of these will be given in the following paragraphs. The figures of *rishis*, *apsarasas* and others are, according to the *āgamas*, required to be placed in Hindu temples, and as such are not mere mythological curiosities having theoretical existences and possessing imaginary descriptions. We meet with their representations here and there in temples and the description of these is not to be considered out of place in a work of this kind. Besides, the present compilation being a close following of the *āgamas* both in arrangement and description, the existence of the descriptions of these demi-gods in the *āgamas* necessitates the incorporation of such descriptions in the present publication also. Among the heading the demi-gods are included in this chapter the following :—

1. Vasus,
2. Nāgadēva and the Nāgas,
3. Sādhyas,
4. Asuras,
5. Apsarasas,

## HINDU ICONOGRAPHY.

6. Piśāchas,
7. Vētālas,
8. Pitṛis,
9. Rishis,
10. Gandharvas and
11. Marutgaṇas.

### (i) VASUS.

In the *Ṛigvēda*, the number of gods is said to be thirty-three which is composed of the eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas and the heaven and the earth. According to the *Rāmāyaṇa* all the thirty-three gods were the sons of Aditi, while according to the *Mahābhārata* they were the attendants upon the sun and were worshipping him.

We learn from the *Śrī Bhāgavata* that in the sixth Manvantara, Daksha had by his wife Asikni sixty daughters. He married them to the Prajāpatīs. Dharma obtained thus ten daughters of Daksha, of whom one, Vasu, begot the eight Vasus. Once upon a time, says the *Dēvībhāgavata* the Vasus with their respective wives went out enjoying pleasure and reached the *āśrama* (hermitage) of Vasishṭha. The wife of Dyau one of the Vasus seeing the celestial cow named Nandinī in the abode of Vasishṭha, asked her husband about the nature of the cow and who her owner was. He informed her that it belonged to Vasishṭha and had the rare quality of giving milk

## DEMI-GODS.

which was able to make those that drank it live eternally young and of sound health. The wife of Dyau requested her husband to carry away the cow to their residence, for she wanted her human friend, the daughter of the king Uśinara, to drink the milk of Nandinī and to live long in unfading youth and sound health. The Vasu robbed Vasishṭha of his cow and was conducting her to his home; the *ṛishi* perceiving through his mental eye the mischief perpetrated by the Vasu, cursed all the Vasus to become human beings. Thereupon the Vasus hurried to the *āśrama* of Vasishṭha to beg for his pardon and to request him to restore them once again to the state of gods. He promised that the other Vasus except Dyau would regain their celestial condition after the lapse of a year; Dyau alone should continue to be a human being for a long time. Disgusted with the human existence that was soon to come upon them and to divest themselves of it in an honourable way, they requested the river goddess Gaṅgā to be temporarily born on the earth as a woman, to become the wife of the king Śantanu and beget them as her children, whom, they requested, she should throw away into the river one after another as they were born. To this Gaṅgā agreed and the Vasus were born to her and being disposed

## HINDU ICONOGRAPHY.

of as requested by them, they then reached their former position in heaven.

The names of the eight Vasus are given in a majority of the authorities as follows:—Dhara, Dhruva, Sōma, Āpa, Anala, Anila, Pratyusha and Prabhāsa. In one work the name of Savitṛi is substituted for Āpa in the above list. The general features of the images of the Vasus are that they should have each two arms, two eyes, and be of red colour ; they should be clothed in yellow garments and be adorned with *kaṇḍa-makuṭas*. They should have side tusks, terrific look, sinuous brows and fine hair. As in the case of all other images these should also be adorned with all ornaments. They may either be seated or standing and should be carrying in their hands the *khaḍga* and the *khēṭaka* respectively. The *Suprabhēdāgama*, among the Śaivāgamas, and the *Viśvakarma-śāstra* agree in stating that the colour of the Vasus is golden yellow and the latter prescribes beautifully embroidered red garments for the images of their demi-gods. The *Viśvakarma-śāstra* gives detailed descriptions of each one of the Vasus. According to this authority the images of the Vasus ought to possess four arms. In the following table are given the various articles carried in their hands by the eight Vasus.

# DEMI-GODS.

No.	Names of the Vasus.	Right hands.		Left hands.		REMARKS.
		Front.	Back.	Front.	Back.	
1	Dhara	Padma	... Akshamālā	Hala	... Śakti	Notice the fact that the back left hand has uniformly the śakti, which is made the inseparable concomitant of the Vasus, according to this authority.
2	Dhruva	... Kamalāk-ha-mālā.	Chakra	... Kamandalu.	... Śakti	
3	Sōma	Padma	... A rosary of pearls.	... Ankuśa	... Śakti	
4	Āpa	... Hala	... Śakti (?)	... Ankuśa	... Śakti	
5	Anila	... Ankuśa	... Akshamālā.	... Śakti	... Upavīta (?)	
6	Anala	... Akshamālā.	Sruva	... Kapāla	... Śakti	
7	Pratyusha	... Khadga	... Ankuśa	... Khōṣaka	... Śakti	
8	Prabhāsa	... Danda	... Kapāla	... Ankuśa	... Śakti	

## HINDU ICONOGRAPHY.

### (ii) NAGADEVA AND THE NAGAS.

The Nāgas are, according to the *purāṇic* authorities, a race of serpents who inhabited the *Pātāla-lōka* or the nether regions. The *Mahābhārata* and the *Varāhapurāṇa* give the origin of the Nāgas. By Dākshayaṇī, the daughter of Daksha, Kaśyapa begot the seven serpents beginning with Vāsuki. Their progeny increased and the world was flooded with serpents to the great detriment of man. The latter complained to Brahmā about the hardship caused to them by the serpents. Brahmā summoned the serpents to his presence and cursed them to be ruined by the imprecations of their mother which she uttered in the *Svāyam bhuvā-manvantara* and banished them to the *Pātāla-lōka* with the command that they should not bite any human beings, except those who were predestined to die a premature death and those that were really bad. We learn from the *Mahābhārata* that the Nāgas were the sons of Kadru and Kaśyapa, that they induced their step-brother Vainatēya (Garuḍa) to fetch for them the *amṛita* (ambrosia) preserved in the kingdom of Indra, that they were made to grant freedom to Vinata and her sons from the voluntary bondage they had entered into under Kadru, that they were deprived of the *amṛita* brought down by Garuḍa, that Indra

## DEMI-GODS.

carried it away once again to his abode, that by licking the *kuśa* grass on which the vessel of *amṛita* was placed they had their tongues split in twain and other accounts. In historical times, portions of India were inhabited by a race of men who went by the name of the Nāgas and they are said to have formed the majority of persons who joined the newly started Buddhistic religion. Some scholars of Malabar are inclined to believe that the modern Nāyars (Śūdras) of Malabar might be descendants of the early Nāgas, a name which, in modern times might have been corrupted into Nayars. The hypothesis is more fictitious and fanciful, than real and tenable.

The Nāgas are believed to have been born on the Pañchamī *tithi* of the bright half of the month Śrāvaṇa and the whole of India offers *pūjās* to the Nāgas on this day, except the Draviḍa brāhmaṇas; in Southern India the Mahrāṭa and the Kannaḍa women observe the previous day, the *chaturthi*, also as sacred to the Nāgas, a custom which is nowhere seen to be observed. It is a common sight all over India to meet with the Nāga images set up under big pipal trees by scores and worshipped occasionally. Childless people take a vow to set up the images of Nāgas in anticipation of

## HINDU ICONOGRAPHY.


being blessed with children and celebrate the Nāgapratishṭhā ceremony with great pomp and at great expenditure.

A description is found in the *Aṃśumadbhēdā-gama* of Nāgadēva, which appears to be that of the chief of the Nāgas. It states that the image of Nāgadēva should have three eyes, four arms, a beautiful countenance and be of red colour. The image should be adorned with a *karaṇḍa-makuṭa* on its head and all other ornaments on its person and should be standing upon a *padma-piṭha*. The hands of the front arms should be kept in the *varada* and *abhaya* poses, while the back hands should be keeping each a snake in it. Over the head of Nāgarāja should be a hood of a five headed cobra and he must be draped in white clothes.

The *Śilparatna* adds that the Nāgas should be half human and half serpentine in shape, the lower part, below the navel being that of a snake. Their heads must be covered with hoods having one, three, five or seven heads and they should have split tongues like those of snakes. In their hands they must carry a sword and a shield respectively. The *Maya-kilpa* gives the detailed descriptions of the seven great Nāgas, Vāsuki,







1 Naga and Nagini Stone Halebidu.



Fig. 2. Nāgini Stone Madras Museum.





## DEMI-GODS.

Takshaka, Kārkōṭaka, Padma, Mahāpadma, Śaṅkhapāla and Kuḷika as follows. -

The colour of Vāsuki is pearl-white, that of Takshaka glistening red and he must have on his hood the mark of the *svastika*. The colour of Kārkōṭaka is black and on his hood there should be three white stripes; Padma is of the rosy hue of the lotus flower, with a white streak and adorned with coral ornaments. The colour of Mahāpadma is white with the mark of *trīśūla* on his hood, whereas that of Śaṅkhapāla, is yellow with a white streak on his hood; the colour of Kuḷika is also red and his hood bears the mark of the crescent moon. All these seven great serpents should have two tongues and two arms and a hood with seven heads held over their human heads bearing on them gems. They must all be clad in one or three coats and carry in their hands an *akṣhamālā* and a *kamaṇḍalu*.

Two photographs are reproduced in illustration of the descriptions given above. Fig. 1, Pl. CLVII, is the photograph of the Nāga and Nāgiṇī to be found in the Hoysaḷēśvara temple at Halebīḍu. The lower parts of these are in the form of snakes and are entwined with each other. The head of the Nāga has over it a hood of cobra with seven heads, whereas that of the Nāgiṇī one of three heads. The

## HINDU ICONOGRAPHY.

Nāga bears in his right hand a sword and is embracing with his left arm his consort. The Nāgiṇī bears a lotus flower in her left hand and embraces with her right arm her consort. The human head of the Nāga is adorned with a *karaṇḍa-makuṭa* and that of the Nāgiṇī with a knot of hair.

Fig. 2 on the same plate is that of a piece of sculpture of a Nāgiṇī preserved in the Madras Museum. As in the previous instance the Nāgiṇī has her lower half that of the snake. She has on her head a *karaṇḍa-makuṭa* which is covered by a cobra hood with three heads in it. She carries a sword and a shield in her right and left hands respectively.

### (iii) SĀDHYAS.

According to the *Nirukta* the word *Sādhya* means a ray of light. The gods who abide in the sky and absorb water and other liquids are said to be the *Sādhya*s. They are said to be adorable even by the gods.

The *Sādhya*s are twelve in number and are named, according to the *Agnipurāṇa*, Māna, Manta, Prāṇa, Nara, Apāna, Viryavān, Vinirbhaya, Naya, Daṁśa, Nārāyaṇa, Vṛisha and Prabhi. These are said to be the sons of Dharma and were great souls (*mahātmas*). The images of *Sādhya*s should be represented as seated upon *padmāsana*s and as

## DEMI-GODS.

carrying in their hands the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu*.

### (iv) ASURAS.

The Asuras and Rākshasas are very old demi-gods. They are often mentioned in the Vedic period. The *Nirukta* says that the word *asura* implies a cloud that sprinkles water. The dark mass of cloud was evidently personified into a wicked being which required to be chastened by Indra to pour down rain. The *asuras* are included in the *Pañchajana* which, according to the *Nirukta* was composed of the Gandharvas, the Pitris, the Dēvas, the Asuras and the Rākshasas ; but Śāyana enumerates them as the gods, men, serpents, Gandharvas including the Apsarasas and the Pitris. From the *Taittirīyasaṃhitā* we learn that the earth once belonged to the *asuras* and the gods had only a very small place on it. The gods asked the *asuras* for more, upon which the *asuras* desired to know how much of the land they would require. The Dēvas replied "as much as this she-jackal can go round in three steps." The *asuras* consented to grant this request of the Dēvas and Indra assumed for the occasion the form of a she-jackal and stepped round the whole of the earth in three strides. Then again we learn from the *Śatapatha Brāhmaṇa* that the gods became distinguished from the *asuras* under the following

## HINDU ICONOGRAPHY.

circumstances : being the descendants of Prajāpati, they both obtained their father's inheritance, namely, speech,—true and false ; they both spoke truth and falsehood. The gods then abandoned falsehood and took exclusively to truth. As a consequence, the gods became weaker and poorer. The poet admits naively that truth certainly reduces people at first to the conditions mentioned above, but that the gods ultimately became prosperous. The *asuras*, on the other hand, took to falsehood and indulged solely in it. Truth became in after-times the triple science (*trayīvidyā*). In other ways also the *asuras* sank lower in status than their brothers the *dēvas*. In striving to attain higher positions, the *asuras* did not know to whom they should offer their oblations and through presumption went on taking them into their own mouths, whereas the gods offered the oblations to each other. Because of their presumption, the *asuras* were overcome by the *dēvas*. In the Aitiḥāsic period the Rākshasas are often described as dark, ugly, impure people, addicted to man-eating.

The images of *asuras* are required to be made in a variety of forms with terrific appearances, having fearful side tusks, ugly eyes surmounted with curling awkward brows, and carrying several







Fig. 1. Dvārapālaka of the Śiva Temple Stone  
Kāvēripākkam.




Fig. 2 Apsaras Stone  
Śrīnivāsanallūr

## DEMI-GODS.

kinds of weapons. They should be adorned with all ornaments, including the *kirita* and the *kuṇḍalas*.

### (v) APSARASAS.

The *Apsarasas* are so called because they are said to have sprung from the waters when the ocean was churned for obtaining ambrosia (*amṛita*). They are believed to be celestial nymphs with no one as their particular husbands and that they were courting human heroes as they ascended the heaven. In the *Uttara-kāṇḍa* of the *Rāmāyaṇa* we are told that Rāvaṇa considered the *apsarasas* as mere courtezans, without any husbands and with this conviction he ravished against her protestations Rambhā, the most beautiful of all the *apsarasas*, even though she pointed to him that she being the wife of Naḷakuvēra, the son of his (Rāvaṇa's) brother Kubēra. The *apsarasas* are said to be seven in number and the names of the most important of these are given as Rambhā, Vipulā, Urvasī, and Tilōttama.

In sculpturing the images of the *apsarasas* they should be represented as having slender waists, large gluteals and well developed busts. They should all look very pretty with a smiling countenance and adorned with all ornaments and draped in

## HINDU ICONOGRAPHY.

silk garments. They must be standing erect (*sama-bhaṅga*) on *bhadra-pīṭhas*.

### (vi) PIŚĀCHAS.

Who this class of beings are is not clearly known; but that they are known to have been referred to from very early times is evident from literature. Their images are required to be represented as of extremely emaciated appearance, with the knobs of the bones jutting out and the veins visible under the surface of the skins; they must be composed of the bones, tendons and skin only. The hair on their head should be stiff and spread out.

### (vii) VĒTĀLAS.

Another obscure class of beings are the *Vētālas*, whose descriptions in the *āgamas* are not very different from those of the *Piśāchas*. The only difference between them is that the latter should be tall in stature, with parched up belly and projecting cheek-bones.

### (viii) PITṚIS.

*Hiranyagarbha* Manu had *Marichī* and other sons; the sons of these latter are known as the *Pitṛis* or *Pitṛigaṇas*. Mention is made of seven such *gaṇas* and they are as follows :—

- (a) *Virāt's* sons were the *Pitṛis* of the *Sādh-yas* and were called the *Sōmasad*.

## DEMI-GODS.

- (b) Marīchi's sons, those of the Dēvatas and were called the Agnishvāṭta.
- (c) Atri's sons, those of the Daityas, Dānavas, Yakshas, Gandharvas, Uragas and the Rākshasas and were called the Barhishad.
- (d) Kavi's (Śukrāchārya's) sons, those of the Brāhmaṇas and were called the Sōmapa.
- (e) Aṅgiras' sons, those of Kshatriyas and were called the Havirbhuja.
- (f) Pulastya's sons, those of the Vaiśyas and were called the Ājyapa, and
- (g) Vasishṭha's sons, those of the Śūdras and were called the Sukalins.

In giving the description of the Pitṛis, the *āgamas* state that they are three in number and that they must be seated either on the same wooden seat or on a *bhadra-pīṭha*; the three *pitṛis* are the father, the grandfather and the great grandfather. These must be sculptured as old but good looking and strong people of yellow colour, draped in yellow garments and wearing each an *yajñōpavīta*. On their head must be the *kēśa-bandha* and they should be adorned with all ornaments: their body should be smeared with ashes (*bhasma*). They should have nice teeth and have with them a

## HINDU ICONOGRAPHY.

walking stick and an umbrella. The *pitṛis* should have only two arms of which the left one should be kept stretched out on the knee of the bent left leg; the right hand should be held in the *sūchi-hasta* pose. The *Vishṇudharmōttara* states that the *pitṛis* should be seated upon *kubāsana* (mat made of *kūśa* or on spread out *kūśa* grass) and that they should carry the *piṇḍapātra* or the vessel to receive the rice-balls offered to them by their living descendants.

### (ix) RISHIS.

The word *ṛishi*, according to the *Nirukta*, means the rays of the sun and these are said to be seven in number. By an extension of meaning the term came to be applied to the *ṛishis*, the seers; just as the sun's rays spread everywhere and disclose the existence of all things, the seers or the *ṛishis* are able to perceive everything. Again, the *Śatapatha Brāhmaṇa* considers the *ṛishis* as breaths and derives the word *ṛishi* thus: "In as much as before all this Universe, they, desiring this Universe, were worn out (*arishan*) with toil and austerity therefore they are *ṛishis*." Later on, the *ṛishis* were regarded as those who had reached the other end (*pāragas*) of *jñāna* and *samsāra*. The origin of the *ṛishis* according to the *Nirukta* is as follows:—Brahmā took some dirt from his

## DEMI-GODS.

body and sacrificed it to the fire. From the flames there emanated the *ṛishi* Bhrigu (=fried in the fire). After the fire subsided, another *ṛishi* arose from the live charcoal (*aṅgāra*) and was therefore called Āngiras. A third *ṛishi* was predicted to be born after the two former from the same fire and was called Atri; the name Atri is also capable of meaning *not-three* and hence that the number of *ṛishis* was not going to stop with three and that some more were to be born from the *kuṇḍa* (fire-pit). When the *agni* was removed and the *kuṇḍa* dug out a *ṛishi* came into existence from the place where the *kuṇḍa* stood. He was known as Vaikhānasa. The *Brahmāṇḍapurāṇa* gives a slightly different account of the birth of the *ṛishis*. Marichi was born first; at the time of the *yāga* was born Kratu. A third came into existence saying *aham tritiya*, I am the third, and was hence known as Atri. Then again a fourth with thick hair was born and was called Pulastya; a fifth with flowing hair and called Pulaha was next born. From the heap of coins and other *dakṣiṇas* (presents) placed in the *yāga-śālā* (sacrificial ground) was born another *ṛishi* and he was called Vasishṭha. All these were the mind-begotten sons of Brahmā and it is from these all other beings including the Pitṛis were generated.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The *ṛishis* are grouped into seven classes. Vyāsa and others are called the Mahāṛishis ; Bhēla and others, the Paramaṛishis ; Kaṇva and others, the Dēvaṛishis ; Vasishṭha and others, the Brahmaṛishis ; Śuśruta and others, the Śrutarishis ; Ritu-parṇa and others, the Rājarishis and Jaimini and others, the Kāṇḍarishis.

The names of the seven *ṛishis* differ from *manvantara* to *manvantara*.

*Jñāna* or opinion is of two kinds, *vidyā* (true) and *avidyā* (false) ; the former of these arises from perception, inference and recollection and the infallible intuition peculiar to the *ṛishis*. The *ṛishis* possessed an intuition which was peculiarly their own and was shared slightly by the ordinary mortals. We learn that the *ṛishis* who lived of old and who conversed about sacred truths with the gods directly, led a conjugal life ; whenever they wanted anything they approached straight the gods with metrical composition in praise of these gods ; thus supernatural powers came to be attributed to these sages. The *ṛishis* seem also to be divided into the ancient and the modern, the former being Bhṛigu, Āṅgiras and others. It is worth noting that the *ṛishis* were called also *kavis* (poets) *mēdhāvin*s (wise men), *vipra* (learned men) *vipaśchit*, *vēdhas*, (words



## DEMI-GODS.

meaning also the learned men), *muni* (the thoughtful), etc.

The *āgamas* give the names of the seven *ṛishis* differently ; thus, the *Aṁśumadbhēdāgama* has Manu, Agastya, Vasishṭha, Gautama, Āṅgiras, Viśvāmitra and Bhāradvāja ; whereas the *Suprabhēdāgama* enumerates them as Bhṛigu Vasishṭha, Pulastya, Pulaha, Kratu, Kaśyapa, Kauśika and Āṅgiras ; and the *Pūrvahāraṇāgama*, Agastya, Pulastya, Viśvāmitra, Parāśara, Janadāgni, Vālmīki and Sanatkumāra. We have perhaps to understand that each of these authorities gives the names as they obtained in different *Manvantaras*.

The images of the *ṛishis* should be sculptured as either seated or standing on a *padma-piṭha* ; they must be shown as peaceful old people with flowing beards reaching up to the chest, with *jaṭāmakuṭas* on their heads, *yajñōpavītas*, and with their foreheads marked with three streaks of *vibhūti* (*bhasma* or ashes). They may have in their hands a walking stick and an umbrella or they may keep the right hands in the *jñāna-mudrā* pose and rest the left arms on the knee of the left leg which must be bent and resting upon the seat. They should be clothed in garments made of barks of trees, which should be held in position by *kaṭi-sūtras* ; their upper wear should be white clothes.

## HINDU ICONOGRAPHY.

### (x) GANDHARVAS.

Another class of semi-divine beings are the Gandharvas. In the *Atharvaṇa Vēda* they are said to be a class of gods, hairy, like monkeys or dogs ; they assume at will handsome appearances to seduce the females of this earth. Therefore they are invoked so that they may not indulge in this sort of wrong act but live with their own wives. The Gandharvas are believed to be deities who know the secrets of the divine truths and reveal them to the world. As we have already seen they are included in the class of Pañchajanas and Śāyana links them with Apsarasas: according to him they are the males of a class of divine beings whose females were the Apsarasas. In the *Atharvaṇa Vēda* the Gandharvas are said to be 6333 in number. Of the eight different systems of marriage, according to the classification of the Āryas, one is the Gandharva system. This corresponds practically to the European and other similar systems, namely, a man and a woman falling in love with each other and entering into the life of man and wife until by mutual consent they separate or till the lifetime of one of the contracting parties, in other words the alliance is not a religious sacrament but a sort of contract. Hence the repudiation by Rāvaṇa of the protests of Rambhā whom he

## DEMI GODS.

seduced and who was not willing to consort with him. The description of the images of Gāndharvas is not met with in the *āgamas* and is, therefore, not possible to be given authoritatively.

### (xi) THE MARUT-GANAS.

In the Vēdic period the Maruts are said variously to be the children of the earth under the name of Priśni and Rudra and as children of the ocean : they are said to behave like sons to Indra. Rudra and Priśni are said to have begotten these in their assumed forms of a bull and a cow. Generally they were very friendly to Indra and with their help strengthened him against Vṛitrā-sura. Only in a very few instances they are described as having abandoned Indra and left him to kill Vṛitrā single-handed. The Maruts are the gods of the tempest and as such are sometimes included in the thirty-three gods and sometimes counted as outside this number ; in some places they are said to be thrice sixty and in others as only twenty-seven in number. They were the favourite deities of some *ṛishis* who have sung high praises about them. In these they are extolled as having spears resting upon their shoulders wearing anklets, golden ornaments and helmets, seated upon resplendent cars drawn by spotted deer and carrying light in their hands ; they are ever engaged

## HINDU ICONOGRAPHY.

in gathering rain-clouds and compelling them to discharge their contents. Divested of the poetic element and viewed in the ordinary sense, the Maruts are gusts of wind personified ; they are as fleet as deer and are really ever busy in gathering rain-clouds and helping Indra the god of the atmosphere.

The *Aṁśumadbhēdāgama* contains a description of the images of these Maruts. They should all be of handsome looks, dark in complexion and possessing two arms and standing upon *padmapīṭhas*. They should be draped in white silk garments, adorned with all ornaments and flowers and should have luxuriantly growing hair on their heads.

## **APPENDIX A.**







The Figure of Natarāja showing the relative positions of the limbs.



## APPENDIX A.

The detailed measurements of the distances of the various limbs from the *madhyasūtra*, of the dancing Śiva-Naṭarāja are given in the *Kāmikāgama* and the *Kāraṇāgama*. The texts pertaining to this portion are not free from errors ; therefore it is apprehended that some of the measurements may perhaps be incorrect. However, they are given below in the accompanying table.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāmikāgama
The <i>madhya-sūtra</i> should pass from a distance $8\frac{1}{2}$ <i>yavas</i> removed from the centre of the forehead, through a position tangential to the right wing of the nose and the centre of the projecting ankle bone of the right leg which is planted upon the figure of the <i>Apas-māra-purusha</i> . This rule is according to the <i>Kāraṇāgama</i> . The <i>Kāmikāgama</i> says: The		

# HINDU ICONOGRAPHY.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāmikāgama.
<i>madhya-sūtra</i> shall pass through the head, the forehead, the side of the right wing of the nose, the right side of the navel and the centre of the projecting bone of the ankle.		
The horizontal distance of the centre of the forehead from this <i>sūtra</i> .		2 <i>aṅgulas</i> .
The distance between this <i>sūtra</i> and the <i>hikkā sūtra</i> (measured along the line of sight of the observer, i.e., vertically to the plane of the paper).		3 ..
The distance of the right arm-pit from this <i>sūtra</i> .	18 <i>aṅgulas</i> .(?)	
The distance of the left arm-pit.	8 ..	
The width of the neck on the left of this <i>sūtra</i> .		5 ..
The width of the neck on the right		4 ..
The beginning (from the shoulder) of the left arm held in the <i>gajahasta</i> pose should be situated from this <i>sūtra</i> at a distance of		3 ..
The left hand bearing <i>agni</i> should be lifted as high as the <i>hikkā-sūtra</i> .		
The right hand carrying the <i>damaru</i> and held in the <i>sūchi</i> pose should be at the height of the <i>kārṇa-sūtra</i> .		This hand is required to be one <i>aṅgula</i> above the <i>kārṇa-sūtra</i> .

# APPENDIX A

Distances measured.	According to the	
	Kāranāgama	Kārikāgama
The distance between the wrists of the hands bearing <i>agni</i> and the <i>damaru</i> respectively from the shoulder.	24 angulas.	
The distance between the middle of the forearm of the hand held in the <i>abhaya</i> pose and the forearm of the <i>daṇḍa-hasta</i> ( <i>gaja-hasta</i> ).		17 angulas.
There should be, according to the <i>Kāranāgama</i> , the <i>sarpavalaya</i> round the middle of the forearm, the hand of which is held in the <i>abhaya</i> pose; and there must be an upper-garment of tiger's skin thrown on the shoulder between the two left arms.		
The distance between the tip of the thumb of the <i>abhaya-hasta</i> and the nipple of the right breast.		2 "
The shortest distance between the wrist of the <i>abhaya-hasta</i> and the <i>daṇḍa hasta</i> .		6 "
The width of the portion of the abdomen on the right of the <i>madhya-sūtra</i> .	4 angulas.	8 "
Do. on the left.	13 "	12 "
The distance (measured on the right side) of the navel from the <i>madhya-sūtra</i> .	1 "	
The root of the penis is situated on the left of this <i>sūtra</i> at a distance of	14 "	

# HINDU ICONOGRAPHY.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāmkāgama
The back side of the buttocks is situated on the left side of this <i>sūtra</i> at a distance of	7 aṅgulas	17 aṅgulas
The <i>madhyasūtra</i> should touch the <i>śrōṇi</i> and the left thigh and divide its width into two portions : the length of the portion on the right.		17 .. (??)
Do. on the left.		9 ..
The knee of the raised leg should reach the height of the navel, according to the <i>Kāraṇāgama</i> and <i>śrōṇi</i> , according to the <i>Kāmkāgama</i> .		
The sole of the lifted leg should be just above the knee of the standing leg, according to the <i>Kāraṇāgama</i> and up to the level of the knee, according to the <i>Kāmkāgama</i> .		
The distance between the sole of the lifted leg and the knee of the standing leg.	34 ..(?)	24 ..
The distance between the wrist of the <i>daṇḍa hasta</i> and the knee of the lifted leg.	1 yava (?)	14 ..
The distance between the middle of the thigh of the left leg and the navel.		9 ..
The distance from the <i>madhyasūtra</i> of the knee of the bent, standing right leg.	10 aṅgulas.	12, 10 or 9 aṅgulas.

From the fact that the *madhyasūtra* is required to touch the middle, practically, of the head, the

## APPENDIX A.

*śrōṇi*, the right thigh and the centre of the ankle, we see that the line drawn from the centre of gravity of the heavy figures of Śiva-Natarāja is made to fall exactly in the centre of the base, which is generally a broad *padmapīṭha*, mounted upon a *bhadrapīṭha*. The perfect stability of the image is thus secured. The projecting limbs such as the two out-stretched arms, the uplifted leg and the back of the body are so symmetrically arranged with reference to this line as to counterpoise each other and not interfere in any way with the stability. Now, if the image were to stand upon only one leg without any other support, there would be the danger of the superincumbent weight acting detrimentally to the strength of the statue; the frail leg may break at the ankle, if the image sustains any accident. To avert such a possibility, the presence of the *prabhā-maṇḍala* is insisted upon; the out-stretched arms, the large number of *jaṭās* issuing from the head, a long, flowing strip of cloth which is tied round the middle of the body and the crown of the head are made to touch the *prabhāmaṇḍala* and are attached to it, thus affording perfect protection from the danger of breaking at the ankle. It might also be noticed that, as a general rule, (a more or less perfect one), the two out-stretched hands and the foot of the

## HINDU ICONOGRAPHY.

standing leg are made to lie on the three apices of an inverted equilateral triangle and are practically also on the same plane as that of the *prabhāmaṇḍala*. The height of mathematical calculation as regards distances and masses in the making of perfectly stable and strong images is, it might be stated, attained in the casting of the often bulky and large images of Śiva-Natarāja.

॥ प्रतिमालक्षणानि ॥





## APPENDIX B.

### प्रतिमालक्षणानि ।

लिङ्गलक्षणम् ।

लिङ्गं स्थावरजङ्गमाख्यभिदया द्वेधा तु पूर्वं पुनः  
षड्भेदं क्षणिकादिभेदवशतः तत्रापि चार्काश्विनौ ।  
अष्टाष्टापि च सप्तधा च नवधा भेदाः क्रमात्स्युः पुन  
प्रोक्तं मानुषके पुनर्दशविधं धारामुखाद्यैर्भवेत् ॥

व्या—लिङ्गं भूतानि लयमस्मिन् गच्छन्तीति लिङ्गम् ।

तदुक्तं सुप्रभेदे—

लयं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिलं यतः ।

सृष्टिकाले पुनस्सृष्टिं तस्माल्लिङ्गमुदाहृतम् ॥ इति ॥

एतलिङ्गं स्थावरजङ्गमाख्यभिदया स्थावरं जङ्गमं चेत्याख्या यस्याः,  
भिदया भेदः तया, द्वेधा स्थावरं जङ्गममिति द्विधेत्यर्थः ।

तदुक्तं कारणे—

अतः परं प्रवक्ष्यामि लिङ्गलक्षणमुत्तमम् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं लिङ्गमुच्यते ॥

शिलामयं तु यद्रूपमजविष्णुहरैर्युतम् ।

त्रिसूत्रं मुकुलैर्युक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥

शेषाप्यन्यानि सर्वाणि जङ्गमं लिङ्गमुच्यते । इति ॥

तत्पुनः द्विविधमपि पुनः क्षणिकादिभेदवशतः क्षणिकमृन्मय  
रत्नजलोहजदारुजशैलजभेदात् षड्भेदम् ।

क्षणिकलिङ्गम् ।

तथोक्तं सुप्रभेदे—

क्षणिकं चैव मृल्लोहरत्नजं दारुजं तथा ।

शैलजं चैव विघ्नेश । षड्भेदं लिङ्गमुच्यते ॥

शिलामयं तु यद्रूपमजविष्णुहरैर्युतम् ।

त्रिसूत्रं पुष्करैर्युक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥

शेषाप्यन्यानि सर्वाणि जङ्गमं लिङ्गमुच्यते । इति ॥

तेषामपि भेदानाह ' तत्रापि चेति '। अर्क—द्वादशभेदतः, अश्विनौ  
द्वौ भेदौ, <sup>१५</sup> अष्टभेदाः, पुनरप्यष्टभेदाः, सप्तधा सप्तभेदाः, नवधा  
नवभेदाः, एवं क्रमात्स्युः । तथा चोक्तं सुप्रभेदे—

क्षणिकं द्वादशं प्रोक्तं मृन्मयं द्विविधं पुनः ।

दारुजं चाष्टधा प्रोक्तमष्टधा लोहजं स्मृतम् ॥

सप्तधा रत्नजं चैव शैलजं तु चतुर्विधम् ।

रत्नजं लोहजं चैव बाणलिङ्गं चलं स्मृतम् ॥

शैलजं चाचलं प्रोक्तं मृन्मयं दारुजं तथा ।

एतेषां लक्षणं फलं चापि सुप्रभेदे—

क्षणिकानां फलं वक्ष्ये सैकतं मोक्षकाक्षिणाम् ।

तण्डुलं विभवार्यानामन्नमन्नप्रदं स्मृतम् ॥

नदीमृद्भूमिलाभं स्याद्गोमयं रोगनाशनम् ।  
 नवनीतं मनोह्रादं रुद्राक्षं ज्ञानवर्धनम् ॥  
 गन्धं सौभाग्यकांक्षीणां कूर्चं मुक्त्यर्थिनां स्मृतम् ।  
 आयुष्यवर्धनं पुष्पं गुलमिष्टार्थसिद्धिदम् ॥  
 पैष्टं पुष्टिप्रदं प्रोक्तं क्षणिकानां फलं भवेत् ।  
 एतेषां चैव लिङ्गानां न प्रमाणं न च स्थितिः ॥

[मृन्मयलिङ्गलक्षणम् ॥]

मृन्मयं राज्यफलदं पक्वापक्वप्रभेदकम् ।  
 शुद्धदेशे मृदं ग्राह्यं पूजाभागं सयोनिकम् ॥  
 कृत्वा दग्धमिदं प्रोक्तं पक्वापक्वमिहोच्यते<sup>१</sup> ।

कामिके—

श्वेतां च मृदमादाय पयस्तैलदधिघृतम् ।  
 यवगोधूमचूर्णं च पयोवृक्षत्वचान्वितम् ॥  
 विमलेन सुगन्धेन चूर्णान्यालोड्य समृदा ।  
 ग्रीवेष्टकं सर्जरसं तथा गुग्गुलुशर्कराः ॥  
 पञ्चनिर्याससंयुक्तमथ लोकप्रसिद्धिदम् ।  
 एतेषां सङ्ख्यया तुल्यं मृदं गृहीत देशिकः ॥

सुप्रभेदे—

चूर्णैरालोड्य समृदा मासपक्षोषितं तथा ।  
 रत्नबीजसमायुक्तं पक्वं लिङ्गं समाचरेत् ॥

१. 'तत्रापक्व'मिति सुप्रभेदपाठः ।

[लोहजलिङ्गम् \*।]

लोहजाष्टभेदा यथा—

सौवर्णं राजतं ताम्रं कांस्यमारकूटं तथा ।

आयसं सीसकं चैव त्रपुकं चेति लोहजम् ॥

[ लोहजलिङ्गफलम् \*।]

सौवर्णं श्रीप्रदं प्रोक्त राजतं राज्यसिद्धिदम् ।

ताम्रं पुत्रप्रदं चैव विद्वेषं कांस्यमेव च ॥

आरकूटं तथोच्चाटं क्षयकारकमायसम् ।

सीसजं रोगहरणं त्रपुरायुष्यवर्धनम् ॥

एवं तु लोहजं प्रोक्तं ततो रत्नजमुच्यते ।

[रत्नजलिङ्गम् \*।]

मौक्तिकं च प्रवालं च वैडूर्यं स्फटिकं तथा ॥

पुष्यं मरतकं नीलं रत्नजं संप्रकीर्तितम् ।

लोहरत्नादिके लिङ्गे पूजाभागं सर्पीठकम् ॥

यथालाभप्रमाणेन स्फटिकादीनि कारयेत् ।

स्फटिकादिषु कर्तव्या त्रिभागैरेव पीठिका ॥

तथायामसुविस्तारपिण्डिका शुभदा स्मृता ।

एकाङ्गुलं समारभ्य आ चतुर्विंशदङ्गुलान् ॥

लोहजं लिङ्गमित्याहुर्लक्षणोद्धारणं विना ।

प्रतिमालक्षणानि ।

[दारुजलिङ्गम् ॥\*]

दारुजाष्टकं यथा—

शमीमधूकमण्डूककर्णिकारं तथैव च ।

तिन्दुकार्जुनकौ चैव पिप्पलोदुम्बरं तथा ॥

कामिके बहव उक्ताः यथा—

खदिरश्चन्दनस्सालो मधूकस्सरलो मतः ।

बिल्वः कदम्बबदरौ देवदारुश्च शिशुपा ॥

पनसार्जुनावशोकश्च क्षीरिणो रक्तचन्दनः ।

स्निग्धसाराश्च ये वृक्षाः पयसान्ये तु मध्यमाः ॥ इति ॥

[शैलजलिङ्गम् ।]

शैलजं च ब्राह्मणादिचतुर्वर्णानुसारेण चतुर्विधम् ।

सुप्रभेदे—

शिलापि च सुविज्ञेया जातिभेदात्परिक्षयेत्<sup>१</sup>।

श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेति चतुर्विधा ॥

गोक्षीरशङ्खवर्णाभा ब्राह्मणानां प्रशस्यते ।

जपाबन्धूकपुष्पाभा नृपाणां प्रोच्यते क्रमात् ॥

रजनीस्वर्णसदृशा वैश्यानां तु प्रशस्यते ।

माषगुग्गुलुसङ्काशा शूद्राणां तु समृद्धिदा ॥

सर्वेषां तु शिला कृष्णा सर्वसंपत्करी स्मृता ।

सा चोषररजःकिन्ना तप्ता चार्कस्य रश्मिभिः ॥

१. 'जातिभेदपरिक्षणैः' इति भवितव्यम् ।

अग्निदग्धान्ययुक्ता या वर्जयेत्तां प्रयत्नतः । इति ॥

एतद्दारुशिलाश्च दारुशिलासंग्रहप्रकरणोक्तप्रकारेण ग्रहीतव्याः ।

शैलजे नवभेदा यथा ।

सुप्रभेदे—

दिव्यं स्वायम्भुवं पूर्वं दैवतं गाणपं तथा ।

आसुरं सुरलिङ्गं च आर्षं राक्षसकं तथा ॥

मानुषं बाणलिङ्गं च लिङ्गं नवविधं भवेत् ।

एतेषां लक्षणं यथा—

पताका झर्झराकारा रुद्राक्षाकृतिरेव च ।

आज्यं वा मधुगन्धं वा पातालात्पर्वताकृतिः ॥

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं लिङ्गं स्वायम्भुवस्य तु ।

दिव्यं स्वायम्भुवं पूर्वमुत्तमोत्तममेव च ॥

दैवतं गाणपं प्रोक्तं मध्यमोत्तममेव च ।

आसुरं सुरलिङ्गं च आर्षं चैवाधमोत्तमम् ॥

मानुषं लिङ्गमेवोक्तं मध्यमं त्वधमं भवेत् ।

बाणलिङ्गस्य नैवोक्तं लक्षणं तु विसर्जयेत् ॥

मकुटे—

दैविकं चार्षकं चैव गाणपं मानुषं तथा ।

एवं चतुर्विधं लिङ्गं दैविके लक्षणं शृणु ॥

दीपाकारं भवेद्विङ्गं निम्नोन्नतसमन्वितम् ।

रेखाकोटरसंयुक्तं टङ्कशूलसमन्वितम् ॥

यवोन्नतमुखे धारा कराञ्जलिपुटाकृति ।  
 ब्रह्मसूत्रविहीनं च दैविकं तदिहोच्यते ॥  
 कूष्माण्डस्य फलाकारं मातुलङ्गफलाकृति ।  
 उर्वारुकफलाकारं कापित्थस्य फलाकृति ॥  
 तालीफलवदाकारं गाणपं लिङ्गमुच्यते ।  
 मूलंस्थूलं भवेद्विङ्गं नालिकेरफलाकृति ॥  
 लिङ्गमाश्रयमाख्यातं ब्रह्मसूत्रविवर्जितम् ।  
 द्वारं वा गर्भमानं वा हस्तमानमथापि वा ॥  
 शिवशास्त्रोक्तमार्गेण शिरोवर्तनया युतम् ।  
 ब्रह्मसूत्रसमायुक्तमेतन्मानुषमुच्यते ॥

कामिके—

स्वायम्भुवं बाणलिङ्गं दैविकं चार्पकं त्विति ।  
 गाणपं मानुषं लिङ्गं षट्प्रकारं प्रकीर्तितम् ॥  
 यत्स्वेनैवोत्थितं लिङ्गं स्वायम्भुवमुदाहृतम् ।  
 शिवेन संस्कृतं यत्तु बाणलिङ्गमुदाहृतम् ॥  
 दैवेन स्थापितं दैवमार्षकमृषिपूजितम् ।  
 गणैस्संस्थापितं लिङ्गं गाणपं तदुदाहृतम् ॥  
 मानुषं मनुजैश्शिष्टैः स्थापितं तदुदाहृतम् । इति ॥

मानुषलिङ्गे (द्वा) दशभेदा यथा—

लिङ्गनिर्णये—

समलिङ्गं वर्धमानं शैवाधिकं च स्वस्तिकम् ।  
 सार्वदेशिकलिङ्गं च त्रैराशिकसहस्रकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

धारालिङ्गं च शैवेष्ट्यं मुखलिङ्गमुदाहृतम् ।  
लिङ्गं च दशभेदं स्यान्मानुषे तत्प्रकीर्तितम् ॥

किरणे—

स्वयमुद्भूतलिङ्गस्य स्थापितस्य महर्षिभिः ।  
दवैर्वा स्थापितस्यापि रूपमानं न विद्यते ॥  
तलिङ्गाकृतिरूपेण नामभेदः पृथक् पृथक् ।  
ज्ञातव्यः फलदश्चायं साधकेन यथार्थकः ॥

.....  
सार्वदेशिकलिङ्गलक्षणं यथा कारणे—

सार्वदेशिकलिङ्गानि कथ्यन्ते गर्भमानतः ।  
प्रासादगर्भमाने तु पञ्चांशे त्रिभिरुत्तमम् ॥  
नवांशे पञ्चभिर्मध्यं भवत्यर्धेन कन्यसम् ।  
तदवान्तरभेदेन भवन्त्यन्यानि षट् पुनः ॥  
तत्तन्मन्दिरमानेन त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणकम् ।  
विंशत्यंशे कृते गर्भे दशांशमधमं भवेत् ॥  
एकादशांशैर्मध्यं स्याद्भागैर्वा दशभिर्वरः ।  
मध्यमे षड्विभागेन नवलिङ्गोदयस्तु वा ॥  
गर्भे तु नवधा कृत्वा नवलिङ्गोच्छ्रयस्तु वा ।  
अधमं गर्भपातं वा त्रिभागं चोत्तमं भवेत् ॥  
मध्यमेऽष्टविभागे तु तत्तदन्तरभेदतः ।  
त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणानि लिङ्गानि कथितानि च ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

अथवा गर्भगेहस्य त्र्यंशैकमधमं भवेत् ।  
 गर्भार्धं मध्यमं ज्ञेयं पञ्चत्रिंशत्परं १ मतम् ॥  
 पूर्ववन्मध्यमं कृत्वा त्रयस्त्रिंशद्भवन्ति हि ।  
 एकहस्तं समारम्य चैकांशेन विवर्धनात् ॥  
 नवहस्तप्रमाणान्तं मानं स्याल्लिङ्गदैर्घ्यकैः ।  
 एकविंशतिभागेन गर्भगेहे विभाजिते ॥  
 त्रयोदशांशकं श्रेष्ठं दशांशमधमं भवेत् ।  
 पूर्ववन्मध्यमं कृत्वा त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणकम् ॥  
 लिङ्गायामे विकारांशे चतुर्द्विकरसंहितः ।  
 सत्रिभागशरैर्लिङ्गविस्तारं परिकीर्तितम् ॥  
 गायत्र्यंशे तु लिङ्गोच्चे पञ्चभिर्वा तु विस्तरः ।  
 अथवाष्टादशांशे तु लिङ्गोच्चे पञ्चभागकम् ॥  
 चतुर्भागोऽथवा लिङ्गविस्तारः परिकीर्तितः ।  
 दैर्घ्यं त्रिस्सप्तधा कृत्वा रसभूताब्धिभागतः ॥  
 विस्तारः कथितश्शास्त्रे लिङ्गानां मुनिपुङ्गवाः ।  
 द्वारस्तम्भाधिकश्चैव मानं लिङ्गे समूह्यताम् ॥

(जीर्णोद्धारदशके ।)

लिङ्गमानाद्विमानं वा लिङ्गं वा हर्म्यमानतः ॥ ३६ ॥  
 गर्भमध्ये च सूत्रात्तु वामेऽर्चालिङ्गमेव वा ।  
 स्थापयेत्किञ्चिदंशं तु आश्रयित्वा विचक्षणः ॥ ३७ ॥

१ 'पञ्चत्र्यंशं पर' मिति भवितव्यम् ।

त्रिसप्तांशे कृते द्वारे महांशे मध्यमे भवेत् ।  
 कृत्वा षडंशकं तच्च वामे द्वयंशं व्यपोह्य च ॥ ३८ ॥  
 तदंशमग्रे नीत्वा तु प्रागुदगतसूत्रकम् ।  
 तद्ब्रह्मसूत्रमित्युक्तं तत्सूत्रं शिवमध्यमम् ॥ ३९ ॥  
 गर्भार्धमधमं श्रेष्ठं पञ्चत्रयंशं शिवायतम् ।  
 भवन्ति नव मानानि तयोर्मध्येऽष्टभाजिते ॥ ४० ॥  
 श्रेष्ठमध्यकनिष्ठानि त्रिभिर्भेदानि तानि हि ।  
 नागरे नागरस्योक्तं मानं लिङ्गस्य मन्दिरे ॥ ४१ ॥  
 विकारांशे तदायामे भूतगङ्गाग्निविस्तरम् ।  
 जयदं पौष्टिकं सार्वकामिकं नागरे विदुः ॥ ४२ ॥  
 गर्भे त्रिसप्तभागे तु दशांशं द्राविडेऽधमम् ।  
 त्रयोदशांशकं श्रेष्ठं गर्भेऽष्टांशे तु पूर्ववत् ॥ ४३ ॥  
 त्रिस्सप्तांशे निजायामे षट्पञ्चचतुरंशकम् ।  
 जयदादिविशालं तत्पूर्ववद्द्राविडे मतम् ॥ ४४ ॥  
 वेसरे पञ्चपञ्चांशे गर्भागारे विमानके ।  
 त्रयोदशांशके हीनं श्रेष्ठं स्यात् षोडशांशकम् ॥ ४५ ॥  
 तयोर्मध्येऽष्टभागे तु नवलिङ्गानि पूर्ववत् ।  
 पञ्चपञ्चांशके दैर्घ्ये वसुधातुरसांशके ॥ ४६ ॥  
 वेसरस्योदितं व्यासं पूर्ववज्जयदादिकम् ।  
 विकारपरितो भूतव्यासः सर्वत्र कीर्तितः ॥ ४७ ॥  
 गर्भमानमिदं प्रोक्तं हस्तमानं तु वक्ष्यहम् ।  
 आरभ्यैककरं नन्दहस्तान्तं षट्षडङ्गुलैः ॥ ४८ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वृद्ध्यायतात्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्या लिङ्गस्य कीर्तिताः ।  
पञ्चारत्निविमानाद्या द्वादशक्षमाद्यसम्पन्नः ॥ ४९ ॥  
क्रमेणैव त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्या तासां विधीयते ।  
केचित् त्र्यङ्गुलवृद्ध्या तु वदन्येकादिहस्ततः ॥ ५० ॥  
आयादिसम्पदामर्थं मानादेकाङ्गुलक्षयात् ।  
प्रवृद्ध्योत्तुङ्गमातव्यं तत्र दोषो न विद्यते ॥ ५१ ॥  
.....ञ्चाङ्गुलमूलाद् द्वयर्धाष्टककलाङ्गुलैः ।  
वृद्ध्या लिङ्गायतं शस्तं प्रत्येकं नवमानकम् ॥ ५२ ॥  
क्षुद्राल्पमध्यमोत्कृष्टहर्म्याणामुदितं क्रमात् ।  
द्वादरोदयसमं श्रेष्ठं त्रिभागोनं कनिष्ठकम् ॥ ५३ ॥  
स्तम्भोत्सेधनवांशे तु मुनिभूतांशकोदयम् ।  
तत्तद्गर्भेऽष्टधा भक्ते नवल्लिङ्गोदयाः स्मृताः ॥ ५४ ॥  
नागरादिषु सौधेषु प्रोक्तव्यासानि पूर्ववत् ।  
प्रासादशिखरग्रीवस्तूप्यधिष्ठानमानकैः ॥ ५५ ॥  
केचिद्वदन्ति मुनयः कुम्भयोन्यादयो वराः ।

லிங்கப்பிரமாணத்தாலே விமானம் கொள்ளுதல், அன்  
றிக்கே விமானம் முற்படச்ச்சமையில் விமானப்பிரமாணத்  
தாலே லிங்கப்பிரமாணம் கொள்வான். (36)

கார்ப்பகருஹத்தில் மய்யத்தில் இடத்தே சிறிது  
அம்சத்தை அடுத்த லிங்கத்தையாதல் ஸ்தாபிப்பான்  
அந்த அம்சம் கொள்ளும்படி. (37)

## प्रतिमावर्णनानि ।

விமானத்தில் துவார விஸ்தாரத்தை இருபத்திஒரு அம்சம் செய்து இதில் நடுவில் அம்சத்தை ஆறம்சம் செய்து இதில் மய்யத்திலேனின்றும் இவீடத்தை இரண்டம்சத்தை விட்டு அந்தம்சத்தில் முடிவில் நூலை கீழ்மேலான நூலாகவும் தென் வடலான நூலாகவும் அறிவான். இந்த நூலை பிரம்மசூகதிர மென்றறித. இந்த நூல்தானே சிவ ஸ்த்ரமாம் என்றறித. சிவசூத்திரமென்றது லிங்கத்தில் மய்யமென்றபடி ; லிங்கப் பிரமாணம் கொள்ளும்படி. (39)

கர்ப்ப கிருஹ விஸ்தாரத்தில் செம்பாதி பிரமாணம் கொண்டலிங்கத்தின் நீளம் அதமப்பிரமாணமாம். கர்ப்ப கிருஹ விஸ்தாரத்தை அஞ்ச அம்சம் செய்து இதில் மூன்றம்சம் கொண்டலிங்கப் பிரமாணத்தை உத்தமமென்றறிவான் உத்தமப்பிரமாணத்துக்கும் அதமப்பிரமாணத்துக்கும் இடை நீளத்தை எட்டு செய்து ஒன்பது லிங்கமாம். (40)

இந்த ஒன்பது லிங்கப்பிரமாணம் கொள்ளும்படி உத்தமோத்தமம், உத்தமமத்தியமம், உத்தமாதமம் என்ற மூன்றும், மத்தியமோத்தமம், மத்தியமமத்தியமம், மத்தியமாதமம், என்ற மூன்றும் அதமோத்தமம், அதமமத்தியமம், அதமாதமம் என்றும் மூன்றும் ஆக பிரமாணம் ஒன்பதாக அறிவான். (40½)

நாகரமான பிராஸாதத்தில் நாகரலிங்கத்துக்கு பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. (41)

அந்த லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பதினாறு அம்சம் செய்து இதில் அஞ்சம்சமான விஸ்தாரத்தை ஐயதமென்றறிவான். நாலம்சம் கொண்ட விஸ்தாரத்தை பௌஷ்டிக மென்றறிவான். மூன்றம்சம்கொண்ட விஸ்தாரத்தை ஸார்வகாமிகமென்றறிவான். (42)

## प्रतिमावर्णनानि ।

திராவிடப்பிராஸதத்திலே கர்ப்பகிருஹ விஸ்தாரததை இருபத்திலுரு அம்சம் செய்து பததமசம் கொண்டது அதமம், பதினமூன்றம்சம் கொண்டது உத்தமம். உத்தரப் பிரமாணததுக்கும் அதமப்பிரமாணததுக்கும் நடுவில் நீரததை எட்டம்சம் செய்து ஒன்பது பிரமாணம் லிங்கரயாமம் கொள்ளுக. இந்தப்பிரமாணம் ஒன்பதையுர் முன்பு போலே உத்தமமத்யமாதமமாகக் கொள்ளுவான். (44)

இப்படிக்குச்சொன்ன லிங்கரயாமத்தை இருபத்திலுரு அம்சம் செய்து இதில் ஆறம்சமான விஸ்தாரத்தை ஜயதமென்றும் அஞ்சம்சம்கொண்ட விஸ்தாரத்தை பௌஷ்டிகமென்றும் நாலம்சம்கொண்ட விஸ்தாரத்தை ஸார்வகாமிகமென்றும் அறிவான் திராவிட லிங்கபிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. (44)

வேஸரமான விமானத்தில் காப்பகிருஹவிஸ்தாரத்தை இருபதம்சம் செய்து இதில் பதின் மூன்றம்சம்கொண்ட லிங்கரயாமம் அதமம். பதினாறம்சம்கொண்ட லிங்கரயாமம் உத்தமம். உத்தமப்பிரமாணததிற்கும் அதமப்பிரமாணததுக்கும் இடையிலம்சத்தை எட்டம்சம் செய்து ஒன்பது பிரமாணமாம். இதில் உத்தமாதமமத்தியமங்களை முன்போலே அறிக. (45½)

இந்த வேஸரலிங்கத்தினுடைய நீளத்தை இருபத்தி அஞ்சு அம்சம் செய்து எட்டம்சம் ஏழாசம் லிங்க விஸ்தாரம் கொள்ளுக. (46½)

சுற்றளவெ பதினாலு (பதினாறு ?) செய்து இதில் அஞ்சம்சம்செய்து அகலமாக எல்லாவிடத்திலும் அறிக. (47)

இப்படி கர்ப்பகிருஹ பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. இதுக்கு மேல் ஹஸ்தபிரமாணம் சொல்லப்படுகிறது. (47½)

ஒரு முழம் துடங்கி ஒன்பது முழம் அறுதியாக ஆறாறு விரலேற்ற முப்பத்துமூன்று பிரமாணமாம். இந்த

## प्रतिमावर्णानि ।

முப்பத்துமூன்று பிரமாணமும் லிங்கப்பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. (48½)

அஞ்சு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதம் துடங்கி பன்னிரண்டு நிலமறுதியான பிராஸாதத்திற்கு சொல்லப்பட்டது ; ஹஸ்தப்பிரமாண மறுதியாக இந்தப் பிரமாணம் முப்பத்திமூன்றாம் கொள்ளப்பட்டி. அஞ்சு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒரு முழமான லிங்கம் பிரதிஷ்டிப்பான். ஏழு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றேழுமுக்கால் முழம் பிரமாணமான லிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டிப்பான். ஒன்பது முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றரை முழம் பிரமாணமான லிங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதினொரு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்திற்கு ஒரு முழம் பிரமாணமான லிங்கத்தை பிரதிஷ்டிப்பான். ஏழு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றேகால் முழப்பிரமாண லிங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதினொரு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்துக்கு ஒன்றே முக்கால் முழம் கொண்ட லிங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதின்மூன்று முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்துக்கு இரண்டு முழம் பிரமாணமான லிங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான் இப்படி ஒன்பது முழப்பிரமாணமறுதியாக லிங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். (49½)

ஒரு முழம் துடங்கி ஒன்பது பிரமாணமறுதியாக மும்மூன்று விரலாலென்று சிலர் சொல்லா நின்றார்கள். மும்மூன்று விரலாலும் ஏற்றலாம் (50)

இப்படிக்குக்கொண்ட பிரமாணத்துக்கு ஆயாதி சுத்தி செய்கைக்கு ஒரு விரல் குரைந்து கொள்ளுதல் ஒரு விரல் ஏற்றம் கொள்ளுதல் செய்வான். இதில் தோஷமில்லை யென்றிக. (51)

இருபத்திஅஞ்சு விரல் துடங்கி ஒன்பது பிரமாண மறுதியாக எட்டு விரலேற்றிக்கொள்ளுக. உத்தமப் பிரா

## प्रतिमासूचना ।

ஸாதத்திற்கு லிங்கப்பிரமாணம் இருபத்தஞ்சு விரல் துடங்கி ஒன்பது பிரமாணமறுதியாக பதினாறு விரலா லேற்றிக்கொள்ளுக. (52½)

துவாரத்தினுடைய உத்ஸேதத்தோடொக்கக்கொண்ட லிங்கப்பிரமாணத்தை உத்தமமென்றறிக. துவாரோத் ஸேதத்தில் மூன்றிலொன்று குறையக்கொண்ட லிங்கப் பிரமாணத்தை அதமமென்றறிக. (53)

கால் நீளத்தை ஒன்பது செய்து ஏழம்சம் கொண்ட லிங்கப்பிரமாணத்தை உத்தமமென்றறிவான். அஞ்சம்சம் கொண்ட பிரமாணத்தை அதமமென்றறிவான். (53½)

கர்ப்பகிருஹப்பிரமாணத்தில் சொன்னப்போலே துவாரப் பிரமாணத்திலும் சொன்ன உத்தமப்பிரமாணத்துக்கும் அதமப்பிரமாணத்துக்கும் நடுவு நீளத்தை எட்டு செய்ய ஒன்பது பிரமாணமாம். உத்தமமததிமாதமங்களை கர்ப்ப கிருஹ பிரமாணத்தில் சொன்னப்போலே துவாரப்பிர மாணத்திலும் ஸ்தம்ப பிரமாணத்திலும் சொன்னாப் போலே அறிக.

துவாரப்பிரமாணத்தாலும் லிங்கப்பிரமாணத்தாலும் கொண்ட லிங்காயாமத்துக்குக்கொண்ட விஸ்தாரத்தை நாகரப்பிராஸாதம் முதலானவற்றில் கொண்டலிங்காய யாமத்தால்கொண்ட விஸ்தாரம்போலே கொள்க. (54½)

பிராஸாதங்களுடைய அதிஷ்டானம் சிகரம் கழுத்து ஸ்தூபி இவற்றாலும் கர்ப்பகிருஹப்பிரமாணம்போலே லிங் கப்பிரமாணம் கொள்ளுவான் என்று அகஸ்தியபகவான் முதலான சில ரிஷிகள் சொல்லுவார்கள். ஆதலால் அதிஷ்ட னான பிரமாணத்தாலும் கழுத்தினுடைய பிரமாணத்தா லும் லிங்கத்துக்கு பிரமாணம் கொள்க. (55½)

(मयमते त्रयविंशध्याये ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

आढ्यादिलिङ्गभेदाः ।

सार्धाशावसुसार्धासिन्धुचरणोनागाद्रिसाङ्गयष्टको-

दन्वन्मङ्गलनन्ददिक्फणिनगैरुयंशोन्नतिरुयष्टके ।

दैर्घ्यं चेद्विकृतौ रसाक्षजलधित्रयंशान्वितेष्वंशकै-

राढ्यानाढ्यसुरेढ्यसर्वसमके लिङ्गे विदुर्विस्तृतिम् ॥

(सिद्धान्तसारावल्यां चर्यापादे ॥)

लिङ्गायामे विकारांशे चतुर्भूतरसैः क्रमात् ।

सात्रिभागैस्त्रिरंशैस्तु सुरेढ्यानाढ्यके द्विजाः ! ॥

आढ्यं सर्वसमं लिङ्गं विशिष्टं परिकीर्तितम् ।

तेषां तन्मध्यमेऽष्टांशे प्रत्येकं नवधा भजेत् ॥

(कामिकागमे द्विषाष्टितमपटले ॥)

समलिङ्गम् ।

लिङ्गायामे त्रिभागे तु एकांशं चतुरश्रकम् ।

मध्ये व्योमं तु वस्वश्रं [वृत्तं चाप्येकं] मंशकम् ॥

समलिङ्गमिति ख्यातं विप्रादीनां तु ऋद्धिदम् ।

(अंशुमद्भेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

आद्यं तु सर्वतोभद्रं द्वितीयं वर्धमानकम् ।

शिवाधिकं तृतीयं स्याच्चतुर्थं स्वस्तिकं भवेत् ॥



प्रतिपाद्यमानानि ।

अथ जगदमराणां सर्वतोभद्रमिष्टं

सुखदमवनिपानां वृद्धिदं वर्धमानम् ।

धनदमिह विशां वै शम्भुभागाधिकं य-

ष्टुभदमथ परेषां स्वस्तिकं तच्चतुर्णाम् ॥

त्रिशद्भागे सर्वतोभद्रलिङ्गे मूले मध्ये ..... दशांशं क्रमेण ।

वृत्तं तुल्यं सर्वतः शम्भुभागं विप्राणां तद्रूपतीनां प्रशस्तम् ॥

முதல் ஸர்வதோபத்ரலிங்கமாம். இரண்டாவது வர்த்தமானலிங்கம். மூன்றாவது சிவாதிகலிங்கம். நாலாவது ஸ்வஸ்திகலிங்கமென்றறிக. (70½)

பிராம்மணருக்கு ஸர்வதோபத்ரலிங்கமாம் ; அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் ராஜாக்களுக்கு வர்த்தமானலிங்கமாம் ; அவர்களுக்கு விர்த்தியைக்கொடுக்கும். வைசியர்களுக்கு சிவாதிகலிங்கமாம் ; அவர்களுக்கு தனத்தைக் கொடுக்கும். சூத்திரர்களுக்கு ஸ்வஸ்திகலிங்கமாம் ; அவர்களுக்கு விருத்தியைக் கொடுக்கும் என்றறிக. (71½)

ஸர்வதோபத்ரமானலிங்கத்தினுடைய நீளத்தை முப்பது செய்து அடியிலே பதனும் நடுவிலே பதனும் தலையிலே பதனும் அம்சமுமாகக் கொள்வான். அந்தலிங்கமானது அடியிலே நின்று தலையளவும் விருத்தமாயிருப்பது. இந்தலிங்கம் பிராமணர்களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சொல்லப்பட்டது. (72½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशद्व्याये ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुरश्रमधोभागमष्टाश्रं मध्यमं तथा ।

तदूर्ध्वं वृत्तमेव स्यात्तिभागं सर्वतस्समम् ॥

समलिङ्गमिति प्रोक्तं वर्धमानमतः शृणु ।

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशद्व्याये ॥)

वर्धमानालिङ्गम् ।

मानुद्वयंशे तथायामे सप्तांशं चतुरश्रकम् ।

अष्टाश्रमष्टभागेन नवांशं वृत्तमुच्यते ॥

षट्सप्तवसुभागं वा पञ्चषट्सप्त [भागकम्\*] ।

चतुष्पञ्चषडंशं वा वर्धमानं चतुर्विधम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

वेदभूतरसभागिकैरथो भूतषण्मुनिपदैरतःपरम् ।

षट्सप्तवसुभागया ततः सप्तनागनव भागया पुनः ॥(७३<sup>१</sup>)

वर्धमानमुदितं चतुर्विधं ब्रह्मविष्णुशिव ..... क्रमात् ।

सर्वसंपदुपवर्धनप्रदं पुत्रवृद्धिदिमिदं महीभृताम् ॥

வார்த்தமான லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பதினைஞ்சு செய்து பிறும்மபாகம் நாலம்சமும் விஷ்ணுபாகம் அஞ்சம்சமும் ருத்திரபாகம் ஆறு அம்சமுமாகக் கொள்ளுக. அன்றியே லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பதினெட்டுக் கூறு செய்து பிறும்மபாகம் அஞ்சம்சமும் விஷ்ணுபாகம் ஆறம்சமும் ருத்திரபாகம் ஏழம்சமும் கொள்ளுவான். [அன்றியே லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை இருபத்தியொரு கூறு செய்து பிறும்மபாகம் ஆறம்சமும் விஷ்ணுபாகம்

## ஹிமாலயபுராணம் ।

ஏழம்சமும் ருத்திரபாகம் எட்டம்சமும் கொள்ளுவான் \*]  
அன்றியே சிங்கத்தினுடைய நீளத்தை இருபத்திகூலம்சம்  
செய்து பிரம்மபாகம் ஏழம்சமும் விஷ்ணுபாகம் எட்டம்  
சமும் ருத்ராபாகம் ஒன்பதம்சமும் கொள்ளுவான் ஐத  
வர்த்தமானத்துக்கு நாலுபடி சொல்லப்பட்டது. இதை  
பிங்கமானது ராஜாக்களுக்கு வெற்றியையும் முடிவில்லாத  
ஸர்வஸம்பத்தையும் கொடுக்குமென்றதிக (74½)

(மயமதே த்ரயக்ஷிஷாடியே ||)

चतुःपञ्चदशं तु पञ्चषट्सप्तभागिकम् ।

[षट्सप्ताष्टांशकं सप्तभागाष्टनवभागिकम् ||\*]

वर्धमानमिति प्रोक्तं विप्रादीनामनुक्रमात् ।

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ||)

चतुर्विंशति चायामे सप्तांशं चतुरश्रकम् ।

अष्टाश्रमष्टभागेन नवशिखैव वृत्तकम् ॥

वर्धमानमिदं लिङ्गं शिवाधिकमतः परम् ।

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशद्याये ||)

शैवाधिक्यलिङ्गम् ।

लिङ्गायामे दशांशे तु गुणांशं चतुरश्रकम् ।

वस्वश्रं चैव तत्तुल्यं युगांशं स्याच्छिवांशकम् ॥

शैवाधिक्यमिदं ख्यातमथवान्यत्प्रकारतः ।

वेदवेदशராंशं वा पञ्चपञ्चदशकम् ॥

षट्षट्सप्तांशकैर्वाथ शैवाधिक्यं चतुर्विधम् ।

(अंशुमन्नेदागमे एकपञ्चाशपटले ||)

प्रतिमालक्षणानि ।

सप्तसप्तवसुभागया ततः पञ्चपञ्चकषडंशकैरपि ।

वेदवेदशरभागया ततो बन्ध[बन्ध\*] युगभागया पुरः ॥

उक्तमत्र हि मया चतुर्विधं तच्छिवाधिकमजाधिभागिकैः ।

सर्ववस्तुदमिदं विशामलं सर्ववर्णयमिनामुदीरितम् ॥

சிவாதிகலிங்கத்தினுடைய லீளத்தை இருபத்திரண்  
டம்சம் செய்து பிரம்ம்பாகம் ஏழம்சம் (செய்து) லிஷ்ணு  
பாகம் ஏழம்சமும் ருத்திரபாகம் எட்டம்சமும் கொள்  
வான். அன்றியே லிங்கத்தினுடைய லீளத்தை பத்தம்சம்  
செய்து பிரம்ம்பாகம் மூன்றம்சமும் லிஷ்ணுபாகம் மூன்றம்  
சமும் ருத்திர பாகம் நாலம்சமுமாகக் கொள்வான்.  
சிவாதிகலிங்கம் இப்படிச் சொல்லப்பட்டது. இந்த  
லிங்கம் வைசியருக்கும் அந்த வம்சத்தில் தபஸ்விகளுக்கும்  
சொல்லப்பட்டது. இது இவர்களுக்கு ஸர்வ வஸ்துக்  
களையும் கொடுக்குமென்றறிக.

(मयमते त्रयस्त्रिंशाध्याये ॥)

सप्तसप्ताष्टभागंतु पञ्चपञ्चषडंशकम् ।

वेदवेदशरांशं तु गुणानलयुगांशकम् ॥

एवं शिवाधिकं प्रोक्तं द्विजादीनां क्रमाद्गृहे ।

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

आयामं दशधा कृत्वा चतुरश्रं त्रिभागतः ।

अष्टाश्रं च त्रिभागेन चतुरंशेन वृत्तकम् ॥

शिवाधिकमिदं शस्तं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ।

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशाध्याये ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

स्वस्तिकलिङ्गम्

लिङ्गायामे नवशिं तु चतुरश्रं द्विभागया ।

वस्वश्रं तु गुणांशेन वेदांशं वृत्तमुच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

उक्तायामे स्वस्तिके ..... भागे मूले त्र्यंशं मध्यभागे गुणांशम् ।

पूजाभागे चातुरंशं क्रमेण चोक्तं शूद्रे सर्वकामप्रदं तत् ॥

ஸ்வஸ்திகலிங்கத்தினுடைய நீளத்தை ஒன்பதம்சம் செய்து பிரம்மபாகம் அடியிலே இரண்டம்சமும் விஷ்ணுபாகம் நடுவ மூன்றம்சமும் பூஜாங்கம் நாலம்சமும் கொள்வான். இந்த லிங்கம் சூத்திரருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்மையைக் கொடுக்கும்.

(मयमते त्रयस्त्रिंशध्याये ॥)

नवधा लिङ्गमानेन द्वयंशं मध्ये गुणांशकम् ।

वृत्ते युगांशकं दैर्घ्यं शूद्रेऽप्येतच्च शस्यते ॥

(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

धारालिङ्गम् ।

धारालिङ्गे ..... सर्वलिङ्गे मतं

तलाश्रं वा कलाश्रं युगाश्रम् ।

तस्मादूर्ध्वं द्वैगुणसधारं

धारालिङ्गं सर्ववर्णे प्रशस्तम् ॥

## प्रतिमाकक्षणानि ।

முன்பு சொல்லப்பட்ட லிங்கங்களிலும் தாராலிங்கம் செய்யலாம். அந்த தாராலிங்கம் இருக்கும்படி : பிறும்ம பாகம் அஷ்டாசரம் ஆதல் பதினாறு அம்சத்தால் சதுரச் சரமாயிருப்பது. பிறும்ம பாகத்தில் அச்சரத்தில் இரட்டி அச்சரமாயிருப்பது விஷ்ணுபாகம். விஷ்ணுபாகத்தில் அச்சரத்தில் இரட்டி அச்சரமாயிருப்பது ருத்திரபாகம். அந்த அச்சரங்கள் தாரையாயிருப்பது அந்த லிங்கத்தை தாராலிங்க மென்றறிவான். அந்த லிங்கம் எல்லா ஜாதிகளுக்கும்மாம் என்று சொல்லப்பட்டது. (80½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशाभ्याये ॥)

धारालिङ्गमथो वक्ष्ये श्रूयतां तु प्रजापते ! ।

पादादूर्ध्वकपर्यन्तं धारालिङ्गं प्रशस्तकम् ॥

अधो वेदाश्रकं कुर्यात्तदूर्ध्वे त्वष्टधारया ।

ऊर्ध्वे षोडशधाराच्च भोगार्थी लभते सुखम् ॥

एतद्भिज महाप्राज्ञ ! सर्वकामप्रसाधनम् ।

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

पञ्चधारास्सप्तधारा नव(धारा) द्वादशधारकाः ।

धाराष्णोडशविंशच्च त्रिरष्टावाष्टविंशतिः ॥

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशाभ्याये ॥)

पूर्वोक्तसमलिङ्गे च धारालिङ्गं विकल्पितम् ।

चतुरश्रं द्विरष्टाश्रं तन्मूले परिकल्पयेत् ॥

वैष्णवांशे (तु) च शैवांशे धाराद्विद्विगुणीकृते ।

सर्वेषामपि लिङ्गानां धारालிङ्गं त्रिधा मतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मूलेऽष्टाश्रं वा कलाश्रं युगाश्रं तस्मादूर्ध्वं तद्युगास्त्युध धाराः।

एवं पूर्वाचार्यैः (स) रीश्वरस्य प्रोक्तं धारालिङ्गमेतत्तिथैव ॥

(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशध्याये ॥)

सहस्रलिङ्गम् ।

पूजाभागे सर्वतोभद्रलिङ्गे धारालिङ्गं पञ्चपञ्चकमेण ।

एकैकस्यामष्टमं चोपरिष्ठात्साहस्रं तदेखया लिङ्गमुक्तम् ॥

ஸஹஸ்ரலிங்கம் இருக்கும்படி முன்பு சொல்லப்பட்ட  
ஸர்வதோபத்ரலிங்கத்தில் பூஜாபாகத்தில் இருபத்தியாறாக  
தாரையாய் கீறி ஒரு தாளைக்கு நாற்பது கோகைபாக  
மேலே மேலே கீறி ஆயிரலிங்கமாகும். இந்த லிங்கம் ஸாவ  
காமியங்களையும் கொடுக்கு மென்றறிவான். (81½)

(मयमते त्रयत्रिंशध्याये ॥)

सर्वतोभद्रलिङ्गेषु धाराः स्युः पञ्चविंशतिः ।

सप्तपर्णदलाकारास्समास्सर्वास्समान्तराः ॥

एकैकस्यां तु धारायां चत्वारिंशत्प्रसंख्यया ।

कुर्यात्समानि लिङ्गानि स्यात्तद्विङ्गसहस्रकम् ॥

(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशध्याये ॥)

समखण्डे शिवायामे रुद्रभागविनिर्मिते ।

एकाधिकनवत्यंशे विषमांशनिवेशितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सैकसाहस्रलिङ्गानां नवभागोद्यमेव वा ।

(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

त्रैराशिकलिङ्गम् ।

रसमुनिवसुभागे वृत्तकेऽष्टाश्रकेऽन्ते

परिविरथ नवांशे लिङ्गतुङ्गे तु भूयः ।

त्रिभिरथ गुणभागैश्च त्रिभिस्तुङ्गमानं

द्यजहरिहरभागे तत्तु(तत्) त्रैराशिकं स्यात् ॥

பிரும்ம்பாகம் ஆறம்சமும் [விஷ்ணுபாகம் ஏழம்ச  
மும்\*] ருத்ரபாகம் எட்டம்ச[மு\*]மான விங்கத்தில் சுற்  
றளவை ஒன்பதம்சம் செய்து பிரம்ம்பாகம் மூன்றம்சமும்  
விஷ்ணுபாகம் மூன்றம்சமும் ருத்திரபாகம் மூன்றம்சமு  
மாக ச்செய்வான். இத்தை திரைராசிக விங்க மென்றறி  
வான். (82½)

(मयमते त्रयक्षिशाध्याये ॥)

अग्रे मूले च मध्ये च प्रमाणं सर्वतस्समम् ।

आयामं नवधा कृत्वा वृत्तं षड्भागमुच्यते ॥

सप्तभागमथाष्टाश्रं तुर्याश्रं वसुभागिकम् ।

त्रैराशिकमिति ज्ञेयं धनधान्यसुखावहम् ॥

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)



प्रतिमाकक्षणानि ।

अर्चनं नवधा कृत्वा ब्रह्माद्यास्त्रिभिर्भागतः ।

षट्सप्ताष्टकभागैस्तु नाहो रुद्रादिषु क्रमात् ॥

त्रैराशिकमिदं लिङ्गं शूद्राणां तत्प्रशस्यते ।

(जीर्णोद्धारदशके कामिकवचनम् ॥)

लिङ्गोत्सेधे तु नन्दांशे षट्सप्तवसुभागकैः ।

ब्रह्मविष्णवीशभागानां क्रमान्नाहाः प्रकीर्तिताः ॥

लिङ्गं त्रैराशिकं नाम भवेत् सर्वसमे तु तत् ।

(शिल्परत्ने एकोनत्रिशाध्याये ॥)

कृत्वा नवांशं लिङ्गोच्चं बन्धबन्धगुणांशकम् ।

षट्सप्ताष्टकनाहं तु वृत्तेऽष्टाश्रे युगाश्रके ॥

त्रैराशिकमिदं शास्त्रे स्वस्तिकमधुनोच्यते ।

(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

मुखलिङ्गम् ।

मुखलिङ्गं त्रिवक्त्रं स्यादेकवक्त्रं चतुर्मुखम् ।

सन्मुखं चैकवक्त्रं स्यात् त्रिवक्त्रे पृष्ठके न हि ॥

पश्चिमास्यं स्थितं शुभ्रं कुङ्कुमाभं तथोत्तरे ।

याम्यं कृष्णकरालं स्यात्प्राच्यां दीप्ताग्निसन्निभम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सद्यो वामं तथाधोरं तत्पुरुषं चतुर्थकम् ।

पञ्चमं च तथेशानं योगिनामप्यगोचरम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

मुखलिङ्गं ततो वक्ष्ये सर्वकामार्थसाधनम् ।

पूजाभागं समस्तं तु द्विषष्टयंशं भजेत्क्रमात् ॥

त्रयोदशाङ्गुलार्धं तु मुखमेकं प्रकीर्तितम् ।

शराननं चतुर्वक्त्रं त्रिवक्त्रं चैकवक्त्रकम् ॥

चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं त्रिवक्त्रं पृष्ठहीनकम् ।

कुर्वेकवक्त्रमूर्ध्वे तु मुखमानेन बुद्धिमन् ! ॥

मकुटेनोर्ध्ववक्त्रं तु त्रयोदशार्धाङ्गुलेन तु ।

ग्रीवामूलात् स्तनान्तं स्यादर्धाधिकं त्रयोदश ॥

स्तनसूत्रावधिर्यावत् कारयेद् द्विभुजान्वितम् ।

प्रतिमालक्षणोक्तं मार्गेणैव समाचरेत् ॥

शेषं लिङ्गवदाकारं कारयेत्क्षणान्वितम् ।

वक्त्रलिङ्गप्रमाणं तु प्रोक्तं पीठमथो शृणु ॥

(कारणागमे नवमपटले ॥)

लिङ्गशिरोवर्तनम् ।

शिरसो वर्तनमधुना लिङ्गानां वक्ष्यते क्रमशः ।

छत्राभा त्रपुषाभा कुक्कुटकाण्डार्धचन्द्रसदृशाभाः ॥ ९०<sup>१</sup> ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

बुद्धदसदृशाः पञ्चैवोदिष्टा वर्तना मुनिभिः ।

व्यासे षोडशभागे लिङ्गस्यैकं द्विगुणयुगांशेषु ॥ ९१<sup>१</sup>/<sub>२</sub> ॥

संलम्ब्याधोभागानुभयोरपि पार्श्वयोः क्रमशः ।

छन्नाभानि शिरांसि च चत्वारिह प्रवर्तन्ते विधिना ॥ ९२<sup>१</sup>/<sub>२</sub> ॥

समलिङ्गे प्रथमे द्वे शैवाधिकलिङ्गके तृतीयं स्यात् ।

चतुरंशेषु यदुक्तं तत्प्रोक्तं वर्धमानासु ॥ ९३<sup>१</sup>/<sub>२</sub> ॥

सङ्करमन्योन्यं वा शुभहं स्याद्वर्तनानां च ।

उच्चार्यं कुक्कुटजं त्र्यंशैकांशेन्दुखण्डनिभा ॥

बुद्धदसदृशा सार्धं त्र्यंशं व्यासेऽष्टभागे तु ।

सर्वेषामपि वैतास्मामान्या वर्तनास्तु लिङ्गानाम् ॥ ९५<sup>१</sup>/<sub>२</sub> ॥

शिरोवर्तभागत्र्यंशैकं चाधिरोप्य निजतुङ्गे ।

लिङ्गायामयुते तेषां भागयुते तेन सार्धमतः ॥

इन्द्रध्वनिगुणभागाः प्रोक्तास्सर्वेष्वपि क्रमशः ।

अपरे मध्यमलिङ्गे श्रेष्ठे लिङ्गे ततः शिरोमानम् ॥

लिङ्गानां शिरसीप्सितांशमुभयोः संलम्ब्य पार्श्वद्वयोः

कृत्वा मत्स्ययुतं तदास्यजघनान्निष्क्रान्तसूत्रद्वयोः ।

तस्माद्यत्र[च\*]संयुतिर्मतिमता बिन्दुत्रयाढ्यं तथा

कर्तव्यं बहुवर्तनास्वभिमतं सोपायमीशोदितम् ॥

## प्रतिपादकानि ।

லிங்கங்களுக்கு சிரோவர்த்தனம் சொல்லப்படுகிறது.

(90)

குடைப்புரம்போலையாதல் திரபுஷம்போலையாயிருக்  
குதல் கோழிமுட்டைபோலே இருக்குதல் அர்த்தசந்திர  
னைப்போலே இருக்குதல் நீரில் குமிழிபோலே இருக்குதல்  
ஆக சிரோ வர்த்தனம் அஞ்சபடி சொல்லப்பட்டது. (91)

லிங்கங்களினுடைய விஸ்தாரத்தை பதினாறம்சம்  
செய்து ஓரம்சம் இரண்டம்சம் மூன்றம்சம் நாலம்சம்  
சிரஸ்வின் கீழே இரண்டு பாரசுவத்திலும் நாற்றிச்  
சாய்ப்பான். ஆக சத்ராகாரமான சிரோ வர்த்தனம் நாலு  
படி சொல்லப்பட்டது. (92½)

ஸர்வதோபதரலிங்கத்துக்கு ஓரம்சமும் இரண்டம்  
சமும் கொள்வான். சிவாதிசுலிங்கத்துக்கு மூன்றம்சம்  
கொள்ளுவான். வர்த்தமானலிங்கத்துக்கு நாலம்சம் கொள்  
ளுவான் என்று சொல்லப்பட்டது. (93½)

இந்தக்கிரமம் அன்றிக்ே இந்த அம்சங்கள் ஒன்றுக்  
கொன்று நலசுமாமாகில் அந்த சிரோவர்த்தனம் கர்த்தா  
வுக்குப் பொல்லாங்கைக் கொடுக்குமென்று சொல்லப்பட்  
டது. (94)

குக்குடாண்டமான சிரோவர்த்தனத்தை உயரத்தில்  
பார்த்துக் கொள்ளுவானென்று அர்த்த சந்திரமான சிரோ  
வர்த்தனத்தை மூன்றத்தொன்று கொள்ளுவானென்று  
சொல்லப்பட்டது. (94½)

நீர்க் குமிழிபோலே இருக்கும் சிரோவர்த்தனத்து  
க்கு லிங்கவிஸ்தாரத்தை எட்டம்சம் செய்து மூன்றரை  
அம்சம் கொள்ளுவானென்று சொல்லப்பட்டது. (95)

## பரிமாலக்ஷணாநி ।

இந்த சிரோவார்த்தனத்தை மூன்று லிங்கங்களுக்கும்  
ஸாமான்யமென்று சொல்லப்பட்டது. (95½)

சிரோவார்த்தனம்சத்தில் மூன்றிலொன்று லிங்கிகாத்  
ஸேதத்தில் ஏற்றிக்கொள்ளுவான். லிங்காயாமத்தில் கூடி  
னதிலும் ஆறுபாகம் கூடினதிலும் ஏறட்டுக் கட்டுவான்.  
ஓரம்சம் இரண்டம்சம் மூன்றம்சம் எல்லா லிங்கத்துக்கும்  
கிரமத்தாலே சொல்லப்பட்டது. அதமலிங்கங்களுக்கும்  
மத்யமலிங்கத்துக்கும் உத்தமலிங்கத்துக்கும் சிரோமான  
மேற்றிக்கொள்ளப்படி அடவே சொல்லப்பட்டது. (97½)

லிங்கங்களுடைய சிரோவார்த்தனமாகச் சொன்ன  
அம்சத்தை பார்ச்வங்கள் இரண்டிலும் கீழே நரத்தி அவிட  
மிண்டும மீனாக விசி மீனங்களுடைய முகத்திலும் வாஸி  
லும் புறப்பட்ட தூல் இரண்டுகளிலே கூட்டி மூன்று  
பிந்துவாம். அவ்வளவிலே சிரோவார்த்தனத்தை சயிப்பா  
னென்று சிவனாலே சொல்லப்பட்டது. (98½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशध्याये ॥)

कुर्वीत त्रपुष्पीफलाग्रसदृशं छत्रोपमं मस्तकं

बालेन्द्राकृतिकुकुटाण्डसदृशं विप्रादिवर्णक्रमात् ।

भेदास्सर्वसमांशकप्रभृतयो नाहप्रभेदान्विताः

तेप्येते क्रमतः स्युः.....तदनुलोमाङ्गीकृतिश्चेष्यते ॥

विस्तारं शिवालङ्गमूर्ध्नि वसुनन्दादित्यरुद्रांशकं

कृत्वा तत्क्रमतो विशोध्य परितो व्येकद्विलोकांशकान् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

कृत्वात्यष्टितिथिप्रकृत्यतिवृत्तिख्यातांशयुक्तं क्रमात्

पूजाभागमिहोक्तभागमुपरिष्ठाच्छोधयेद्वर्णिषु ॥

तन्मस्तके नवविभागतया विभक्ते

भागं विशोध्य परितश्चिवभागदैर्घ्यम् ।

द्वात्रिंशदंशकतया परिकल्प्य भागा-

नेकैकशो द्विजमुखेषु विशोधयेद्वा ॥

छत्राभं त्रपुष्पाकारं कुक्कुटाण्डनिभं तथा ।

अर्धेन्दुसदृशं चाथ बुद्बुदाभं तु पञ्चमम् ॥

सर्वेषामपि लिङ्गानां शिरसो वर्तनक्रमम् ।

लिङ्गव्यासात् षोडशांशमेकद्वित्रियत्राधिकम् ॥

आरोप्येकेध<sup>१</sup>स्संलम्ब्य लिङ्गस्योभयपार्श्वयोः ।

वर्तयन्तत्र चत्वारि छत्राभानि भवन्ति हि ॥

प्रथमं च द्वितीयं च समलिङ्गं नियोजयेत् ।

शिवाधिके तृतीयं तु चतुर्थं वर्धमानके ॥

वर्तनं सङ्करं नैव कुर्यात्तदशुभं यतः ।

षडंशे लिङ्गविस्तारे सार्धव्यंशेन वर्तयेत् ॥

---

१ 'आरोप्य चाधः' इति स्यात्

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रपुषामशिरस्सिद्धयै रामांशैः कुक्कुटाण्डकम् ।

लिङ्गव्यासतृतीयांशवर्धनादर्धचन्द्रकम् ॥

लिङ्गव्यासेऽष्टधा भक्ते सार्धांशत्रयवर्धनात् ।

बुद्बुदाभस्य लिङ्गस्य शिरस्सिध्यति शोभनम् ॥

लिङ्गानां शिरसीप्सितांशमुभयोस्संलम्ब्य तत्पार्श्वयोः

कृत्वा मत्स्ययुगं तदास्यजघनान्निष्क्रान्तसूत्रद्वयोः ।

तस्माद्यत्र च संयुतिर्मतिमता बिन्दुत्रयाढ्यं यथा

तत्तत्त्व]र्तयितव्यमत्र बहुधा सोपाय ईशोदितम् ॥

(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशाध्याये ॥)

शिरोवर्तेनभागे तु चतुर्थे वा षडंशके ॥

एकं द्वयं त्रयं दद्याद् ब्रह्मभागात्क्रमेण तु ।

शिरोवर्तेनभागस्य त्र्यंशं पूजांशकोपरि ॥

लिङ्गायामेऽथवारोप्य षड्भागे तु तदुच्छ्रये ।

एकांशं योजयेद्धीमान् लिङ्गे द्वयंशं तु मध्यमे ॥

त्रिभागमुत्तमे लिङ्गे योजयेद्वा द्विजोत्तमाः ! ।

केवलं वा शिरोमानमधिरोप्य विवर्तयेत् ॥

शिरसा मिश्रितं भागं पार्श्वयोरवलम्ब्य च ।

वृत्तद्वयं तु तन्मानादुभयोः पार्श्वयोर्नयेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ऊर्ध्वदेशे शिरोमध्ये तृतीयं मण्डलं न्यसेत् ।

मण्डलैश्च त्रिभिर्मत्स्यद्वयमत्रोपजायते ॥

तन्मत्स्याननपुच्छस्थसूत्रयोर्यत्र सङ्गतिः ।

तत्र स्थित्वा त्रिभिर्वास्य वर्तनीयं शिरश्शुभम् ॥

(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

लिङ्गपीठम् ।

लिङ्गनाहसमपीठविस्तरं विस्तृतस्य शरवेदतुङ्गकम् ।

विस्तृतार्धसमगोमुखान्तकं गोमुखान्तसमकण्ठनाहकम् ॥

(सकलागमसारसङ्गहे ॥)

त्रिगुणं लिङ्गविस्तारं त्रिगुणार्धं चतुर्गुणम् ।

त्रिविधस्त्वधमादिस्तु पीठविस्तारमुच्यते ॥

विष्णुभागस्य चोत्सेधं पीठोत्सेधं विधीयते ।

अथवा ब्रह्मभागस्य चाष्टांशेन समन्वितम् ॥

पद्मपीठं भद्रपीठं वेदिका परिमण्डलम् ।

पीठं चतुर्विधं प्रोक्तं लक्षणं शृणु सांप्रतम् ॥

कृत्वा षोडश चोत्सेधं द्वयंशेन च तु पट्टिका ।

पञ्चभागं तदूर्ध्वाब्जं दलैष्षोडशभिर्युतम् ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

दलमर्धाङ्गुलोत्सेधं पद्मपीठमिहोच्यते ।  
द्विभागं मध्यवृत्तं तु समन्तात्सदृढं (?) दृढम् ।  
चतुर्भिरूर्ध्वपद्मं तु द्विभागनोर्ध्वपट्टिका ।  
तदूर्ध्वं तु ततः कुर्यादेकांशं घृतवारिणा ॥  
पीठतारत्रिभागैकं नाळं कुर्यात्तथोत्तरे ।  
तत्तारस्य चतुर्धांशं तदर्धार्धमथादिकम् ॥  
द्विगुणं त्रिगुणं मूलं तद(म)ग्रं चार्धनाशनम् ।  
विस्तारस्य चतुर्धांशादूर्ध्वार्धमथापि वा ॥  
जलमार्गं त्रिभागैकं कुर्यात्तत्र विशेषतः ।  
एवं तु पद्मपीठं हि भद्रपीठमथ शृणु ॥  
पूर्ववत् षोडशांशं तु कृत्वोत्सेधं विधानतः ।  
भागेनोपानमेकेन चतुर्भिर्जगतीभवेत् ॥  
कुमदं तु त्रिभिर्भागैरेकेनैव तु पट्टिका ।  
कण्ठं कुर्यात्त्रिभिर्भागैरेकांशेन तु पट्टिका ॥  
महापट्टिका द्वयंशा तु एकेन घृतवारिणी ।  
भद्रपीठं समाख्यातं वेदिपीठमथोच्यते ॥  
पीठोत्सेधे नवांशे तु द्वियंशेन तु पट्टिका ।  
चतुर्भिः कण्ठतुङ्गं तु त्र्यंशेनैवोर्ध्वपट्टिका ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

घृतवार्येकभागं तु समन्ताच्चतुरश्रकम् ।  
वेदिपीठं समाख्यातं परिमण्डलमुच्यते ॥  
भद्रमेव हि वृत्तं स्यादेतद्वै परिमण्डलम् ।  
तेष्वांकांशसमं वापि त्रिपौदं वार्धमेव वा ॥  
पीठाङ्गानां प्रवेशं च तथा निर्गमनं पुनः ।  
सकलानां च लिङ्गानां सामान्यं पीठलक्षणम् ॥

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशपटले ॥)

स्त्रीशिलां तु परिग्राह्य पीठं कुर्याद्विशेषतः ।  
लिङ्गविस्तारमानेन त्रिगुणं पीठविस्तृतम् ॥  
कण्ठद्विगुणमेवं वा त्रिगुणं पीठविस्तृतम् ।  
कण्ठस्य द्विगुणार्धं वा लिङ्गदैर्घ्यसमं तु वा ॥  
गर्भगेहं त्रिधा भज्य भागैकं पीठविस्तृतम् ।  
लिङ्गमानेन हर्म्यं स्यात् लिङ्गमानेन पिण्डिका ॥  
पूर्वाकृतिर्यथा पीठं तथा कुर्यात्पुनः पुनः ।  
अन्याकृतिर्न कर्तव्या कृता चेत्कर्तृनाशिनी ॥  
वेदाश्राष्टाश्रमानं तु विभजेदष्टधा पुनः ।  
गुणभागमधस्त्यक्त्वा बाणांशं पीठिकोच्छ्रयम् ॥  
ब्राह्मवैष्णवमानं तु षोडशांशेन भाजयेत् ।  
सप्तभागमधो मुक्त्वा ग्रहांशं पिण्डिकोच्छ्रयम् ॥

पीठोत्सेधं तु यन्मानं विकारांशेन भाजयेत् ।  
 पक्षांशं पट्टिका प्रोक्ता बाणांशं पद्मपिण्डकम् ॥  
 अंशद्वयेन वृत्तं स्याद्वेदांशमूर्ध्वपद्मकम् ।  
 तस्योर्ध्वे पट्टिका द्वाभ्यामंशेन घृतवारिणी ॥  
 पीठतारत्रिभागैकं नालनिर्गममुच्यते ।  
 तत्समं मूलविस्तारं तत्त्रिभागैकमग्रतः ॥  
 उत्तरे जलमार्गं स्यात्सोमस्याभिमुखं भवेत् ।  
 मध्ये खातं त्रिभागैकं क्रमेण कृशता भवेत् ॥  
 एवं तु पद्मपीठं स्याद्भद्रपीठमथोच्यते ।  
 पूर्ववत् षोडशांशेन पीठोत्सेधं भजेत्ततः ॥  
 व्योमांशं पादुकोत्सेधं वेदांशं जगती भवेत् ।  
 अग्न्यंशं वृत्तमित्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका ॥  
 गुणांशं कण्ठमित्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका ।  
 महापट्टिद्वयांशेन घृतवारि तथांशकम् ॥  
 एवं स्याद्भद्रपीठं तु सर्वलिङ्गेषु योग्यकम् ।  
 एकविंशतिभागेन पीठोत्सेधं विभाजयेत् ॥  
 अंशेन पादुकां कुर्याच्चतुर्धा जगतीं कुरु ।  
 कण्ठमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकांशमेव च ॥

तत्कुम्भं त्रिभिरंशैश्च पद्ममेकांशमेव च ।  
 कुर्यादेकेन कम्पं तु पक्षांशेनैव कण्ठकम् ॥  
 कम्पमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकेन कारयेत् ।  
 महापट्टि द्विभागाभ्यां पद्ममेकांशकेन तु ॥  
 तस्योर्ध्वे पट्टिकैकेन घृतवारि तथांशकम् ।  
 विजयं नाम पीठं तु सर्वशान्तिकरं परम् ॥  
 विभजेत्पिण्डकोत्सेधं अष्टादशविभागतः ।  
 एकेन पादुकां कुर्यादध्यर्धं कम्पपद्मयोः ॥  
 जगती चतुरंशं स्याद्गणांशेनैव वप्रकम् ।  
 तदूर्ध्वे कम्पमेकांशं द्वाभ्यां वै पट्टिका भवेत् ॥  
 पद्ममेकेन कर्तव्यमर्धेन घृतवारिणा ।  
 स्वायम्भुवमिति प्रोक्तं सर्वदेवेषु योग्यकम् ॥  
 विकारांशेन विभजेद्भागेनोपानमुच्यते ।  
 पद्मपिण्डी द्विभागेन कम्पमेकेन कारयेत् ॥  
 सप्तांशं कण्ठमित्युक्तं द्वाभ्यां वै कम्पपद्मकौ ।  
 अध्यर्धेन महापट्टी पद्ममर्धेन कारयेत् ॥  
 कम्पमर्धेन कर्तव्यमर्धेन घृतवारिणा ।  
 स्थण्डिलं स्यादिदं पीठं सर्वदेवेषु पूजितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भागार्धं तत्पिपादं वा समं वा शेषनिर्गमम् ।

मूलादष्टांशमग्रे तु हीनं स्यात्पञ्चपीठके ॥

सर्वेषामेव पीठानामुपानात्पीठविस्तरम् ।

पीठिकालक्षणं प्रोक्तं पादशैलविधिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

निष्कलानां तु लिङ्गानां सकलानामथाधुना ।

सामान्येन विधानेन वक्ष्येऽहं पीठलक्षणम् ॥ १ ॥

जात्यैकया विधातव्यं नेष्टमन्योन्यसङ्करम् ।

आहुशैले द्रुमे केचित् पीठं पक्षेष्कामयम् ॥ २ ॥

लोहजं मणिलिङ्गानां लोहजानां तु पैण्डिकम् ।

आदाय त्रीशिलां सम्यक् पीठं लि स्य निर्मितम् ॥ ३ ॥

நிஷ்கலமான லிங்கங்களுக்கும் பிரதிமைகளுக்கும்  
ஸாமான்ய விதியாலே பீடலக்ஷணம் சொல்லக்கடவேன். (1)

பீடத்தை லிங்கத்துக்கொத்த ஜாதியாகக்கொள்ளு  
வான். ஒன்றுக்கொன்று கலந்து செய்யலாகாது. (1½)

சிலையாலுண்டான லிங்கத்திலும் விருக்ஷஜமான  
லிங்கத்திலும் பீடத்தைச்சுட்டசெங்கலாலே கட்டுவா  
னென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். (2)

ஸ்படிகம் முதலான மணிலிங்கங்களுக்கும் லோஹஜ  
மான லிங்கங்களுக்கும் பீடங்களை லோஹஜமாகவே கொள்  
ளுவான். (2½)

சிலாமயமான லிங்கத்துக்கு ஸ்திரீ சிலையாலே பீடத்  
தை நிர்மிப்பான். (3)

प्रतिमालक्षणानि ।

पूजाश्रद्धिगुणं हीनं श्रेष्ठं लिङ्गोन्नतेः समम् ।

.....ते पीठविस्तारास्तयोर्मध्येऽष्टभाजिते ॥ ४ ॥

उत्तमा मध्यमा हीनास्त्रिभिर्भेदाः प्रकीर्तिताः ।

अथवा लिङ्गतुङ्गाधं हीनं पादोनकं वरम् ॥ ५ ॥

तयोर्मध्येऽष्टभागे तु ..... सानि पूर्ववत् ।

विष्कम्भं त्रिगुणं वाथ नाहतुल्यविशालकम् ॥ ६ ॥

பீடம் பூஜாம்சத்திலிரட்டி அதமம். ஒன்றான லிங்  
கோத்ஸேதம் உத்தமம். மத்தியமத்துக்கும் உத்தம  
பிரமாணத்துக்கும் நடுவே எட்டம்சம் செய்ய ஒன்பது  
பிரமாணமாம். ஆக பீட விஸ்தாரங்கள் ஒன்பது படி  
சொல்லப்பட்டது.

உத்தமோத்தமம் உத்தமமத்தியமம் உத்தமாதமம்,  
மத்யமோத்தமம் மத்யமமத்யமம் மத்யமாதமம், அத  
மோத்தமம் அதமமத்தியமம் அதமாதமம் ஆக ஒன்பது  
பிரமாணத்தையுமறிவான்.

லிங்கோத்ஸேதத்தில் பாதி அதமம். லிங்கோத்  
ஸேதத்தில் முங்கால்... ..உத்தர பிரமாணம். இந்த  
இரண்டு பிரமாணத்துக்கு நடுவு எட்டம்சம் செய்வான்.  
பத்து பீடவிஸ்தாரத்துக்கு பிரமாணமாம் ; உத்தமம்.  
இந்த பிரமாணத்தில் உத்தம மத்யமாதமங்களை முன்பு  
போலே அறிவான். (5½)

அன்றிக்கே லிங்கவிஸ்தாரத்தில் மும்மடங்கு ஆதல்  
லிங்கத்தில் சுற்றளவு ஆதல் பீடவிஸ்தாரமாக சொல்லப்  
பட்டது. (6)

प्रतिमालक्षणानि ।

विष्कम्भकर्णद्विगुणं सार्धद्विगुणं तु वै ।

पीठविस्तारमुद्दिष्टं स्वाष्टांशोनमथोपरि ॥ ७ ॥

मण्डनाय स्वविस्ताराष्टांशेनैवाधिकं ततः ।

सर्वेषामपि पीठानां जन्मान्तं मूलविस्तृतम् ॥ ८ ॥

अग्रव्यासं महापट्टिकान्तं सम्यक् प्रकीर्तितम् ।

विष्णुभागसमोत्सेधं सपादं सार्धमेव वा ॥ ९ ॥

चतुरश्रं च वस्वश्रं षडश्रं द्वादशाश्रकम् ।

द्विरष्टाश्रं सुवृत्तं च तेषामेवायतान्यपि ॥ १० ॥

லிங்கவிஸ்தாரத்தில் தன்னில் சதுரித்து அந்த  
காணத்தில் இரட்டியாதல் இரண்டரையாதல் மும்மடங்கு  
பீடவிஸ்தாரமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்தப்பீடவிஸ்தாரங்களில் எட்டிலொன்று பீடத்துக்கு மேல்குறைந்திரு  
ப்பது. (7)

அலங்காரத்தின் பொருட்டு முன்புசொன்னவிஸ்தா  
ரத்தில் எட்டிலொன்று ஏற்றி பீடவிஸ்தாரம் கொள்க.  
எல்லாபிரமாணங்களும் சொன்ன விஸ்தாரபிரமாணமுமாக  
உபாணத்திலே கொள்வான். (8)

அக்ரவிஸ்தாரபிரமாணத்தை மஹாபட்டிகையறுதி  
கொள்வான் என்று அழகியதாக சொல்லப்பட்டது.  
பீடோத்ஸேதம் விஷ்ணுபாகத்தின்மேலே ஒன்றுகால்  
ஒன்றரையாதல் பீடத்துக்கு உத்ஸேதம் கொள்ளுவான்  
என்று சொல்லப்பட்டது. (9)

प्रतिमाक्षणाभि ।

त्रिकोणमर्धचन्द्रं च चतुर्दशनिभानि वै ।

समानि यानि लिङ्गस्य चाहुः पीठं च संज्ञकम् ॥ ११ ॥

आयतान्यासनानीति निष्कलानां वदन्ति वै ।

त्रिकोणमर्धचन्द्रं च निष्कले सकले क्रमात् ॥ १२ ॥

भद्रपीठं च चन्द्रं च वज्रपीठं महाम्बुजम् ।

श्रीकरं (विकरं) पद्मपीठं च महावज्रं च सौम्यकम् ॥ १३ ॥

श्रीकामार्थमिति प्रोक्ता नाम्नेता नव पीठिकाः ।

स्वनामाकृतियुक्त्या तु त्रिकोणार्धेन्दुसंयुते ॥ १४ ॥

சதுரச்சரம், ஆயதசதுரச்சரம், அஷ்டாச்சரம், ஆயதமான  
அஷ்டாச்சரம், ஷடச்சரம், ஆயதமான ஷடச்சரம், துவா  
தசாச்சரம், ஆயதமான துவாதசாச்சரம் ஷோடசாச்சரம்  
ஆயதமான ஷோடசாச்சரம் விருத்தம் ஆயதவிருத்தம்  
மூன்றுகோணம் அர்த்தசந்திரன் ஆக பதினாலுபதி  
பீடத்துக்கு வடிவு சொல்லப்பட்டது. (11)

நீளமான பீடங்களை நிஷ்தலமான லிங்கங்களுக்கு  
ஆஸனமென்று சொல்லுவார்கள். நிஷ்களத்துக்கு திரி  
கோணபீடமும் சகளத்துக்கு அர்த்தசந்திரனும் கொள்வா  
னென்று சொல்லப்பட்டது. (12)

பத்ரபீடம், பத்மம், மஹாம்புஜம், ஸ்ரீகரம், பத்ம  
பீடம், மஹாவஜ்ரம், ஸௌம்யகம், ஸ்ரீகாம்யம் ஆகப்பீடத்  
துக்கு.....சொல்லப்பட்டது. (13)

திரிகோணத்திலும் அர்த்தசந்திரனிலும் தன்னுடைய  
நாமத்துக்கீடாக யுக்தியினாலே கொள்வான். (14)



புதிமாலுபுணானி ।

புதிதானாமலுபுணாரம் கமஸு வஸ்யுதேஸுதுனா ।

குஹிதூதேஸுதமானாஸுவஸுன விவிதேன ஑ ॥ 15 ॥

புதி:புதுாஸு ஑ுாஸு ஑ுனம் யுாாஸு வபுஸ்யுதே... ..

....஑ுாஸு சுபுணம் ஑ா஑ுமூதே ஑ா஑ுபுரிவ் பூர்வவஸுதேபுணு஑ும ॥ 16 ॥

஑ுாஸு ப஑ு ஑ுந஑ுா஑ுய்஑ுபா஑ு ததூஸாமாந்ய் ஑ு஑ுபுரிதம் ஑ுவ஑ுபும ॥

விபுரிவ்஑ு஑ுதேஸுதானா பரேபா ஑ுரிஸூபா஑ுயாரு஑ுயு஑ுயபுரடாபி ॥ 17 ॥

஑ுரிபுபா஑ுஸு஑ுபிநிபாணநேதூயுாாஸுநேதேநு஑ுரிபுர ப஑ும ॥

.....பம் ஑ு வுதம் ஑ு ஑ுலம் ஑ு ப஑ு ஑ுயாபுபுபுரிதம் வுதவாரிபுதூதூ ॥ 18 ॥

பிஸுஸயிதூதூகூகூண்டபலபடியான உதஸுதேத பிர்மா  
ணதூதாலே ஑ுடையே பீடங்களுக்கு ஑ுலங்காரம் ஑ுால்  
லப்படுகிறது. (15)

பீடத்தினுடைய உயரத்தை பதினஞு ஑ும்சம்  
ஸுயுது இதில் உபாநம் இரண்டு, நாலம்சம் ஑ுகதி, ஓரம்சம்  
குமுதகம், ஑ுரையம்சம் கம்பு, இரண்டம்சம் குமுதகம்,  
஑ுரையம்சம் கம்பு, ஓன்றரை ஑ும்சம் கண்டம். ஑ுரையம்சம்  
கம்பு இரண்டம்சம் பட்டிகை ஓன்றரையம்சம் ஑ுநே஑ு  
வாரி ஑ுுக ஑ும்சம் பதினஞு. இது பத்து பதூபீடத்  
தூக்கு ஑ுலங்காரம். இந்த பீடம் பிர்மாணருக்கும்  
ரா஑ாக்களுக்கும், ஑ுட்டிகளுக்கும் வெள்ளாளருக்கும்  
பூரீயையும் ஑ுௌபாக்கியத்தையும் ஑ுரோக்கியத்தையும்  
போக்யத்தையும் கௌடுக்குமென்று ஑ுால்லப்பட்டது.(17)

பதம்பீடமென்கிற பீடத்தினுடைய உதஸுதத்தை  
பதினாறம்சம் ஑ுயுது இதில் இரண்டம்சம் உபாநம் ஑ுஞ்  
சம்சம் ஑ுமுதகம் இரண்டம்சம் பட்டிகை ஓரம்சம் கிருத  
வாரி ஑ுுக ஑ும்சம் பதினாறு. (18)

## प्रतिमालक्षणानि ।

द्विसप्तांशे सार्धमर्धं गुणार्धं जन्मं निम्नं पङ्कजं तत्क्रमेण ।  
 पट्टं निम्नं चार्धमर्धं तु भागं वज्रं निम्नं कम्पकं पूर्ववत् स्यात् ॥ १९ ॥  
 त्र्यंशं पञ्चं निम्नमर्धं तदूर्ध्वे ह्यर्ध्यांशं पट्टिकाज्यार्धभागा ।  
 एतत्पीठं वज्रपञ्चं हि नाम्ना सामान्यं तत्सर्वलिङ्गेषु शस्तम् ॥ २० ॥  
 त्रिषड्भागैर्ध्ववेदांशकार्धैस्सार्धार्धार्धकार्धानलार्शैः ।  
 अर्धार्ध्यांशकैर्जन्ममञ्जं पट्टं निम्नं पङ्कजं वृत्तमञ्जम् ॥ २१ ॥  
 निम्नं पट्टं पङ्क.....श्रीपट्टं तत्स्नेहभारं क्रमेण ।  
 ए.....सम्यगुक्तं महाञ्जं चित्रं सद्भिः पौरुषे चार्धकेऽपि ॥ २२ ॥

—————

வஜ்ரபத்மமென்று பேரையுடைய பீடத்தில் உத்ஸே  
 தத்தை பதினொம்சம் செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம் உபா  
 நம். அரையம்சம் நிம்னம். மூன்றரையம்சம் எழுதகம் இதன்  
 மேல் அரையம்சம் பட்டம்.....யம்சம் நிம்னம் ஓர்ம்சம்  
 வஜ்ர அரையம்சம் நிம்னம் அரைபம்சம் கம்பு மூன்றம்சம்.  
 எழுதகம். அரையம்சம் நிம்னம் ஒன்றரையம்சம் பட்டிகை  
 அரையம்சம் கிருதவாரி. ஆக அம்சம் பதினாறு இந்த  
 வஜ்ரபீடத்தை எல்லா லிங்கங்களுக்கும் கொள்வானென்று  
 சொல்லப்பட்டது. (20)

மஹாபஜ்மென்று நாமத்தோடுகூடிய பீடோத்ஸேதத்  
 தை பதினெட்டம்சம் செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம்  
 எழுதகம். மூன்றம்சம் குமதகம். அரையம்சம் எழுதகம்.  
 அரையம்சம் கம்பு. அரையம்சம் பத்மம். ஒன்றரையம்சம்  
 பட்டிகை கிருதவாரி யரையம்சம் ஆக அம்சம் பதினெட்டு  
 இந்த மஹாபத்ம பீடம் ஆர்ஷலிங்கத்துக்கும் மாதுஷலிங்  
 கத்துக்கும் ஆமென்று சொல்லப்பட்டது. (22)

### प्रतिमालक्षणाणि ।

लब्धोत्सेधे षोडशशिंऽशि जन्म त्र्यंशं पद्मं पद्मतुङ्गं युगाशम् ।

हृद्गागार्धं त्र्यंशं वृत्तं धगार्धं पञ्चं त्र्यंशं पट्टिका सार्धभागा ॥ २३ ॥

अर्धांशं तत्स्नेहवार्यर्धघातं तावद्व्यासं त्र्यंशकं वा युगांशम् ।

नालव्यासं निर्गमं त[स्य\*]त्र्यंशं कुर्यादग्रं श्रीकरं श्रीकरं तत् ॥ २४ ॥

अध्यर्धार्धव्यर्धकाधर्धकार्धैः पक्षार्धैर्व्यर्धैः खुरं निम्नमब्जम् ।

पट्टं निम्नं पट्टमब्जं तु निम्नं पट्टं निम्नं पीठपद्मं दशांशे ॥ २५ ॥

त्रिःपञ्चाशे लब्धतुङ्गे स चार्धेऽर्धाव्यर्थं सार्धेन्दुभागेः ।

अर्धव्यर्धाव्यर्धकार्धैः क्रमेण जन्मं निम्नं पट्टकं तत्क्रमेण ॥ २६ ॥

ஸ்ரீகரமென்று நாமத்தையுடைய பீடோத்ஸேதத்தை பதினாறம்சம் செய்து இதிலோரம்சம் உபாநம், மூன்றம்சம் மஹோபாநம் நாலம்சம் பத்மம், அரையம்சம் கம்பு, இரண்டம்சம் விருத்தம் அரையம்சம் கம்பு மூன்றம்சம் பத்மம். ஒன்றரையம்சம் பட்டிகை அரையம்சம் கிருதவாரி. ஆக அம்சம் பதினாறு. கிருதவாரியினுடைய தாழ்ச்சியும் அரையம்சம். பீடவிஸ்தாரத்தில் மூன்றிலொன்று நாலிலொன்று நாளவிஸ்தாரம் கொள்வது. நாளக்கழத்தி பீடவிஸ்தாரத்தில் மூன்றிலொன்று கொள்க. நாளத்தில் விஸ்தாரம் நாளத்தினுடைய மூலவிஸ்தாரத்தில் மூன்றிலொன்றாகக் கொள்க. என்று சொல்லப்பட்டது. இது கர்த்தாவுக்கு ஸ்ரீயைக்கொடுக்கும். (24)

பீடபத்மம் தசாம்சம் என்றது. பீடபத்மமென்று  
நாமதேயத்தையுடைத்தான பீடோத்ஸேதத்தை பத்தம்  
சம்செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம் உபாநம். அரையம்சம்  
நிம்னம். இரண்டரையம்சம் பத்மம். அரையம்சம் கம்பு

जन्मं निम्नं पङ्कजं पट्टकं तद्वज्रं वृत्तं (तत्)क्षेपणं कञ्जमूर्ध्वे ।

पट्टं निम्नं तन्महावज्रमुक्तं..... ॥ २७ ॥

वज्रं वृत्तं तुङ्गनाम्ना तदेव सौम्यं पीठं सम्पदायुष्करं स्यात् ।

द्विषड्भागे चन्द्रनेत्रार्धभागैः सार्धार्धैः सार्धसार्धार्धकार्ष्णैः ॥ २८ ॥

अध्यर्धेनार्धेन निम्नं तु वज्रं निम्नं पद्मं धृग्वलं वृत्तमब्जम् ।

धृक्पद्मं तत्पट्टிகानिम्नपट्टं श्रीकामं तल्लब्धतुङ्गे मयोक्तम् ॥ २९ ॥

அரையம்சம் நிம்னம். அரையம்சம் பட்டம் இரண்டம்சம் பத்மம் அரையம்சம் நிம்னம் ஓரம்சம் பட்டிகை அரையம்சம் கிருதவாரி ஆக அம்சம் பத்து.

மஹாவஜ்ரமென்று பேரையுடையத்தான பீடோத்ஸேதத்தை பதினஞ்சம்சம்செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம் உபாநம் அரையம்சம் நிம்னம். நாலம்சம் பத்மம். அரையம்சம் பட்டம். ஓரம்சம் கண்டம். ஒன்றரையம்சம்..... ஓரம்சம் கண்டம் அரையம்சம் கம்பு இரண்டம்சம் பத்மம். ஒன்றரை அரையம்சம் கிருதவாரி ஆக அம்சம் பதினஞ்சு மஹாவஜ்ர பீடம் சொல்லப்பட்டது. (27)

இந்த மஹாவஜ்ரபீடத்தில் வஜ்ரம்விருத்தமாக ஸௌம்யபீடமென்று நாமமாம். இந்த ஸௌம்யபீடமானது கர்த்தாவுக்கு ஸர்வஸம்பத்தைக் கொடுக்கும், ஸௌம்யபீடமும் சொல்லப்பட்டது.

ஸ்ரீகாம்யமென்று நாமதேயத்தை யுடைத்தான பீடோத்ஸேதத்தை பன்னிரண்டுசெய்து இதில் ஓரம்சம்

धाम्नि प्रोक्तान्यप्याधिष्ठानकानीत्यन्यप्यस्मिन्मण्डनीयानि युक्त्या ।

यथाबलं यथाशोभं यथायुक्तिं प्रवेशनम् ।

निर्गमं सर्वपीठानां अङ्गानां परिकल्पयेत्<sup>१</sup> ॥ ३० ॥

கந்தாரோபாநம். இரண்டம்சம் ஜகதி. அரையம்சம் நிம்னம். ஓரம்சம் பத்மம். ஒன்றரையம்சம் பட்டிகை அரையம்சம் கிருதவாரி ஆக அம்சம் பன்னிரண்டு. இப்படி ஸ்ரீகாம்யபீடம் சொல்லப்பட்டது.

பிராஸாதங்களில்கொண்ட அதிஷ்டானங்களில் அலங்காரம்போல பீடங்களுக்கும் கொள்ளலாமென்று சொல்லப்பட்டது.

இந்த பீடாலங்காரங்களுடைய அம்சங்களில் சுறுப்புக்களும் பிறப்பாடும் இவ்வங்கங்களுடைய பலத்துக்கீடாகவும் சோபைக்கீடாகவும் யுத்திக்கீடாகவும் கொள்வான். இந்த அங்கங்களை யழகியதாக கல்பிப்பான்.

(मयमते चतुर्विंशध्याये ॥)

१ अस्मिन् पीठलक्षणे मूलव्याख्यानयोः लेखकप्रमादजनितं वर्णलोप पङ्क्तिलोपादिकमुपलभ्यते ॥



लिङ्गोद्भवादिचतुर्मूर्तयः ।





## लिङ्गोद्भववादिचतुर्मूर्तयः ।

लिङ्गोद्भवमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण लिङ्गोद्भवविधिं शृणु ।  
लिङ्गाकारस्य मध्ये तु चन्द्रशेखरमूर्तिवत् ॥  
नळकात्तलपर्यन्तं लिङ्गे शूलसमन्वितम् ।  
ब्रह्मापि हंसरूपेण ऊर्ध्वे वै वामपार्श्वके ॥  
विष्णुर्वराहरूपेण दक्षिणेऽंशे त्वधोगतः ।  
विष्णुर्दक्षिणपार्श्वे तु वामपार्श्वे पितामहः ॥  
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ स्थितौ लिङ्गं समीक्ष्य च ।  
रक्तश्यामहिरण्याभा ईशविष्णुपितामहाः ॥  
एवं लिङ्गोद्भवं ख्यातं वृक्षसङ्ग्रहणं ततः ।

(अंशुमद्वेदागमे षट्सप्ततितमपटले ॥)

पूर्ववत्कारयेत्सम्यक् चन्द्रशेखरमूर्तिनम् ।  
लिङ्गाधः शर्वजान्वन्तभागं नेन्द्रियगोचरम् ॥  
लिङ्गोर्ध्वाधःप्रदेशे तु हंससूकरमाचरेत् ।  
बिम्बस्याननमानेन कारयेद्भंसमादरात् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

बिम्बद्विमुखमानेन भूकृष्टास्यं तु सूकरम् ।  
ब्रह्माविष्णू द्विपार्श्वस्थौ नतौ तस्यानुकूलकौ ॥  
तिर्यग्गतसुपादौ तौ सर्वावयवसुन्दरौ ।  
लिङ्गोद्भवस्त्विति ख्यातो ब्रह्माविष्णवभिनन्दितः ॥  
ब्रह्माविष्णुविहीनो वा हंससूकरसंयुतः ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चाशत्तमपटले ॥)

लिङ्गं कृत्वोर्ध्वतो ब्रह्मा हंसरूपं तथैव च ।  
विष्णुं वराहवक्त्रं तु लिङ्गस्याधः प्रकल्पयेत् ॥  
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ ब्रह्माविष्णू च पार्श्वयोः ।  
लिङ्गमध्ये तु कर्तव्यं पूर्ववच्चन्द्रशेखरम् ॥  
अदृश्या तस्य पादाब्जौ तथैव मकुटं यथा ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ लिङ्गोद्भवं वक्ष्ये लिङ्गाकारस्य मध्यतः ।  
नलकात् पादस्य तलं लिङ्गे शूलसमायुतम् ॥  
चन्द्रशेखरवत्सर्वं कारयेत्सुन्दराकृतिम् ।  
ब्रह्मा तु हंसरूपेण ऊर्ध्वगो वामपार्श्वतः ॥  
विष्णुर्वराहरूपेण दक्षिणांशे त्वधोगतः ।  
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ रक्तश्यामनिभौ परम् ॥

प्रतिमाकृष्टानि

वीक्षमाणौ परं लिङ्गमिदं लिङ्गोद्भवं स्मृतम् ।

(शिखरस्ने द्वाविंशपटले ॥)

आयामं यत्तु लिङ्गस्य भूतांशं विभजेत्ततः ।

ऊर्ध्वे व्योमांशकं त्यक्त्वा मूले चैव तथा भवेत् ॥

तन्मध्ये कारयेद्धीमांश्चन्द्रशेखरमूर्तिताम् ।

अजविष्णू द्विपार्श्वे द्वौ नमस्कृतवानुकूलकौ ॥

धर्मांशं विभजेद्विभं शरांशमुदयान्तयोः ।

लिङ्गोर्ध्वे कारयेद्धंसमधस्तात्सूकराननम् ॥

विष्णुं सङ्कल्पयेदुर्वीमाननेनैव कर्षितम् ।

बिम्बस्य द्विमुखेनैव हंसरूपं तु कारयेत् ॥

ऋज्वागतिस्थितिं वामाद्वरदाभयहस्तकम् ।

कृष्णापरशुसंयुक्तं कारयेदिन्दुशेखरम् ॥

अधोभागे तु भागेन जान्वन्तं तु न दृश्यकम् ।

एवं लिङ्गोद्भवं कुर्याच्चन्द्रशेखरमुच्यते ॥

(कारणागमे एकादशपटले ॥)

लिङ्गाकारस्य मध्ये तु चन्द्रशेखरवत्स्थितम् ।

नलकाधस्थितं पादं लिङ्गोद्भवसमन्वितम् ॥

विरिञ्चिर्हंसरूपेण चोर्ध्वगो वामपार्श्वके ।

दक्षे वराहरूपस्य रूपेणाधोगतो हरिः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामदक्षिणपार्श्वस्थौ कृताञ्जलिसमन्वितौ ।

स्वरूपेण द्विपादस्थावजविष्णू विभोः परे ॥

एवं लिङ्गावतारं तु सर्वशान्तिकरं सदा ।

तुङ्गाङ्गविस्तृतिनतांसकलम्बमानैस्संपन्नचिह्नभुजभूषणवर्णभेदैः ।

शोभान्वितं शुभकरं सकलप्रजानामैश्वर्यसङ्कपरिवृद्धिकरं विदध्यात् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

चन्द्रशेखरमूर्तिः ।

इन्दुमौलिप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणपूर्विकाम् ।

आपाद्य च शिलादीनि तैः कुर्यात्प्रतिमां गुरुः ॥

चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च समपात्स्थानके स्थितः ।

वराभयसमायुक्तपूर्वस्थकरपल्लवः ॥

वरदं वामहस्ते स्यादभयं दक्षिणे करे ।

वरदं यदि तं कुर्यादधान्यस्सिंहकर्णिकः ॥

ऊरुस्पृष्टकरो वापि कटको वा विधीयते ।

मृगटङ्ककरावन्यौ दोस्सीमान्तं व्यवस्थितौ ॥

मृगटङ्कौ तु कर्णान्तौ कर्त्तरीसंव्यवस्थितौ ।

पराङ्मुखोऽभिमुखो वा मृगष्टङ्कः पराङ्मुखः ॥

रत्नपत्रिकया वापि शङ्खपत्रिकयापि वा ।

पद्मपत्रिकया वापि शोभितं वामकर्णिकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सव्यं मकरसिंहाख्यपद्मकुण्डलकैर्युतम् ।  
पृष्ठतः कर्णपर्यन्तं केशवर्तिविलम्बनम् ॥  
पार्श्वयोर्बाहुमूलात्तु जटाघ्राणां विलम्बनम् ।  
हारयुग्म्रीवसंयुक्तं तथा कर्णिकयान्वितम् ॥  
वक्षस्थलं प्रकर्तव्यं भुजाः केयूरसंयुताः ।  
सुपत्रवलयोपेतास्सर्वरत्नोपशोभिताः ॥  
मुक्तादामविलम्बाश्च तदग्रं मणिभूषणम् ।  
कराग्रं कटकोपेतमङ्गुल्यो मुद्रिकान्विताः ॥  
छन्नवीरोत्तरीयोपवीतैस्सोदरबन्धनः ।  
समस्तरत्नपाशाढ्यकृबिमाननदामभिः ॥  
संयुक्तकटिसूत्रोऽन्तः पादजालकसंयुतः ।  
चन्द्रशेखर एवं स्याद्देव्या च सहितो न वा ॥  
सापीहाभिन्नपीठा वा देवेनालिङ्गिताथवा ।  
तयालिङ्गितदेवो वा अन्योन्यालिङ्गितस्तु वा ॥  
आलिङ्गनयुतो वा स्यान्निरालिङ्गोऽथवा मतः ।

(उत्तरकामिकागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

आज्यागतं तु तं देवं मृगं परशुधारिणम् ।  
कृत्यम्बरधरं देवं कर्तव्यं चन्द्रशेखरम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

लिङ्गं च विष्णुरूपं च विना कुर्विन्दुशेखरम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

अभयवरदहस्तं सौम्यशृङ्गारभावं

विपुलवदननेत्रं चन्द्रबिम्बांशमौलिम् ।

ऋजुतनुसमपादस्थानकं विद्रुमाभं

हरिणपरशुपाणिं पद्मपीठोपरिस्थम् ॥

एतत्पार्श्वस्थगौरी ।

श्यामां त्रिनेत्रां द्विभुजां त्रिभङ्गीं सव्यापसव्यस्थितकुञ्जिताङ्घ्रिम् ।

सव्ये तु नीलोत्पलचारुहस्तां देवस्य वामस्थितपद्मपीठाम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

केवलमूर्तिः ।

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वाममुच्यते ।

वरदं वामहस्तं तु अधोमुखं प्रकल्पयेत् ॥

तलमूलं कटिस्पृष्टं मेढ्राग्रान्तं तु तत्करे ।

ऊर्ध्ववक्त्रं तु वरदं पृष्ठं नाभिसमोद्धृतम् ॥

आर्जवं राजसं भावं कल्पयेद्विजसत्तमम् ।

कर्तरी परहस्ते द्वौ टङ्गं वै दक्षिणे करे ॥

हरिणी च बाह्यवक्त्रं वाम्यन्तरमुखं तु वा ।

जटामकुटसंयुक्तं दक्षिणार्धेन्दुसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामेन्दुशेखरं बाध प्रवालसदृशप्रभम् ।

त्रिनेत्रं सौम्यवदनं सर्वाभरणभूषणम् ॥

पीताम्बरं तथा देवं वस्त्राग्रौ नलकान्तगौ ।

उभयोः पार्श्वयोरेवमम्बरं तूरुमध्यगम् ॥

(अंशुमन्नेदागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

केवलं गौरिसहितमालिङ्गं च त्रिधा भवेत् ।

केवलं समपादं तु स्थान [कं परि\*] कल्पयेत् ॥

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वाममुच्यते ।

हरिणी वामहस्ते तु टङ्गं वै दक्षिणे करे ॥

जटामकुटसंयुक्तं दक्षिणेर्धेन्दुशेखरम् ।

वामेन्दुशेखरं बाध प्रवालसदृशप्रभम् ॥

त्रिनेत्रं सौम्यवदनं सर्वाभरणभूषितम् ।

पीताम्बरधरं देवं वस्त्राग्रौ नलकान्तगौ ॥

उभयोः पार्श्वयोरेवं मध्यतश्चोरुमध्यगम् ।

(शिखरत्ने द्वाविंशपटले ॥)

पाशुपतमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण पाशुपतस्य लक्षणम् ।

समपादं स्थानकं स्याच्चन्द्रशेखरमूर्तिवत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यमूर्ध्वकेशं महातनुम् ।  
अभयं शूलहस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम् ॥  
वरदं चाक्षमालां च वामपार्श्वे करद्वयम् ।  
प्रवालसदृशप्रख्यं सौम्यनेत्रातिशीतलम् ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तं किञ्चित्प्रहासिताननम् ।  
नित्योत्सवाय बिम्बं तत्स्थानकं वासनं तु वा ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकसप्ततितमपटले ॥)

अथ पाशुपतं वक्ष्ये चन्द्रशेखरवस्थितम् ।  
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं चाप्यूर्ध्वकेशं महातनुम् ॥  
दक्षिणेऽभयकं शूलं कपालं वरदं परे ।  
प्रवालसदृशप्रख्यं सर्वाभरणभूषितम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले) ॥

बलिभर्तुः प्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणं तु वै ।  
नित्योत्सवे तु कथितं सूत्रायं चेन्दुमौलिवत् ॥  
प्रायाश्चित्तादिके वाथ सर्वकामप्रसिद्धये ।  
नित्योत्सवेऽपि तच्छ्रेष्ठं तं मन्त्रैश्च विशेषतः ॥

(उत्तरकामिकागमे त्रिपञ्चाशत्तमपटले ॥)



प्रतिमालक्षणानि ।

रौद्रपाशुपतमूर्तिः ।

तदेवाग्निसमं वर्णं रक्ताक्षं कुटिलभ्रुवम् ।  
तीक्ष्णदंष्ट्रासमायुक्तं व्यालयज्ञोपवीतिनम् ॥  
ज्वालानलशिखाकारमतिरक्तकवच्छधृत् ।  
शूलं त्वधोमुखं धृत्वा कपालं वरदोद्धृतम् ॥  
अथवाभयं विना शूलमूलं धृत्वा तु तत्करे ।  
शूलग्रं वरदेनैव गृह्यतिर्य्यगतोद्धृतम् ॥  
दक्षिणे त्वपरे हस्ते टङ्कं खड्गं च वामके ।  
रौद्रं पाशुपतं ह्येतद्विलिलिङ्गे तु पूजितम् ॥  
एतन्मूर्तिं सकृद् ध्यायेत्सर्वशत्रुविनाशनम् ।  
एतत्तु रौद्रमूर्तिं तु प्रतिमां तु न कारयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकसप्ततितमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि अस्त्रराजस्य पूजनम् ।  
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च शिखाकूटसमुज्ज्वलम् ॥  
वामसन्ध्ये च शूलं तु वरदाभयहस्तकम् ।  
रौद्रपाशुपतं ह्येवं बलिबिम्बं तथोच्यते ॥

(सुप्रभेदागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

पाशुपतास्त्रमूर्तिः ॥

चतुर्बलं चतुर्बाहुं सूर्यकोटिसमप्रभम् ।

संहारामं सुमूर्धानं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥

दीप्तदन्ताप्रकेशभ्रमश्रुभीमं महाबलम् ।

शक्तिमुद्ररशङ्कासीन्दधानं सोमसूत्रिणम् ॥

साङ्गं पाशुपतं शस्त्रं भजे पद्मासने स्थितम् ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

सुखासनादिमूर्तयः ।



## सुखासनादिमूर्तयः ।

सुखासनमूर्तिः ।

मेरुपर्वतपार्श्वे तु मुनीनामाश्रमे तथा ।  
दिगम्बरं तु मां दृष्ट्वा तेषां स्त्रीणां भ्रमोऽस्ति वै ॥  
तं ज्ञात्वा मुनयस्सर्वे जुहुवुस्त्वाभिचारिकम् ।  
तन्मध्ये ह्युदितानीह नागं कृष्णमृगं तथा ॥  
अपस्मारं च परशुमुक्षं व्याघ्रं हरिं तथा ।  
करोटिं तु महामीममेवमाद्या गता मयि ॥  
नागं मृगं च परशुं क्रीडार्थं धारितं मया ।  
पादाधस्तादपस्मारं करोटिं शिरसोपरि ॥  
सिंहव्याघ्रौ तदा हत्वा तच्चर्म धारितं मया ।  
तदुक्षं बाहनं भूत्वा मम प्रियकरं सदा ॥  
महोदधेर्विषं कण्ठे सोमार्धं शेखरे धृतम् ।  
बकपुष्पं जटाभारे मया नृत्तेऽवधारितम् ॥  
समानमन्यत्सर्वासां प्रतिमानां विशेषतः ।  
त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यं बालेन्दुकृतशेखरम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

धुस्तरमुजगोपेतं जटामकुटमण्डितम् ।  
व्याघ्रचर्माम्बरं चैव हारकेयूरसंयुतम् ॥  
यज्ञोपवीतसंयुक्तं कुण्डलाम्यामलङ्कृतम् ।  
मूर्तीनां द्वादशानां तु सामान्यमिदमीरितम् ॥  
अतः परं विशेषस्तु क्रमशो वक्ष्यतेऽधुना ।  
आसने तु सुखासीनं मृगीपरशुधारिणम् ॥  
अभयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके ।  
कटकं वा सुखासीनमुमास्कन्दौ च वर्जितम् ॥  
एवं सुखासनं प्रोक्तमुमासहितमुच्यते ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

आर्जवं राजसं भावं भद्रपीठोपरिस्थितम् ।  
वामाङ्घ्रिं शाययेत्पीठे दक्षिणाङ्घ्रिं तु लम्बयेत् ॥  
जागतं(?) तु सुखासीनं प्रवालसदृशप्रभम् ।  
त्रिनैर्त्रं तु प्रसन्नास्यं संपन्नं राजसैर्गुणैः ॥  
व्याघ्राजिनवरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ।  
दक्षिणे परशुं वामे कृष्णं हस्ते समुद्धृतम् ॥  
अभयं दक्षिणे वामे कटकं सिंहकर्णवत् ।  
दक्षिणे मकराख्यं वा कुण्डलं सिंहमेव वा ॥

त्रातिमालक्षणानि ।

पञ्चकुण्डलमन्यत्र वामकर्णे विशेषतः ।

अथवा कर्णयुगले वृत्तकुण्डलकं न्यसेत् ॥

जटामकुटसंयुक्तं नानाभरणभूषितम् ।

यज्ञोपवीतसंयुक्तं सर्पराट्कङ्कणान्वितम् ॥

एवं सुखासनं प्रोक्तं राजराष्ट्रसुखावहम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशाध्याये ॥)

अर्धभुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वामहस्तकम् ॥

कृष्णापरशुसंयुक्तं वामदक्षिणहस्तयोः ।

शयनं दक्षिणं पादं वामपादं तु लम्बितम् ॥

उमासहितवत्सर्वं स्कन्दगौरीविवर्जितम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

उमासहितमूर्तिः ।

केवलं त्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमायुतम् ।

तद्गौरीसहितं ख्यातं भिन्नपीठैकमेव वा ॥

(अंशुमद्भेदागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

केवलं त्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमन्वितम् ।

भिन्नपीठे विशेषेण तद्गौरीसहितं विदुः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

आलिङ्गमूर्तिः ।

तदेव भङ्गसंयुक्तं देवीदेवौ परस्परम् ।

देवो वरदहस्तेन देवी वै...पराश्रितम् ॥

...स्तनाभ्यन्तरे वामपार्श्वमालिङ्गनं कुरु ।

पार्श्वसूत्रात्पुरो वामबाहुमालिङ्गनं तु वा ॥

देवी दक्षिणहस्तेन शम्भोर्दक्षिणपार्श्वतः ।

कटिसूत्रोपरि स्पृष्ट्वा पुष्पं वामकरे धृता ॥

अथवा प्राग्बदेवेशो देव्यास्तु दक्षिणे करे ।

रक्तोत्पलं परिग्राह्य वामहस्तं प्रलम्बिता ॥

एवमालिङ्गमूर्तिं च त्रिधामार्गेण कल्पयेत् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं प्रभामण्डलमण्डितम् ॥

चन्द्रशेखरमाख्यातं वृषारूढमथ शृणु ।

(अंशुमद्भेदागमे त्रिषष्टितमपटके ॥)

देवो वरदहस्तेन देवी तत्पार्श्वमाश्रिताम् ।

स्तनाभ्यन्तरे वामपार्श्वमालिङ्गनं कुरु ॥

पार्श्वसूत्रात्पुरो वामबाहुमालिङ्गनं तु वा ।

देवी दक्षिणहस्तेन शम्भोर्दक्षिणपार्श्वतः ॥

कटिसूत्रोपरि तथा वामे पुष्पधृता करे ।

अथवा प्राग्बदेवेशो देवी रक्तोत्पलान्विता ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

करे तु दक्षिणे वामहस्तमात्रं प्रलम्बयेत् ।  
एवमालिङ्गमूर्तिं तु त्रिधा मार्गेण कल्पयेत् ॥  
एवं पञ्चविधं प्रोक्तं चन्द्रशेखरमूर्तिनम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

सोमास्कन्दः ।

वक्ष्यामि सोमोमास्कन्दसुखेशस्थापनं परम् ।  
तल्लक्षणसमायुक्तं तच्चेदानीं प्रकथ्यते ॥  
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च जटामकुटमण्डितः ।  
सर्वाभरणसंयुक्तो वरदाभयहस्तकः ॥  
कृष्णापरशुयुक्तोर्ध्ववामेतरकरान्वितः ।  
असव्यसव्यकर्णस्थपत्रिकानक्रकुण्डलः ॥  
सोपवीतः प्रसन्नात्मा शयितासव्यपात्तलः ।  
सालम्बदक्षपादेन वामे गौर्या च संयुतः ॥  
सर्वलक्षणसंयुक्तस्सर्वाभरणभूषितः ।  
वामे देव्या समायुक्तस्तदध्यायप्रसिद्धया ॥  
ससोमस्सोम एव स्यात्सोमास्कन्दविधिर्भवेत् ।  
देवोच्चदशभागैकभागेनाथ द्विभागतः ॥  
त्रिवेदभागैर्वा कुर्यात् स्कन्दं तन्मध्यमे गुरुः ।  
द्विनेत्रस्सद्विबाहुश्च करण्डमकुटान्वितः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कर्णयोर्नक्रपिण्डेन सर्वाभरणभूषितः ।

दक्षभागकरस्थाब्जः प्रसारितकरोऽपरः ॥

द्विहस्तपङ्कजो बाध नृत्तरूपयुतोऽथवा ।

देव्यूरुसंस्थितो वापि निष्पङ्कजकरोऽथवा ॥

आसीनो वा स्थितो वापि स्कन्दस्त्वेवं प्रकीर्तितः ।

स्कन्दोमारहितस्त्वेष एवं स्यात्तु सुखासनः ॥

सोमे च सोमास्कन्दे च सुखेशे लक्षणं मतम् ।

(उत्तरकामिकागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सहासने ह्युमादेवीं सुसौम्यवदनोज्ज्वलाम् ।

द्विभुजां पद्महस्तां तु मकुटाभरणान्विताम् ॥

कटकाख्यधरां वामे प्रसारितमथापि वा ।

उमाबाहुस्तनान्तं वा मानं वै षण्मुखस्य तु ॥

कण्ठे शूलसमायुक्तं छन्नवीरसमायुतम् ।

उमाशङ्करयोर्मध्ये स्कन्दं वै बालरूपिणम् ॥

आसनं स्थानकं वापि वरदं कटकान्वितम् ।

कृत्वा सुखासनं यद्वत् पूर्ववत्परमेश्वरम् ॥

देवस्य मुखमन्वीक्ष्य किञ्चिद् गौरीं तु कारयेत् ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमाकृष्णार्ण ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण सोमास्कन्देश्वरं परम् ।  
सुखासनं यथा प्रोक्तं तथा देवो विधीयते ॥  
देवस्य वामपार्श्वे तु पार्वती च सहासने ।  
शाययेद्दक्षिणं पादं वामपादं प्रलम्बयेत् ॥  
वरदं वामहस्ते तु दक्षिणे चोत्पलं करे ।  
दूर्वाश्यामनिभा देवी सर्वाभरणभूषिता ॥  
रक्ताम्बरधरा हारमकुटोज्ज्वलन्विता ।  
वामोरुबाह्ये पीठे तु वामहस्ततलं न्यसेत् ॥  
प्रहृदुत्पलसंयुक्तमन्यमेवं करोतु वा ।  
देवीदेवेशयोर्मध्ये स्थापयेत्स्कन्दमूर्तिनम् ॥  
केशान्ते वापिकोपेतं करण्डमकुटोज्ज्वलम् ।  
उभयोर्हस्तयोः पुष्पं वामे वरदमेव वा ॥  
कटकं वाथ तद्धस्ते सिंहकर्णमथापि वा ।  
अथवा पुस्तकं दक्षहस्ते वामे पुरोक्तवत् ॥  
कटिसूत्रयुतं नम्रं बाहुभूषणभूषितम् ।  
आसीनं वा स्थितं वाथ नृत्तं वा स्कन्दमाचरेत् ॥  
नृत्तं चेत् फलवद्दामहस्तमन्यत्र सूचिकम् ।  
अथवा वामहस्तं तु फलं त्यक्त्वा प्रसारयेत् ॥  
वक्ष्यमाणविधानेन स्कन्दनृत्तं समाचरेत् ।

(शिखरत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।  
सर्वाभरणसंयुक्तं वरदाभयहस्तकम् ॥  
कृष्णापरशुसंयुक्तं दक्षिणे वामकेऽपि च ।  
पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डलं भवेत् ॥  
उपवीतधरं चैव शयनं वामपादकम् ।  
लम्बितं दक्षिणं पादं वामे गौरीसमायुतम् ॥  
तयोर्मध्ये स्थितस्कन्दस्सर्वलक्षणसंयुतः ।  
ब्रह्मविष्णू द्विपार्श्वाभ्यां देवीभ्यां युक्तभोगदम् ॥  
देवस्य बाहुसीमान्तं देव्यास्त्वायाममुच्यते ।  
द्विबाहुका द्विनेत्री च करण्डमकुटान्विता ॥  
सर्वाभरणसंयुक्ता दुकूलवसनान्विता ।  
शयनं दक्षिणं पादं वामपादं तु लम्बितम् ॥  
कटकं दक्षिणं हस्तं वरदं वामहस्तकम् ।  
बेरायामं तु विभजेदष्टधा चैव भागिकम् ॥  
द्विभागं वा गुहायामं बाहु(ल ?)रूपेण कल्पयेत् ।  
द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च सर्वाभरणभूषितः ॥  
कटकं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ।  
आसीनो वा स्थितो वापि कारयेत्तु गुहं ततः ॥

त्रातिमालक्षणाणि ।

पद्मपीठोर्ध्वके वापि केवलं पीठकोपरि ।

भवानीसहितं ह्येवं वृषवाहनमुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

उमामहेश्वरौ ।

युग्मं स्त्रीपुरुषं कार्यमुमेशौ दिव्यरूपिणौ ।

अष्टवक्त्रं तु देवेशं जटाचन्द्रार्धभूषितम् ॥

द्विपाणिं द्विभुजां देवीं सुमध्यां सुपयोधराम् ।

वामपाणिं तु देवस्य देव्यास्कन्धे नियोजयेत् ॥

दक्षिणं तु करं शम्भोरुत्पलेन विभूषितम् ।

देव्यास्तु दक्षिणं पाणिं स्कन्धे देवस्य कल्पयेत् ॥

वामपाणौ तथा देव्या दर्पणं दापयेच्छुभम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

उमामहेश्वरं वक्ष्ये उमया सह शङ्करम् ।

मातुलिङ्गं त्रिशूलं च धत्ते दक्षिणे करे ॥

आलिङ्गन्वामहस्तेन नागेन्द्रं द्वितीये करे ।

हरस्कन्धे उमाहस्तो दर्पणं द्वितीये करे ॥

अधस्ताद्वृषभं कुर्यात्कुमारं च गणेश्वरम् ।

भृङ्गिरिटिं तथा कुर्यान्निर्मासं नृत्यसंस्थितम् ।

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

सपरिवारोमामहेश्वरः ।

नामे शैलसुता पुरस्तु वृषभः पश्चात्सुरेन्द्रादयो

वैत्यारिश्च विधिश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च ।

मृङ्गी नारदबाणभैरवगजास्यस्कन्दवीरेश्वरा

मध्ये शुभसरोजकोमलरुचं शम्भुं भजे पाण्डुरम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ)

संहारमूर्त्यः ।





## संहारमूर्तयः ।

कामान्तकः ।

अग्रे तु दक्षिणामूर्तेर्योगनिष्ठस्य मन्मथम् ।  
कुर्याच्च पतितं दृष्टिपातादेव च तत्क्षणात् ॥  
भक्त्वा दशांशं देवोच्चमेकाद्यासप्तभागिकम् ।  
मन्मथोत्सेधमुद्दिष्टं स तु हेमविभूषितः ॥  
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यः पुष्पपञ्चेषुसंयुतः ।  
मीनकेतुस्तथैवेक्षुकार्मुकः कृ(रः)तिसंयुतः ॥  
देवभागवसन्ताख्यमित्रयुक्तोऽतिसुन्दरः ।  
लम्बिनी तापिनी चैव वेदिनी द्राविणी तथा ॥  
मारिणीति शराख्यास्त्युर्ध्वनुर्वामे शराः परे ।  
मन्मथो मित्रयुक्तो वा युतो वैकशरेण तु ॥

(उत्तरकामिकागमे सप्तपञ्चाशत्तमपटले ॥)

उग्ररूपं तु कामारिं पार्श्वे कामं प्रपातितम् ।  
कार्यं कामरिपुं ह्येवं वक्ष्येऽहं कालनाशनम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं देवं जटामकुटमाण्डितम् ।

उग्रदृष्टिसमायुक्तमक्षमालोरगन्धरम् ॥

दक्षिणे तु पताका च वामहस्तं तु सूचिका ।

एतदेव विशेषं तु शेषं व्याख्यानमूर्तिवत् ॥

बेरायामरसांशाच्च त्रिभागं मन्मथायतम् ।

पीठस्थो वा रथस्थो वा कामः काञ्चनसन्निभः ॥

सर्वभूषणभूष्यं च दिव्यरूपसमन्वितम् ।

पुष्पैश्चैव शरैर्युक्तमिक्षुचापं च षड्ध्वजम् (?) ॥

मदरागवसन्तैश्च हेमबान्धवसंयुतम् ।

तापिनी दहनी विश्वमोहिनी विश्वमर्दनी ॥

मादिनी नाम निर्दिष्टास्तस्य पञ्चशरा इमे ।

कार्मुकं वामहस्ते तु बाणं तु सव्यहस्तके ॥

देवस्याभिमुखं कुर्यात्कामरूपं प्रपातितम् ।

कामनिग्रहमेवं स्याच्छृणु वैवाह्यमूर्तिनम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

गजासुरसंहारमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण गजहामूर्तिलक्षणम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्दोश्चाष्ट एव वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं चेत् पाशं च गजचर्मं च दक्षिणे ।

गजशृङ्गं च चर्मं च वामपार्श्वे करद्वये ॥

चतुर्भुजं समाख्यातमष्टहस्तमथोच्यते ।

शूलं डमरुकं पाशं गजचर्मं च दक्षिणे ॥

गजशृङ्गं कपालं च गजचर्मं च विस्मयम् ।

एवं पार्श्वे तु चत्वारो हस्तमेवं प्रकल्पयेत् ॥

शम्भोर्वामाङ्ग्यधस्तात्तु गजस्यैव तु मस्तकम् ।

मकुटस्योपरिष्ठात्तु गजपुच्छं प्रकल्पयेत् ॥

पार्श्वयोर्गजपादांस्तु यथायुक्या तु कल्पयेत् ।

प्रभामण्डलवच्छेषं गजचर्मं प्रकल्पयेत् ॥

व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ।

सर्वालङ्कारसंयुक्तमतिरक्तसमप्रभम् ॥

एवं तु गजहामूर्तिं प्रथमं तु विधीयते ।

शूलं खड्गं तथा चर्मं गजशृङ्गं च दक्षिणे ॥

कपालं खेटकं घण्टां गजचर्मं च वामके ।

सुस्थितं वामपादं तु गजस्य मस्तकोपरि ॥

उद्धृतं दक्षिणं पादं तिर्य्यगुत्कुटिकं भवेत् ।

एवं द्विविधरीत्या तु गजहामूर्तिरुच्यते ॥

स्कन्दोद्धृताप्युमादेवी शम्भोर्वामे भयान्विता ।

(अंशुमद्वेदागमे सप्ततितमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

गजहामूर्तिनं वक्ष्ये सर्वाभरणभूषितम् ।

पाशं च गजचर्म च दक्षपार्श्वकरद्वये ॥

गजस्य शृङ्गं चर्म च वामपार्श्वे करद्वये ।

शूलं डमरुकं पाशं गजचर्म च दक्षिणे ॥

गजशृङ्गं कपालं च पाशं चर्म च वामतः ।

शम्भोर्वामे व्य(माङ्ग्य ?)धस्तात्तु गजमस्तकमेव हि ॥

मकुटस्योपरिष्ठात्तु गजपुच्छं प्रकल्पयेत् ।

पार्श्वयोर्गळ(ज?)पादं तु यथा युक्त्या तु कारयेत् ॥

प्रभामण्डलवच्छेषं गजचर्मं प्रकल्पयेत् ।

व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ॥

सर्वाभरणसंयुक्तमतिरक्तप्रभान्वितम् ।

सुस्थितं वामपादं तु गजवीरस्य मस्तके ॥

उद्धृतं दक्षिणं पादं कक्षसूत्रानु(न्त?)माचरेत् ।

गौरी स्कन्दं समुद्धृत्य शम्भोर्वामे भयान्विता ॥

अथवा शूलखड्गौ च गजदन्तं च चर्म च ।

दक्षिणे वामतः कुर्यात् कपालं खेटकं पुनः ॥

घण्टां च गजचर्मं च करैरिति...वामतः ।

(शिखरत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

कालारिमूर्तिः

अथ वक्ष्ये विशेषेण कालहामूर्तिलक्षणम् ।  
देवस्य दक्षिणं पादं पद्मपीठोपरिस्थितम् ॥  
प्रथमनूत्तमूर्तेस्तु दक्षिणस्थितपादवत् ।  
वामपादं तदुद्धृत्य कुञ्चितं तलमुद्धृतम् ॥  
अङ्गुष्ठमुद्धृताङ्गुस्ते कालस्य हृदये न्यसेत् ।  
दंष्ट्रास्यं च त्रिनेत्रं च जटामकुटमण्डितम् ॥  
चतुर्भुजसमायुक्तमष्टहस्तमथापि वा ।  
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु शूलं कर्णान्तमुद्धृतम् ॥  
दक्षिणे परहस्तं तु परशुं वरदं तथा ।  
वामे पूर्वकरं नाभिसीमान्तं सूच्यधोमुखम् ॥  
वामे त्वपरहस्तं तु विस्मयं परिकल्पयेत् ।  
हिक्कासूत्रसमं टङ्ककरं त्वभ्यन्तरं मुखम् ॥  
उष्णीषान्तं समुद्धृत्य विस्मयेऽनामिकाग्रकम् ।  
कर्णान्तं मणिबन्धान्तं शूलहस्तसमान्तकम् ॥  
चतुर्दोर्ध्ववमाख्यातमष्टहस्तमथ शृणु ।  
शूलं परशुं वज्रं च खड्गं दक्षिणहस्तके ॥  
विस्मयं खेटकं पाशं सूचीहस्तं तु वामके ।  
विद्रुमस्य निभाकारं सर्वाभरणभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कालहामूर्तिमाख्यातमधस्तात्काल उच्यते ।  
द्विभुजं च द्विपादं च सदंष्ट्रं पाशपाणिनम् ॥  
करण्डमकुटोपेतमसृग्धाराविकीर्णितम् ।  
महाभयसमायुक्तं सपाशहृदयाञ्जलिम् ॥  
विकीर्णपादं मां दृष्ट्वा शाययेदूर्ध्ववक्त्रकम् ।  
कालहामूर्तिमेवं तु प्रोक्तं लिङ्गोद्भवं ततः ॥

(अंशुमन्नेदागमे षट्सप्ततितमपटले ॥)

कुञ्चितासव्यपादस्तु व्याघ्रचर्माम्बरान्वितः ।  
ततोद्धृतसदक्षाङ्घ्रिस्तीक्ष्णदंष्ट्रोऽप्रनासिकः ॥  
दक्षहस्तस्थशूलो वा वामहस्तस्थसूचिकः ।  
दक्षहस्तस्थपरशुर्नागपाशोऽथवा मृगः ॥  
कटाक्षदृष्टिर्देवस्य कालदेहव्यवस्थितः ।  
शूलं ह्यधोमुखं प्रोक्तं कालकु(ग?)ण्डस्थमेव वा ॥  
कालं तु पतितं कुर्यात्त(दु?)ष्टलताक्षं तु मूर्छितम् ।  
मुद्गरं र(उद्गिरद?)क्तवस्त्रं च तथा लोहितमूर्धजम् ॥  
शूलपाशकरं चैव विकीर्णचरणान्वितम् ।  
दंष्ट्राकरालवदनं रक्तभूरक्तलोचनम् ॥  
देवस्थ(स्य?) नाभिमानेन नवतालेन कारयेत् ।  
कृताञ्जलिपुटं वापि कारयेत्कालमादरात् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अथवाथ हराल्लिङ्गाभिर्गतात्पतितं नयेत् ।  
कालान्त(लं तं ?) लिङ्गमानाद्यं लिङ्गोद्भूतोक्तवचनयेत् ॥  
त्रिभङ्गेन स्थितश्चान्योऽधोमुखो भस्मविग्रहः ।  
बद्धपुष्पाञ्जलिः पार्श्वे मार्कण्डेयः स्थितो वरः ॥  
कर्तव्यः कालतो भू(भी ?)तस्सन्तुष्टो न हरेण तु ।  
मार्कण्डेयेन मानेन युक्तो वा वर्जितस्तु वा ॥  
अपस्मारशरीरस्थचरणेन युतो न वा ।  
कालारिरेवमाख्यातो मन्मथान्तक उच्यते ॥

(उत्तरकामिकागमे सप्तपञ्चाशत्तमपटले ॥)

दक्षिणे तु करे शूलं वामे सूच्यङ्गुलि स्मृतम् ।  
पादं कालस्य हृदये न्यस्तवैवं(स्यैवं ?) पादसंस्थितम् ॥  
कालनाशमिदं प्रोक्तं लिङ्गोत्पत्तिमतः परम् ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

कालारिं कारयेदीशं नताङ्गं वामतो मनाक् ।  
सुस्थितं दक्षिणं पादं पद्मपीठेऽन्यमङ्घ्रिकम् ॥  
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु शूलं कर्णान्तमुद्धृतम् ।  
दक्षिणे परहस्ते तु परशु वरदं तु वा ॥  
वामे पूर्वकरं नाभिसूत्रान्ते सूचिमाचरेत् ।  
वामे तु परहस्ते तु विस्मयं परिकल्पयेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

उष्णीषान्तं समुद्धृत्य विस्मयेऽनामिकाग्रकम् ।

शूलं परशुवज्रौ च खड्गं दक्षिणहस्तके ॥

विस्मयं खेटकं पाशं सूचीहस्तं च वामके ।

शुद्धविद्रुमसङ्काशं सर्वाभरणसंयुतम् ॥

अधस्तात्कारयेत्कालं द्विभुजं पाशहस्तकम् ।

करण्डमकुटोपेतं सदंष्ट्रं विकृताननम् ॥

असृग्धारासमायुक्तं महाभयसमन्वितम् ।

हृदयाञ्जलिसंयुक्तं विकीर्णाङ्घ्रिद्वयं पुनः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

उद्धृतं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं तीक्ष्णनासोप्रदंष्ट्रकम् ।

दक्षिणे तु करे शूलं सूचिहस्तं तु वामके ॥

परशुं दक्षिणे हस्ते नागपाशं तु वामके ।

अधोमुखं भवेच्छूलं दृष्टिर्वै कालदेहके ॥

अपरे तु द्विहस्तौ तु कटकाविति कीर्तितौ ।

दोस्समं कटकाग्रं तु अन्तरं तु यवं भवेत् ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)



प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (१)

त्रिपुरान्तकमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।  
दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥  
दक्षिणे पूर्वहस्तोर्ध्वे नाभिसूत्रावसानकम् ।  
सिंहकर्णं तु तद्वस्त्रं बाणमध्यं तु पीडितम् ॥  
बाणायामं तु तत्सतत्यङ्गुलं तु विधीयते ।  
कनिष्ठिकापरीणाहं देवेशस्य करस्य तु ॥  
वामहस्ते धनुर्धृत्वा कक्षान्तं तत्करोर्ध्वकम् ।  
पूर्णमुष्टिस्तु नाहं स्यान्मध्यादग्रौ क्रमात्कुशौ ॥  
अग्रमर्धाङ्गुलव्यासं वृत्तं वर्णैर्विचित्रितम् ।  
बाणनाहत्रिभागैकं रज्जुनाहं तु तन्तुना ॥  
धनोर्दीर्घाष्टभागे तु सप्तांशं रज्जुदीर्घकम् ।  
तद्दीर्घस्यानुकूलं तु धनोर्वक्रमुदाहृतम् ॥  
त्रिवक्त्रसहितं वाथ बालचन्द्राभमेव वा ।  
धनुराकृतिरेवं स्यात् दारुजं लोहजं तु वा ॥  
कर्तरी परहस्तौ तु टङ्ककुष्णमृगान्वितौ ।  
गङ्गं(टङ्कं ?) दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते मृगं धृतम् ॥  
जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।  
प्रबालसदृशप्रख्यं वामे गौरीसमायुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तेस्तु प्रथमं लक्षणं त्विदम् ।

(भंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

पुरारिस्थापनं वक्ष्ये तदादौ लक्षणं च वै ।

चतुर्भुजास्त्रिनेत्रश्च जटामकुटसंयुतः ॥

समभाग(भङ्ग ?)युतस्सम्यक् स्थापकेन समन्वितः ।

सव्यकर्णस्थमकरकुण्डलेन समन्वितः ॥

कृष्णापरशुसंयुक्तपरहस्तद्वयान्वितः ।

धनुर्बाणयुतोपेतवामेतरकरान्वितः ॥

परहस्तोज्झितो बाध द्विहस्तत्रिपुरान्तकः ।

कुर्यात्सलक्षणं बाध वामभागे तु पार्वतीम् ॥

एवं कृत्वा पुरारिं तु प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकामिकागमे एकोनपञ्चाशत्तमपटले ॥)

धनुर्बाणसमायुक्तं कृष्णा परशुधारिणम् ।

उमया सहितं देवं कृत्वा तत्त्रिपुरान्तकम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

अथाष्टधा प्रवक्ष्यामि त्रिपुरान्तकमूर्तिनम् ।

दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु नाभिसूत्रावसानके ।

सिंहकर्णं तु तद्धस्तं बाणमध्यनिपीडितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामहस्ते धनुर्धृत्वा कक्षान्तोर्ध्वं समुद्धृते ।

कर्तरी परहस्तौ द्वौ टङ्ककृष्णमृगस्थितौ(गान्वितौ ।)

टङ्कं तु दक्षिणे वामे कृष्णसारङ्गमेव हि ।

जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥

प्रवालसदृशप्रख्यं वामे गौरीसमायुतम् ।

इदं प्रथममाख्यातं द्वितीयं तु ततः परम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्याम्बरसमायुतम् ॥

पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डलान्वितम् ।

धनुर्बाणसमायुक्तं कृष्णापरशुसंयुतम् ॥

उपवीतसमायुक्तं सभङ्गस्थानकं कुरु ।

वृषवाहनवच्छेषं कारयेत्तु विचक्षणः

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (२)

तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरिस्थितम् ।

शेषं प्रागिव कर्तव्यं द्वितीयं लक्षणं भवेत् ॥

(अंशुमङ्गेदागमे सप्तषष्ठितमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

तदेव वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम् ।

शेषं प्रथमतुल्यं हि तृतीयमथ वक्ष्यते ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (३)

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ।

शेषं प्रागिव कर्तव्यं सूत्रं त्वितरपार्श्वगम् ॥

तृतीयं लक्षणं प्रोक्तं चतुर्थं लक्षणं शृणु ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ।

शेषं प्रागिव कर्तव्यं चतुर्थं तु ततः परम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (४)

तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरिस्थितम् ।

प्रागिवैव विशेषं तु चतुर्थं लक्षणं भवेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

तदेव वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (५)

तदेव पूर्वहस्तौ द्वौ कटकौ हृदि सीमगौ ।

वामदक्षिणहस्तौ द्वौ क्रमादूर्ध्वमधोमुखम् ॥

बाणमूलधृतं सव्यं वामं बाणाग्रकं धृतम् ।

परे तु दक्षिणे टङ्कं धनुस्तद्वामहस्तके ॥

तद्धस्ते तु मृगं वाथ वामे गौरीसमायुतम् ।

अपस्मारं विना पादं नतं प्रागिव सूत्रकम् ॥

एवं चतुर्भुजोपेतं मूर्तिं पञ्चविधं भवेत् ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तपष्ठितमपटले ॥)

तदेव पूर्वहस्तौ द्वौ कटकौ हृदि सीमगौ ।

वामं दक्षिणकं हस्तं क्रमादूर्ध्वमधोमुखम् ॥

बाणमूलधृतं सव्यं अन्यवाननोद्धृतम् (?) ।

परे दक्षिणके टङ्कं धनुषं वामहस्तके ॥

तद्धस्ते तु मृगं वाथ वामे गौरीसमायुतम् ।

अपस्मारं विना कार्यं पञ्चमं समुदाहृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (६)

अतिभङ्गनतोपेतमष्टहस्तसमन्वितम् ।

बाणं च परशुं खड्गं वज्रं वै दक्षिणे करे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

धनुषं विस्मयं हस्तं खेटकं कटकं तु वा ।

वामहस्ते समाख्यातं पूर्वसूत्रात्करान्तकम् ॥

यथाशोभनतं तुङ्गं कल्पयेद् गौरिसंयुतम् ।

(अंशुमद्वेदागमे सप्तषष्टपटले ॥)

षष्ठमिष्टं च बाणं च पाशं खङ्गं च दक्षिणे ।

धनुषं विस्मयं खेटं कुक्कुटं(कटकं ?) वामहस्तके ॥

यथाशोभं तथा कुर्याद्द्वामे गौरीसमायुतम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (७)

षष्ठमं ह्येवमाख्यातं सप्तमं दशदोर्युतम् ।

बाणं चक्रं तथा शूलं टङ्कं वज्रं च दक्षिणे ॥

धनुश्शङ्खं तथा सूचीं विस्मयं खेटकं तथा ।

(अंशुमद्वेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

सप्तमे दक्षिणे बाणं चक्रं शूलं ततः परम् ।

टङ्कं वज्रं तथा वामे धनुषं सूचिविस्मये ॥

खेटान्द्र.....सर्वं पूर्ववदाचरेत् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (८)

तदेव दक्षिणं जानु ततो(लो!)परि निधापयेत् ।

तत्पूर्वं वामपादं तु तलं न्यस्त्वा रथोपरि ॥

रथं तु मुकुलोपेतं मुकुलं रज्जुना वृतम् ।

मुकुळाम्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्त्रश्चतुर्भुजः ॥

तस्य दक्षिणहस्तौ द्वौ वेणुदण्डं कमण्डलुम् ।

कुण्डिका पद्मपाशं च वामहस्तद्वयोद्धृतम् ॥

रथस्य मुकुळाधस्ताद्दृषभं श्वेतवर्णकम् ।

रथं पवनमार्गेण कल्पयेत्कल्पवित्तमः ॥

त्रिपुरान्तकमाख्यातमष्टभेदं द्विजोत्तम ! ।

प्रवालसदृशं वर्णं सत्वरजसमिश्रितम् ॥

सर्वाभरणसंयुक्तमेकवक्त्रं त्रिनेत्रकम् ।

तस्य वामेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥

सामान्यलक्षणं वर्णं त्रिपुरान्तकमूर्तिनः ।

(अंशुमद्वेदागमे सप्तषष्टपटले ॥)

एवमेवाष्टमं कुर्याद्वसुधोपरि विन्यसेत् ।

दक्षिणाङ्गैस्तथा जानु वामपादतलं पुनः ॥

पुरस्थितरथस्योर्ध्वं विन्यसेत्तु यथोचितम् ।

रथं तु मुकुलोपेतं मुकुलं कज्ज(रज्जु?)नावृतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मुकुलाम्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्त्रश्चतुर्भुजः ।  
तस्य दक्षिणहस्तौ द्वौ वेणुदण्डं कमण्डलुम् ॥  
कुण्डिकां पद्मपाशं च वामहस्तद्वयोद्धृतम् ।  
रथस्य मुकुलाधस्ताद्वृषभं श्वेतवर्णकम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

शरभेशः ।

शरभेशप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणपूर्विकाम् ।  
पक्ष्याकारं सुवर्णाभं पक्षद्वयसमन्वितम् ॥  
ऊर्ध्वपक्षसमायुक्तं रक्तनेत्रद्वयान्वितम् ।  
पादैस्सिंहपदाकारैश्चतुर्भिश्च समन्वितम् ॥  
सुतीक्ष्णनखसंयुक्तैरूर्ध्वस्थैर्वेदपादकैः ।  
दिव्यलाङ्गूलसंयुक्तं सुविकीर्णजटान्वितम् ॥  
कन्धरोर्ध्वनराकारं दिव्यमौलिसमायुतम् ।  
सिंहास्यं भीमदंष्ट्रं च भीमविक्रमसंयुतम् ॥  
हरन्तं नरसिंहं तु जगत्संहरणोद्धृतम् ।  
कृताञ्जलिपुटोपेतं निश्चेष्टितमहातनुम् ॥  
नरदेहं तदूर्ध्वास्यं विष्णुं पद्मदलेक्षणम् ।  
पादाभ्यामम्बरस्थाभ्यां कुक्षिस्थाभ्यां च तस्य तु ॥  
गगनाभिमुखं देवं कारयेच्छरभेश्वरम् ।

(उत्तरकामिकागमे चतुःपञ्चाशत्तमपटले ॥)



प्रतिमालक्षणानि ।

शरभमूर्तिः ।

महामेरुसमाकारमष्टपादं रविप्रभम् ।  
द्वात्रिंशद्बाहुसंयुक्तं सूर्यसोमाग्निलोचनम् ॥  
दुर्गाकालद्विपक्षं च सुतीक्ष्णघनगर्जितम् ।  
ऊर्ध्वकेशं महाबाहुं नानालङ्कारभूषितम् ॥  
वज्रमुष्टयभयं चक्रं शक्तिं दण्डाङ्कुशौ तथा ।  
खड्गखट्वाङ्गपरशूनक्षमालास्थिशूलकम् ॥  
धनुश्च मुसलं चाग्निं दधानं दक्षिणैः करैः ।  
वरदं पाशहस्तं च गदां बाणध्वजौ तथा ॥  
क्रकचं क्रोडशङ्खौ च खेटं नागं च पङ्कजम् ।  
कपालं पुस्तकं कुन्तं दुर्गास्त्रिष्टकराम्बुजम् ॥  
हलं वामे दधानं च भीषणं करपङ्कजैः ।  
दंष्ट्रेल्लासं महासिंहजटाच्छटनिपीडितम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

ब्रह्मशिरश्छेत्तृमूर्तिः ।

गौरवर्णं त्रिनेत्रं च जटामौलिविराजितम् ।  
ताटङ्गं कुण्डलं सव्यवामश्रुत्योश्च बिभ्रतम् ॥  
व्याघ्रचर्माम्बरधरं चतुर्भुजसमन्वितम् ।  
वज्रं परशुपूर्वासं वामे ब्रह्मकरोटकम् ॥

प्रतिमाकृष्टानि ।

अपरे शूलहस्तं च शेषं पूर्वोक्तवत्कुरु ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

भैरवः ।

अथातो रूपनिर्माणं वक्ष्येऽहं भैरवस्य तु ।

लम्बोदरं तु कर्तव्यं वृत्तपिङ्गललोचनम् ॥

दंष्ट्राकरालवदनं फुल्लनासापुटं तथा ।

कपालम(मा!)लिनं रौद्रं सर्वतस्सर्पभूषणम् ॥

व्यालेन त्रासयन्तं च देवीं पर्वतनन्दिनीम् ।

सजलाम्बुदसङ्काशं गजचर्मोत्तरच्छदम् ॥

बहुभिर्बाहुभिर्व्याप्तं सर्वयुधविभूषणम् ।

बृहत्सालप्रतीकाशैस्तथा तीक्ष्णनखैश्शुभैः ॥

साचीकृतमिदं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वटुकभैरवः ।

खट्वाङ्गमासपाशं च शूलं च दधतं करैः ।

डमरुं च कपालं च वरदं भुजगं तथा ॥

आत्मवर्णसमोपेतसारमेयसमन्वितम् ।

प्यात्वा जपेत्सुसंद्ष्टः सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमाकक्षणानि ।

विकीर्णलोहितजटं त्रिनेत्रं रक्तविग्रहम् ।

शूलं कपालं पाशं च डमरुं दधतं करैः ॥

नानारूपैः पिशाचैश्च नानारूपगणैर्दृतम् ।

श्वानारूढं च निर्वाणं वटुकं भैरवं भजे ॥

(वटुकभैरवकल्पे ॥)

स्वर्णाकर्षणभैरवः ।

पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससम् ।

अक्षय्यस्वर्णमाणिक्‍यगणपूरितपात्रकम् ॥

अंसाहितमहाशूलचामरं तोमरोद्ग्रहम् ।

सन्ततं चिन्तयेद्भक्त्या भैरवं सर्वसिद्धिदम् ॥

नानाभरणशोभाढ्यमानन्दसुखरूपिणम् ।

मदोन्मत्तं सदानन्दं सर्वदेवनमस्कृतम् ॥

एवं ध्यायेच्च मन्त्रज्ञः स्वर्णाकर्षणभैरवम् ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अष्टाष्टभैरवाः ।

इतः परं प्रवक्ष्यामि शृणु राजन्मशेषतः ।

अष्टाष्टकमिदं पुण्यं भैरवाणामभीष्टदम् ॥

पूर्ववद्दर्शितो ध्याने ध्येयं सर्वैः पृथक्पृथक् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

प्रथमाष्टकम् ।

आद्याष्टकं सुवर्णाभं त्रिशूलं डमरं तथा ॥  
पाशं चासिं दधानं च ध्यायेत्सर्वाङ्गसुन्दरम् ।

द्वितीयाष्टकम् ।

अथ द्वितीयकं ध्यायेदक्षमालामथाङ्कुशम् ।  
दधानं पुस्तकं वीणां सुखेतमणिभूषणम् ॥

तृतीयाष्टकम् ।

ज्वालां शक्तिं गदां कुन्तं दधानं नीलवर्णकम् ।  
ध्यायेत्तृतीयं शुभदमष्टकं शुभलक्षणम् ॥

चतुर्थाष्टकम् ।

खड्गं खेटं पट्टसं च दधानं परशुं तथा ।  
धूम्रवर्णमभिप्रेतं ध्यायेदष्टकमादरात् ॥

पञ्चमाष्टकम् ।

कुन्तं खेटं च परिधं भिण्डिपालं तथैव च ।  
पञ्चमाष्टकमेतद्धि श्वेतं स्यात्सुमनोहरम् ॥

षष्ठसप्तमाष्टमाष्टकानि ।

पीतषष्ठमृषीरक्तमष्टमं च तटिप्रभम् ।  
पञ्चमाष्टकमेतद्धि श्वेतं स्यात्सुमनोहरम् ॥  
कुन्तादिकं समं प्रोक्तं षडारम्याष्टमान्तकम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अष्टाष्टभैरवनामानि ।

असिताङ्गो विशालाक्षो मार्ताण्डो मोदकप्रियः ।

स्वच्छन्दो विघ्नसंतुष्टः खेचरः सचराचरः ॥

रुक्थ क्रोडदंष्ट्रश्च तथैव च जटाधरः ।

विश्वरूपो विरूपाक्षो नानारूपधरः परः ॥

वज्रहस्तो महाकायश्चण्डश्च प्रलयान्तकः ।

भूमिकम्पो नीलकण्ठो विष्णुश्च कुलपालकः ॥

मुण्डपालः कामपालः क्रोधो वै पिङ्गलेक्षणः ।

अभ्ररूपो धरापालः कुटिलो मन्त्रनायकः ॥

रुद्रः पितामहाख्यश्चाप्युन्मत्तो वटुनायकः ।

शङ्करो भूतवेतालत्रिणेत्रस्त्रिपुरान्तकः ॥

वरदः पर्वतावासः कपालः शशिभूषणः ।

हस्तिचर्माम्बरधरो योगीशो ब्रह्मराक्षसः ॥

सर्वज्ञः सर्वदेवेशः सर्वभूतहृदिस्थितः ।

भीषणाख्यो भयहरः सर्वज्ञाख्यस्तथैव च ॥

कालामिश्र महारौद्रो दक्षिणो मुखरोऽस्थिरः ।

संहारश्चातिरिक्ताङ्गः कालामिश्र प्रियङ्करः ॥

घोरनादो विशालाक्षो योगीशो दक्षसंस्थितः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ)

प्रतिमाकृष्णानि ।

वीरभद्रमूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिणेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

दक्षिणे खड्गबाणौ च वामे चापं गदां धरम् ॥

दंष्ट्राकरालवदनं भीमं भैरवगर्जितम् ।

रुण्डमालासमायुक्तं पादुकोपरिसुस्थितम् ॥

भद्रकालीसमायुक्तं करालं हृदि विन्यसेत् ।

दक्षब्रह्मस्वरूपम् ।

वीरस्य दक्षभागे तु दक्षब्रह्माणमास्थितम् ।

अजवक्तुं द्विनयनं शृङ्गद्वयविभूषितम् ॥

नमस्काराञ्जलिं विप्रं शिवध्यानपरायणम् ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथ वक्ष्ये विशेषेण वीरभद्रेश्वरं शृणु ।

महापातकदोषघ्नं सर्वपीडानिवारणम् ॥

वीरभद्रमिति ख्यातं दक्षयज्ञहरं परम् ।

चतुर्भुजं त्रिणेत्रं च ज्वालाकेशं सुदंष्ट्रिणम् ॥

घण्टामालाधरं घोरं शिरोमालाविभूषितम् ।

वृक्षिकाभरणं चैव नागयज्ञोपवीतिनम् ॥

नूपुरं विमलं तद्वत्पादौ पादुकभूषितौ ।

मीलकण्ठं च त्र्यक्षं च ऊरुकङ्कुकसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

खङ्गखेटधनुर्बाणं कपालं भिण्डपालकम् ।

रक्तवर्णसमायुक्तमुग्रदृष्टिभयङ्करम् ॥

एवं ध्यात्वा विशेषेण प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकारणागमे ॥)

जलन्धरहरमूर्तिः ।

रक्ताभमुग्रनयनं द्विभुजं च त्रिनेत्रकम् ।

उपवीतसमायुक्तं सर्वालङ्कारशोभितम् ॥

पादयोः पादुकायुक्तं किञ्चिद्वै गमनोन्मुखम् ।

दक्षहस्ते स्थितं छत्रं वामे पूर्णकमण्डलम् ॥

सुविकीर्णजटाभारं गङ्गाचन्द्रसमन्वितम् ।

कर्णकुण्डलसंयुक्तं हारनूपुरसंयुतम् ॥

द्विभुजं च त्रिनेत्रं च किरीटकटकान्वितम् ।

सर्वालङ्कारसंयुक्तं कक्षे खङ्गसमन्वितम् ॥

कृताञ्जलिपुटोपेतहस्ते चक्रं दधं परम् ।

जलन्धरमथ प्रोक्तम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

मल्लारिशिवः ।

मकुटमणिमयूखप्रोज्झिताशेषरत्नं

विमलशशिकलाङ्गं सुन्दरेन्दीवराक्षम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अनुकृतशशितेजःकुण्डलं चारुहासं  
प्रकटदशनशोभानिर्जितानेकहीरम् ॥

अभिनवमणिमुक्ताहारचाम्पेयमाला-  
विविधकुसुमगुच्छैः शोभिवक्षस्स्यलाढ्यम् ।

सफणपवनभुगदोर्दण्डभूषाभिरामं  
करडमरुनिनादैः पूरितद्योखगर्भम् ॥

त्रिभुवनभवनेशं पीतकौशेयवासं  
दनुजदहनदक्षं प्रस्फुरत्खड्गहस्तम् ।

भुजगफणसुगुप्तैर्भूषणैर्न्यस्तभूषं  
प्रणतसुरकिरीटव्यासपादारविन्दम् ॥

सितहयवरपत्रं हारसंभूषिताङ्गं  
परिवृतमतिघोरैः सप्तभिस्सारमेयैः ।

कनकगिरिसमाभं नैशचूर्णाभिरामं  
सकलनिगमगुह्यं नौमि मल्लारिदेवम् ॥

(मल्लारिमाहात्म्ये ॥)

अष्टभुजाघोरमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण सर्वलोकैकपावनम् ।

सर्वयुद्धजयं चैव ब्रह्महत्यादिनाशनम् ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

महापातकदोषघ्नं गुरुद्रोहनिवारणम् ।  
शिवद्रव्यापहारं च उपपातकनाशनम् ॥  
सर्वैश्वर्याभिवृद्धयर्थं परमोक्षनिरासनम् ।  
अघोरास्त्रेश्वरं भीमं स्थापनं वक्ष्यते शृणु ॥  
त्रिनेत्राष्टभुजं भीममुग्रदंष्ट्राकरालकम् ।  
कालभेघसमं घोरं रक्तवस्त्रसमन्वितम् ॥  
ज्वालाकेशसमायुक्तं कृशानुनयनैर्युतम् ।  
अर्धचन्द्राकृतिं भस्म ललाटोपरिशोभितम् ॥  
भुजाम्यां त्रिशिखा तिर्यक् वेतालं खड्गमेव च ।  
डमरं च कपालं च खेटकं खड्गमेव च ॥  
रक्तवस्त्राम्बरोपेतं रक्तपुष्पसमन्वितम् ।  
रक्ताभरणसंयुक्तं खड्गमालाविभूषितम् ॥  
शिरोमालाविभूष्यं च नागयज्ञोपवीतिनम् ।  
वृश्चिकाभरणं कण्ठे कालाग्निसदृशप्रभम् ॥  
एवं ध्यात्वा महाघोरं द्वात्रिंशलक्षणान्वितम् ।  
पद्मपीठोपरिस्थं च समीपे वृषभं तथा ॥  
एवं संकल्प्य विधिवत् प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वात्रिंशद्भुजाघोरमूर्तिः ।

एकवक्त्रं सदानन्दं द्वात्रिंशद्भुजसंयुतम् ।

जटामकुटसंयुक्तं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् ॥

अभयं खड्गशूलं च चक्रं डमरुकं तथा ।

दधानमस्थिबाणौ च गदां पद्मं कपालकम् ॥

ज्ञानमुद्रां कुन्तहस्तमङ्कुशं चाक्षमालिकाम् ।

खट्वाङ्गं परशुं चैव दधानं दक्षिणैः करैः ॥

वरं च फलकं चैव टङ्कं पाशं च मुद्ररम् ।

नागमग्निं मृगं घण्टां धनुश्च कटिहस्तकम् ॥

रत्नं च कुमुदं कुम्भं मुसलं पुस्तकं तथा ।

एतदायुधसंयुक्तं रुण्डमालाविभूषितम् ॥

कालमुण्डस्य शिरसि स्थितं सर्वाभयप्रदम् ।

(शिवतत्त्वरत्नाकरे ॥)

दशभुजाघोरमूर्तिः ।

परशुं डमरुं खड्गखेटौ बाणशरासने ।

शूलं कपालमभयवरौ दधतमिष्टदम् ॥

त्रिलोचनं भीषणास्यं नीलाङ्गं रक्तवाससम् ।

अहिभूषि[त\*]सर्वाङ्गं तमघोरमुपास्महे ॥

(पाञ्चरात्रे ॥)

प्रतिमाकक्षणानि ।

महाकालो घनश्यामः काल्यालिङ्गितविग्रहः ।

श्यामकञ्चुकधारी च मदारुणविलोचनः ॥

ब्रह्माण्डचषके पूर्णं पिबन्विश्वरसासवम् ।

महाकालीं घनश्यामामनङ्गार्दामपाङ्गयन् ॥

सिंहासने समासीनः कल्याणकलनात्मके ।

कालमृत्युमुखैर्युक्तस्सर्वलोकैकभक्षकः ॥

ललिताभ्यानसंपन्नो ललितापूजनोत्सुकः ।

वितन्वन्ललिताभक्तेष्वायुषो दीर्घदीर्घताम् ॥

(ललितोपाख्याने ॥)



अनुग्रहमूतयः।



## अनुग्रहमूर्तयः ।

चण्डेशानुग्रहमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण चण्डेशानुग्रहं परम् ।  
उमासहितवत्सर्वं वामे किञ्चिन्नताननम् ॥  
दक्षिणे त्वभयं वर्ज्यं तद्धस्तं वरदं भवेत् ।  
वामे तु कटकं वर्ज्यं तं न्यस्त्वा चण्डमूर्धनि ॥  
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तश्चण्डेशो भक्तिसंयुतः ।  
आसीनः पद्मपीठे तु चण्डेशस्वर्णसन्निभः ॥  
देवीदेवेशयोर्मध्ये स्कन्दमूर्तिं विना बुधाः ! ।  
चण्डेशानुग्रहं ख्यातं दक्षिणामूर्तिरुच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

उमया सहितस्याथ चन्द्रशेखरमूर्तिनः ।  
वामे वा दक्षिणे वापि कारयेद्देशिकोत्तमः ॥  
एवं(देवं ?) जानूरुनाभ्यन्तस्तनवक्षोगलास्यगम् ।  
सुखासीनं स्थितं वापि कृताञ्जलिपुटान्वितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

देवेक्षणसमोपेतं मङ्गलं चण्डनायकम् ।

सर्वाङ्गसुन्दरं कुर्यात्किञ्चिदशतालतः ॥

मालाग्रं देववरदे कटकेनेतरेण तु ।

देवशिरसि चण्डस्य मालया परिवेष्टयेत् ॥

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

चण्डेशानुग्रहं देवमुमास्कन्दवदाचरेत् ।

वाम(मे?) किञ्चिन्नतं चास्यं दक्षिणे त्वभयं विना ॥

तद्वस्ते वरदं कार्यं वामे तु कुटं(कटकं?) विना ।

चण्डेशमूर्ध्नि विन्यस्य तद्वस्तं करुणान्वितम् ॥

हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तश्चण्डेशो भक्तिसंयुतः ।

आसनाधस्त्वु(?)पासीनो भक्तिमान् स्वर्णसन्निभः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

उमासहितवत्सर्वं स्कन्देनैव विना कुरु ।

किञ्चिदस्मिन् विशेषोऽस्ति तं विशेषं शृणु द्विजाः ! ॥

कटकं दक्षिणे हस्तं वरदं वामहस्तके ।

देवस्य पुरभागं तु चण्डेशं तु प्रकल्पयेत् ॥

देवस्य बाहुमात्रेण चण्डेशायाममुच्यते ।

कृताञ्जलिपटोपेतं चासीनं प्रतिवक्तृकम् ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

देवाशिरसि चण्डस्य मालया परिभूषयन् ।

चण्डेशानुग्रहं प्रोक्तं मुखलिङ्गं पुरोक्तवत् ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

विष्ण्वनुग्रहः ॥

नन्दीशानुग्रहस्त्वेवं तद्वद्विष्णुप्रसादकृत् ।

हित्वा नन्दीश्वरं तस्मिन्विष्णुं तल्लक्षणाञ्चितम् ॥

सचक्राञ्जलिहस्तं च शङ्खाब्जापरहस्तकम् ।

कारयेद्देव एष स्याच्चक्रदो विष्णुमूर्तिनः ॥

कारयेद्देवमेवान्यप्रसादाभिमुखं शिवम् ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

विष्णुस्त्वीशपुरःस्थितोऽञ्जलिकरो देवस्य पादाब्जयो-

स्तंस्थाप्याक्षिलसत्सुमाल्यमनिशं पीताम्बरं कौस्तुभम् ।

यस्तस्मै दयया परं पशुपतिं पद्माक्ष इत्याख्यया

टङ्कं कृष्णमृगं वरं च दधतं चक्रप्रदं तं भजे ॥

एकवक्तं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

दधमेणं च परशुं वरं च चैव वामके ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणे चक्रसंयुक्तं दातृरूपमिहोच्यते ।  
देवस्य वामभागे तु श्यामरूपं सुसंस्थितम् ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तं पीतवस्त्रोत्तरायिकम् ।  
शङ्खचक्रसमायुक्तमुत्तरे चाञ्जलिं न्यसेत् ॥  
एवं लक्षणसंयुक्तं विष्णुरूपमिहोच्यते ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि सर्वभूतहिताय च ।  
चक्रदानस्वरूपं तु शृणु (ष्व) शरवणोद्भव ! ॥  
त्रिनेत्रं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटमण्डितम् ।  
वामपादं तु शयनं लम्बितं सव्यपादकम् ॥  
टङ्कं रथाङ्गं सव्ये च वर(दं) कृष्णमृगं तथा ।  
वामे विष्णुसमायुक्तं कृताञ्जलिपुटान्वितम् ॥  
वामे गौरीसमायुक्तमुत्तरे परमेष्ठिनम् ।  
सर्वावयवसंयुक्तं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥  
पद्मपुष्पं समभ्यर्च्य हरिणा नेत्रपूजितम् ।  
प्रभामण्डलमध्यस्थं शिरश्चक्रसमायुतम् ॥  
एवं कल्प्य विशेषेण प्रतिष्ठां शृणु षण्मुख ! ।

( उत्तरकारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

नन्दीशानुग्रहः ।

नन्दीश्वरप्रसादे तु विशेषः कश्चिदिष्यते ।  
द्विनेत्रं द्विभुजं शान्तं कृताञ्जलिपुटान्वितम् ॥  
सुविकीर्णजटोपेतं जटामकुटकान्वितम् ।  
आभङ्गसहितं कुर्यादागमश्रवणोन्मुखम् ॥  
नन्दीश्वरप्रसन्नं तु कारयेत्पूर्वमानतः ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

विघ्नेश्वरवरप्रसन्नमूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।  
अभयं शिरसि न्यस्य वरदं वामहस्तके ॥  
कृष्णापरशुसंयुक्तं विघ्नेशो दक्षिणे स्थितः ।  
शयानं दक्षिणं पादं दधं वामं तु लम्बितम् ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तं श्यामवर्णं सुशोभितम् ।  
देवस्य वामपार्श्वे तु देवीं प्रहासिताननाम् ॥  
सर्वालङ्कारसंयुक्तां सव्ये तूत्पलधारिणीम् ।  
वामे वरदसंयुक्तां द्विभुजां च त्रिनेत्रकाम् ॥  
दक्षिणे शयितं पादं दधं वामे तु लम्बितम् ।  
एकपीठस्थितां देवीमुमास्कन्दोक्तवत्कुरु ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

विघ्नेशं रक्तवर्णं च किरीटमकुटान्वितम् ।

नमस्काराञ्जलिकरं पाशाङ्कुशसमन्वितम् ॥

सर्वलक्षणसंयुक्तं सर्वाभीष्टफलप्रदम् ।

विघ्नप्रसादमित्युक्तं..... ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि विघ्नेशानुग्रहं परम् ।

सर्वभूतहितं पुण्यं सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥

सर्वविघ्नविनाशार्थं कारयेद्देशिकोत्तमः ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं शान्तं कुण्डलाभरणोज्ज्वलम् ॥

बकपुष्पमुक्तेः च स्तवकं चूलिकाकृतिम् ।

बकपत्रसमायुक्तं बकपुष्पसमन्वितम् ॥

आरग्वधस्त्रजं चैव स्तवकेन परिष्कृतम् ।

अङ्कुशं त्वक्षमालां च भसितं वरदं तथा ॥

वामे गौरीसमायुक्तं सव्यभागे गजाननम् ।

गजाननस्य काले तु भसितं धार्य पाणिना ॥

दिव्यच्छत्रसमायुक्तं सर्वावयवसुन्दरम् ।

एवं संकल्प्य विधिवत्प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ॥

(उत्तरकारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

किरातार्जुनमूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्याम्बरसमावृतम् ॥

धनुर्बाणयुतं रक्तं कृष्णापरशुसंयुतम् ।

उपवीतसमायुक्तं समभङ्गतनुं कुरु ॥

वामे गौरीसमायुक्तं दक्षिणे त्वर्जुनं स्थितम् ।

अर्जुनस्वरूपम् ।

एकवक्त्रं द्विनयनं जटामकुटसंयुतम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं कृताञ्जलिपुटं स्थितम् ॥

एवं किरातमाख्यातम्..... ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)



नृत्तमूर्तयः ।





## नृत्तमूर्तयः ।

नृत्तमूर्तिः । (१)

नृत्तमष्टशतं भेदं तेष्व्वादौ नव उच्यते १ ।  
उत्तमं दशतालैः सर्वाङ्गं परिकल्पयेत् ॥  
ऊर्ध्वकुक्षिं स्पृशेत्पूर्वसूत्रमेवं प्रकल्पयेत् ।  
तत्सूत्राङ्गोलबाह्वग्रमर्धाधिककलाङ्गुलम् ॥  
तस्मादपरबाह्वग्रं युगाङ्गुलमुदाहृतम् ।  
तस्मादग्निकराग्रान्तं साष्टत्रिंशाङ्गुलं तु वा ॥  
हिक्कासूत्रसमोद्धृत्य तद्धस्ते मध्यमाग्रके ।  
तद्धस्ततलमध्ये वा मध्याङ्गुलाग्रपर्वके ॥  
मध्यपर्वेऽथबोद्धृत्य त्वनलं पात्रसंयुतम् ।  
पात्रं विनाऽथवा त्वग्निं पञ्चांशं विस्तृतं भवेत् ॥  
दक्षिणे पूर्वसूत्रात्तु बाह्वग्रं विंशदङ्गुलम् ।  
तस्माद्गुमरुके हस्ते मणिबन्धस्य बाह्यकम् ॥

---

१ 'नृत्तमष्टदशं क्षेत्रा तेष्व्वादौ नवमुच्यते' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अष्टविंशतिमात्रं वा त्रिंशदङ्गुलमेव वा ।  
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु अभयं परिकल्पयेत् ॥  
तन्मध्यमाङ्गुलाग्रं तु हिक्कासूत्रसमोद्धृतम् ।  
अभये प्रकोष्ठमध्ये भुजङ्गवलयं न्यसेत् ॥  
प्रकोष्ठमध्यनाहस्य सपादं तस्य दैर्घ्यकम् ।  
तद्दीर्घादुपरिख्यातं फणं भान्वङ्गुलं भवेत् ॥  
सप्ताङ्गुलविशालं तु घनं चैकाङ्गुलं भवेत् ।  
पुरस्थितान्समीक्ष्यं तु जिह्वाद्वयसमन्वितम् ॥  
भुजङ्गवलयं ह्येवं कल्पयेत्कल्पवित्तमः ।  
उद्धृताङ्गेस्तु जानूर्ध्वनाभिसूत्रसमं भवेत् ॥  
सुविकीर्णजटाभारं पञ्चषष्ठं सप्त एव वा ।  
रुद्रसङ्ख्याथवा विप्र ! उभयोः पार्श्वयोस्तथा ॥  
जटाभारं पुष्पमाल्यैरलङ्कृत्य विशेषतः ।  
नागं चैवार्कपुष्पं च दुर्धूर(धुस्तूर?)कुसुमं तथा ॥  
हसितशीर्षकं १ चैव करोटी रत्नबन्धितम् ।  
भूषयित्वा तु मकुटे दक्षिणेऽर्धेन्दुशेखरम् ॥  
सिन्दूरालङ्कृतोरस्कमक्षमालावलम्बितम् ।  
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं किञ्चित्प्रहसिताननम् ॥

---

१ 'हसति शिरसीक'मिति आदर्शान्तरपाठः ॥

प्रतिमाळक्षणानि ।

यज्ञोपवीतसंयुक्तमुरस्सूत्रसमन्वितम् ।

व्याघ्रीचर्माम्बरोपेतमूरुत्रिशावसामकम् ॥

पादौ नूपुरसंयुक्तौ सर्वाभरणभूषितः ।

हस्तपादाङ्गुलास्सर्वे रत्नहेमाङ्गुलीयकाः ॥

मध्याङ्गुला विवर्ज्यास्तु शेषास्तु मुद्रिकान्विताः ।

दक्षिणं कुञ्चितं पादमपस्मारोपरि स्थितम् ॥

त्रिर्यक्पादतलं न्यस्त्वा नृत्तं कुर्यान्महेश्वरः ।

वामपादेतोद्धृत्य<sup>१</sup> तिर्यक् तदक्षिणानुगम् ॥

ढोलहस्तमथावर्त्य त्वपस्मारमथोच्यते ।

शम्भोस्सव्ये शिरः स्थाप्य वामे पादौ विकीर्णकौ ॥

तन्मुखं तु समुद्धृत्य व्याललीलासमन्वितम् ।

व्यालं वै वामहस्ते तु दक्षिणं तस्य मुद्रया ॥

तस्य श्यामनिभाकारमपस्मारं द्विजोत्तम ! ।

तस्य पार्श्वेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥

इदं स्यात्प्रथमं नृत्तं सर्वलोकहितावहम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥)

नृत्तमूर्तिप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।

चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च संविकीर्णजटायुतः ॥

---

१ ' वामपादं ततोद्धृत्य 'ति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

जटामकुटसंयुक्तो वक्रनागफणावृतः ।  
 पृष्ठगाः पार्श्वगास्तास्युः पञ्चाद्यैकैकवृद्धितः ॥  
 त्रिंशत्सङ्ख्यावसानास्युर्जटास्तास्सान्तरालकाः ।  
 धुर्दूरा(धुस्तूरा ?)रग्वधार्कादिपुष्पयुक्तास्सपिङ्गलाः ॥  
 कृताञ्जलिपुटोपेतजाह्नव्या दक्षिणस्थया ।  
 बालचन्द्रेण संयुक्तो वामपार्श्वस्थितेन च ॥  
 युक्तो वकुलमालाभिर्मुक्तादामोरगादिभिः ।  
 व्याघ्राजिनाम्बरो दीप्तस्सर्वाभरणभूषितः ॥  
 वामदोर्मूलमालम्बिद्वीपिचर्माम्बरान्वितः ।  
 दिव्याम्बरान्वितो वापि मृगाजिनयुतोऽपिवा ॥  
 कस्थ<sup>१</sup>ब्रह्मकपालेन नानापुष्पैरलङ्कृतः ।  
 धृतवाराहत(द ?)न्ताग्र<sup>२</sup>शार्दूलनखकच्छपः ॥  
 शाङ्गिकैर्मणिभिः प्रोतमालया हृदि भूषितः ।  
 स्थितो दक्षिणपादेन वामेनोपरिवर्तिना ॥  
 कुञ्चितावर्तमानाङ्गिसुप्रसारितसत्करः ।  
 अम्बिकामुखबिम्बाब्जभ्रमरीकृतलोचनः ॥  
 आबद्धकिङ्किणीयुक्तस्तद्वन्नूपुरशोभितः ।  
 वामदक्षिणकर्णाढ्यपत्रिकानक्रकुण्डलः ॥

१ 'अपि माष'मिति न्यायेन करस्थेतिपदे रेफो निरस्त इति संभाव्यते ।

२ 'दंष्ट्राग्रः' इति पाठान्तरम् ।

दक्षाभयकरस्थेन भुजङ्गेनोत्फणेन च ।  
 वामापरकरस्थेन वह्निना दक्षकेन तु ॥  
 डिण्डिमेन समायुक्त उपवीतेन संयुतः ।  
 गोक्षीरधबलप्रख्य आदित्याङ्गुलभङ्गयुक् ॥  
 नानासर्पसमायुक्तस्त्वपस्मारोपरि स्थितः ।  
 मूर्ध्नो ललाटदक्षस्थं ना सादक्षपुटस्थितम् ॥  
 नाभेर्दक्षिणतो गुल्फमध्ये सूत्रं प्रसारयेत् ।  
 ललाटमध्यं सूत्रात्तु द्विमात्रमिति कीर्तितम् ॥  
 हिक्कासूत्रद्वयोर्मध्ये त्रिमात्रमिति कीर्तितम् ।  
 श्रोणिवामोरुसंसृष्टं तत्सूत्रमिह संमतम् ॥  
 सूत्रगुल्फद्वयोर्मध्यमेकाङ्गुलमिति स्मृतम् ।  
 सूत्राद्धि नतजान्वन्तं भानुदिङ्मन्दमात्रकम् ॥  
 तत्सूत्राद्वामपृष्ठान्तं सप्ताधिकदशाङ्गुलम् ।  
 तत्सूत्राद्वामजान्वेकचत्वारिंशदशाङ्गुलम् (?) ॥  
 सूत्रादक्षिणतः कुक्षिरष्टाङ्गुल उदाहृतः ।  
 सूत्रात्तु सव्यकुक्षिस्तु रव्यङ्गुल इति स्मृतम् ॥  
 ऊरोर्दक्षिणतस्सूत्रं सप्ताधिकदशाङ्गुलम् ।  
 सूत्रात्तद्वामभागे तु नवमात्रमुदाहृतम् ॥  
 सूत्रात्तु वामकण्ठस्तु पञ्चाङ्गुल उदाहृतः ।  
 सूत्रात्तु दक्षकण्ठे तद्भाग इत्यभिधीयते ॥

सूत्रात्तु वामबाह्वन्तं त्र्यङ्गुलक्षयसंयुतम् ।  
 अथवान्यप्रकारेण सूत्रपातोऽभिधीयते ॥  
 कनीनिकान्तं तन्मूर्ध्नः तद्वन्नासापुटान्ततः ।  
 नाभेश्च दक्षवामान्तं स्थिताङ्गेर्गुल्फमध्यमम् ॥  
 स्पृष्ट्वा यत्पतितं सूत्रं मध्यसूत्रमुदाहृतम् ।  
 सूत्राद्वाममुखं पञ्च[मा\*]त्रं कण्ठं त्रिमात्रकम् ॥  
 बाह्वन्ते तिथिमात्रं स्यान्नवमात्रं तु कक्षगम् ।  
 मध्योदरेऽष्टमात्रं स्यात् श्रोणी विश्वाङ्गुलेन च ॥  
 कटिस्तिथ्यङ्गुलेन स्यादन्यत्र षष्टिमात्रकः ।  
 नवमात्रं तदूरु स्यात्पाष्ण्यन्तं वेदतुङ्ग[क\*]म् ॥  
 सप्ताङ्गुलं मुखं नेत्रं कण्ठस्याद्रसमात्रकम् ।  
 बाह्वन्ते तु त्रिमात्रं स्यात्कक्षान्ते विश्वमात्रकम् ।  
 मुन्यङ्गुलं भवेत्कुक्षौ श्रोण्यां स्याद्युगमात्रकम् ।  
 कव्यां च वेदमात्रं स्याज्जानुरष्टाङ्गुलं भवेत् ॥  
 पादाग्रे मुखमात्रं स्यादेवं बुद्ध्वा समाचरेत् ।  
 स्थितजानुसमं विद्याद्वर्तिताङ्गेस्समुच्छ्रयम् ॥  
 तत्पार्श्विजान्बोर्द्धिमुखव्यन्तरं परिकीर्तितम् ।  
 श्रोणीसमुच्छ्रयं वामजानोरुद्धरणं मतम् ॥  
 तदूरुमध्यान्नाभेश्च अन्तरं नवमात्रकम् ।  
 तज्जानोर्दण्डहस्तस्य मणिबन्धान्तरं मनुः ॥

तस्मादभयहस्तस्य मणिबन्धो रसाङ्गुलः ।  
 तस्य चाङ्गुष्ठमूलान्तास्तनाक्षव्यन्तरं मतम् ॥  
 ततो(रो?)स्समं तलोच्चं स्यात्तद्बाह्वोर्मध्यमात्पुनः ।  
 सप्तादशाङ्गुलं विद्यादण्डहस्तस्य को(कू?)र्परम् ॥  
 भुजान्तं सामिहस्तोच्चं सोमिः पञ्चाङ्गुलोच्छ्रयः ।  
 विस्तारः कोलकस्तस्य शिखाभिस्तिष्ठतिभिर्युतः ॥  
 धृताडमरुको हस्तो कर्णोच्चादङ्गुलोऽधिकः ।  
 सामि डमरुकायामो भूतैस्तु मुखविस्तृतिः ॥  
 कोलको मध्यविस्तारः परितस्सूत्रयन्त्रितः ।  
 एकजिह्वासमायुक्तो गम्भीरध्वनिसंयुतः ॥  
 बाह्वास्तु मणिबन्धान्तं चतुस्त्रिंशत्तथापरम् ।  
 भपस्मारोच्छ्रयं भानुरुद्धनन्दाष्टमात्रकैः ॥  
 देवस्य वक्त्रमानेन स्यादपस्मारमानकम् ।  
 वक्त्रद्वयं समारभ्य पञ्चवक्त्रावसानकम् ॥  
 वक्त्रार्धमानवृद्धया तु सप्तमानमुदाहृतम् ।  
 चतुस्तालेन कर्तव्यमपस्मारो द्विजोत्तमाः! ॥  
 उष्णीषात्पादपर्यन्तं षडष्टांशं विभाजयेत् ।  
 उष्णीषात्केशपर्यन्तं कोलकं चेति कीर्तितम् ॥  
 केशान्ताङ्गुलपर्यन्तमष्टभागमिति स्मृतम् ।  
 गलमर्धाङ्गुलं प्रोक्तमध्यर्धः कर्ण उच्यते ॥

षडङ्गुल इति प्रोक्तो हिक्कादिद्वयान्ततः ।  
 तथैव तस्मान्नाभ्यन्तं षडङ्गुलमिति स्मृतम् ॥  
 तस्मात्तु मेढ्रमूलान्तं कौशिकाङ्गुलमुच्यते ।  
 ऊर्वायामं तु सप्तांशं जानूत्सेधो द्विमात्रकः ॥  
 जङ्घायामस्तु सप्तांशः पादोत्सेधो द्विमात्रकः ।  
 द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च ऊर्ध्ववक्त्रस्त्वधोमुखः ॥  
 व्यालं वै वामहस्ते तु तस्य मूर्धा तु दक्षिणे ।  
 आवृतालङ्कृता भङ्गी सव्यपार्श्वशिरोयुतः ॥  
 देवस्य वक्त्रमानेन जाह्नव्यायाम उच्यते ।  
 द्विभुजा च त्रि(द्वि?)नेत्रा च करण्डमकुटान्विता ॥  
 सर्वाभरणसंयुक्ता कृताञ्जलिपुटान्विता ।  
 ऊर्ध्वभागादधोभागं तोयाकारेण कारयेत् ॥  
 गङ्गादेव्यानया देवस्संयुक्तो वा विवर्जितः ।  
 प्रभावकाशं विस्तारो दशाधिकशताङ्गुलम् ॥  
 सप्तत्रिंशच्छतायामतद्दण्डो भागविस्तरः ।  
 एकाद्यदशपर्यन्तमात्रैरूनाधिकापि वा ॥  
 व्यङ्गुलादङ्गुलार्ध्यां तु बालचन्द्रस्तु सप्तधा ।  
 तद्वशात्पार्श्वगां देवीं कल्पयेत्तद्विधानतः ॥  
 कुर्याद्भृङ्गीरटिं (भृङ्गिरिटि?) वाथ भद्रकालीमथापि वा ।  
 भुजङ्गत्रास आख्यातो भुजङ्गललितस्ततः ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

भुजङ्गनासवत्सर्वं विशेषः कश्चिदस्ति हि ।  
उद्धृतस्य तलं कुर्यात्स्थितजानूर्ध्वतः क्रमात् ॥  
द्विमात्रं वा त्रिमात्रं वा चतुर्मात्रमथापि वा ।  
भुजङ्गललितः ख्यातस्तद्वैरव इहोच्यते ॥  
भुजङ्गनासवत्सर्वं विशेषस्तत्र चोच्यते ।  
उद्धृतं दक्षिणं पादं वामपादं तु वा नयेत् ॥  
स पादो देहमध्यस्थ ऊर्ध्वपादतलान्वितः ।  
चतुर्भुजोऽष्टहस्तो वा नानादिव्यास्रभूषितः ॥  
शिलादिद्रव्यमासाद्य कुर्यादेवं नटेश्वरम् ।

(उत्तरकामिकागमे षट्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

नृत्तार्धोद्धृतवामाङ्घ्रिजानु नाभिसमोत्थितम् ।  
पादाङ्गुष्ठसमो जानु जान्वङ्गुष्ठसमोद्धृतम् ॥  
प्रसार्य वामहस्तं च दण्डव दयोपरि ।  
अभयं दक्षिणं हस्तं शेषं डमरुकान्वितम् ॥  
कण्ठसीमान्तमुद्धृत्य यथाशोभं प्रकल्पयेत् ।  
साग्निकं वामहस्तं तु बाहुसीमान्तमुद्धृतम् ॥  
पादाधस्थमपस्मारं सर्पक्रीडासमन्वितम् ।  
धुस्तूरकं करोटिं च गङ्गेन्दुबकपिञ्जकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तिस्रः पञ्चजटास्सप्त प्रसार्य कुसुमोज्ज्वलाः ।

सव्ये त्वेवं तथा वामे दीप्ताग्निसदृशोज्ज्वलाः ॥

नृत्तरूपमिदं वत्स ! सर्वशान्त्यर्थमुच्यते ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

नृत्तमष्टाशतविधं तत्रादौ नव कथ्यते ।

भानुरुद्रदशांशं वा तुङ्गं नृत्तनतं भवेत् ॥

हिक्कासमानमुन्नम्य दक्षहस्ताङ्गुलाग्रकम् ।

तद्वस्तुतलमध्ये वा मध्यमाङ्गुलिकाग्रके ॥

तन्मध्यपर्वगं वाथ वह्निं पात्रगतं तु वा ।

पात्रं विनाथवा कुर्यादपरे डमरं तथा ॥

दक्षिणे त्वन्यहस्ते स्यादभयं पूर्वमुक्तवत् ।

अभये प्रकोष्ठमध्ये तु भुजङ्गवलयं न्यसेत् ॥

डोलायमानं तद्वामहस्तं कुर्याद्यथोचितम् ।

स्थिताङ्घ्रिजानोर्वामाङ्घ्रिजानुनीत्रं कलाङ्गुलम् ॥

सुविकीर्य जटाभारं नानानागविचित्रितम् ।

करोटिकाभिर्दुर्धूर(धुस्तूर?)कुसुमैश्च भुजङ्गमैः ॥

भूषितं मकुटं कुर्याद् दक्षिणेऽर्धेन्दुशेखरम् ।

सिन्दूरालङ्कृतोत्तंसमक्षमालावलम्बितम् ॥

भस्मधूलितसर्वाङ्गं किञ्चित्प्रहसिताननम् ।  
यज्ञोपवीतादियुतं व्याघ्रचर्माम्बरान्वितम् ॥  
दक्षिणं कुञ्चितं पादमपस्मारोपरि स्थितम् ।  
चतुस्तालेन कर्तव्यमपस्मारं प्रमाणतः ॥  
शम्भोस्सव्यगतं तस्य शिरः कुर्यादधोमुखम् ।  
पादौ विकीर्ण्य(र्ये ?) हस्ताभ्यां व्याललीलामुदान्वितम् ॥  
व्यालं वै वामहस्ते वा दक्षिणं मुद्रयान्वितम् ।  
सख्यश्यामनिभं कुर्यादपस्मारं विशेषतः ॥  
पद्मपीठमधः कुर्यात्कलाङ्गुलसमुच्छ्रयम् ।  
तच्चतुर्गुणविस्तारं प्रभामण्डलसंयुतम् ॥  
रविमण्डलवृत्तं तु प्रभामण्डलमत्र तु ।  
तत्र वामेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥  
एतत्स्यात्प्रथमं नृत्तं सर्वलोकहितावहम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च सुविकीर्णजटान्वितम् ।  
कुररीवक्ष(?)संयुक्तं बर्हिपिञ्जलसमन्वितम् ॥  
मौलेर्दक्षे तु १धुर्तूरमर्धचन्द्रसमन्वितम् ।  
दक्षिणे तु जटाग्रे तु जाह्नवीमभिवन्दिताम् ॥

१. धुस्तूरपदं धुर्तूर इति दुर्दूर इति च कारणाद्यागमेषु बहुत्र प्रयुज्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।

पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे नक्रकुण्डलम् ।  
सर्वाभरणसंयुक्तमुपवीतसमन्वितम् ॥  
व्याघ्राजिनाम्बरोपेतं पादकिङ्किणिशोभितम् ।  
जगत्प्र(गजप्र?)सारितं वामे दक्षिणेऽभयहस्तकम् ॥  
डमरं सव्यहस्ते तु वह्निर्वै वामहस्तके ।  
वक्रं तु दक्षिणं पादमपस्मारोपरि स्थितम् ॥  
उद्धृतं वामपादं तु पादाग्रं दक्षिणानुगम् ।  
ललाटमध्यं दक्षे तु हित्वा सार्धाष्टकं यवम् ॥  
तस्मात्तु लम्बयेत्सूत्रं दक्षनासापुटान्तकात् ।  
दक्षिणाङ्गेस्तु गुल्फस्य मध्यमादेव पातितम् ॥  
तत्सूत्रकक्षयोर्मध्ये ऊरुस्मृत्यङ्गुलं भवेत् ।  
तत्सूत्रकक्षयोरन्तर्वामोरोर्वसुमात्रकम् ॥  
तत्सूत्रादक्षिणे ग्रीवा षडङ्गुलमिति स्मृतम् ।  
तत्सूत्राद्वामके ग्रीवा गुणाङ्गुलमुदाहृतम् ॥  
तत्सूत्रादक्षिणे नाभेर्यन्तरं चाङ्गुलं भवेत् ।  
तत्सूत्रान्मेढ्रमूलान्ताद्वामभागमिति स्मृतम् ॥  
वामा स्फिक्पिण्डिका सूत्रात्सप्तानामङ्गुलं भवेत् ।  
तत्सूत्राद्वक्रपादस्य जानुकं तु दशा ञ्जलम् ॥  
दक्षिणे बाहुसीमान्ताद्विक्रासूत्रस्य मध्यमम् ।  
(यवद्वयसमायुक्तं विंशदङ्गुलं चेति कीर्तितम् ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

यवद्वयाधिकं विंशदङ्गुलं चेति कीर्तितम् ।  
हिक्कामध्यं समारभ्य दोस्सीमान्तं तु वामके ॥  
यवद्वयसमायुक्तं सप्तादशाङ्गुलं भवेत् ।  
नाभेर्दक्षिणके कुक्षितारं भागमिति स्मृतम् ॥  
नाभेर्बामे तु कुक्षौ च तारं त्रयोदशाङ्गुलम् ।  
वरदाग्निधरं हस्तं दोस्समं चेति कीर्तितम् ॥  
शरमात्रं पावकोत्सेधं विस्तारं तु गुणाङ्गुलम् ।  
त्रिशिखाभिस्समायुक्तं कल्पयेत्तलमध्यमे ॥  
बाहोश्च मणिबन्धाच्च चतुस्त्रिंशदङ्गुलं भवेत् ।  
डमरुकोपेतहस्तं तु सूचीहस्तमिति स्मृतम् ॥  
तत्सूचिहस्तकस्योर्ध्वं कर्णोर्ध्वसममुच्यते ।  
बाहोश्च मणिबन्धाच्च चतुर्विंशदङ्गुलं भवेत् ॥  
वामाङ्गैश्चैव जानूर्ध्वं नाभेस्तु सममुच्यते ।  
वामाङ्गैः पार्श्विकाधश्च वक्राङ्गैर्जानुकोपारि ॥  
तत्समं त्विति विज्ञेयं तत्पार्श्वोर्जानुकान्ततः ।  
चतुस्त्रिंशतिमात्रं तु ध्वन्तरं चेति कीर्तितम् ॥  
मणिबन्धकजान्वोश्च ध्वन्तरं तु यवं भवेत् ।  
दोर्मूलान्तसमं चैव अभयाग्रं प्रकीर्तितम् ॥  
मणिबन्धकबाहोश्च ध्वन्तरं तु यमं भवेत् ।  
तस्य कूर्परमध्ये तु व्यालं तत्रैव विन्यसेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

चूचुकं नाभिकामूला व्यन्तरं<sup>१</sup> तु यमं(वं!)भवेत् ।

सव्यस्य वामसूत्रस्य मध्याद्वै पार्श्वयोस्तयोः ॥

वामबाहुद्वयोर्मध्ये शार्दूलाजिनकं न्यसेत् ।

त्रिवक्रायाममानेन अपस्मारं ततः कुरु ॥

चतुस्तालप्रमाणेन भूतरूपेण कारयेत् ।

तस्यैव वामपार्श्वे तु देवीं कुर्यात्सलक्षणम् ॥

भुजङ्गत्रासमेवं तु भिक्षाटनमथ शृणु ।

(पूर्वकारणागमे ॥)

नृत्तमूर्तिः । (२)

तदेव दक्षिणे पार्श्वे जटाग्रे जाह्नवी भवेत् ।

स्त्रीमानोक्ताङ्गसम्पूर्णा हृदयेऽञ्जलिसंयुतम् ॥

एवं जाह्नविसंयुक्तं नृत्तं यत्तद्वितीयकम् ।

(अंशुमद्वेदागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

तदेव दक्षिणे पार्श्वे जटाग्रे जाह्नवी भवेत् ।

शम्भोरुच्चाङ्गुलेनैव षोडशाङ्गुलमुन्नतम् ॥

स्त्रीमानोक्ताङ्गसंपूर्णा हृदयेऽञ्जलिसंयुता ।

एवं जाह्नविसंयुक्तं नृत्तं यत्तद् द्वितीयकम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

---

१. सूचिकानामिकामूलव्यन्तरमिति स्यात् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

नृत्तमूर्तिः । (३)

तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ।

उद्धृतं दक्षिणं पादं वामात्तुङ्गं प्रसारयेत् ॥

शेषं प्रागिव कर्तव्यं नृत्तं...तुस्तृतीयकम् ।

(अंशुमद्वेदागमे पञ्चषष्ठितमपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (४)

सुविकीर्णजटाभारं जटामकुटमण्डितम् ।

जटामकुट(मण्डल ?)संयुक्तं शेषं प्रथमनृत्तवत् ॥

चतुर्थं नृत्तमेतत्स्यात् सर्वप्राणिहितावहम् ।

(अंशुमद्वेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥)

अनुकीर्णजटाभारं जटामकुटमण्डितम् ।

जटामण्डलयुक्तं वा चतुर्थेऽन्यद्यथादिमम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (५)

उष्णीषोर्ध्वकसीमान्तं सव्यपादं समुद्धृतम् ।

सुवक्रं वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ॥

भुजाष्टकसमायुक्तमेतत्पञ्चममुच्यते ।

अभयं शूलपाशं च डमरुं दक्षिणे करे ॥





प्रतिभालक्षणानि ।

अभयं डमरुं चैव वज्रं शूलं तथैव च ।  
पाशं टङ्कं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥  
अभयं शूलपाशं च खड्गं डमरुकं ध्वजम् ।  
वेतालं सूचिहस्तं च दक्षिणेऽष्टकरं भवेत् ॥  
सव्यानुगकरं डोलं वामं चैव गजोपमम् ।  
अनलं मिथुनं चैव वलयं केतुरेव च ॥  
घण्टा खेटकपालं च वामपार्श्वेऽष्टहस्तके ।  
अनलं गजहस्ताभं खेटकं विस्मयं तथा ॥  
घण्टां चैव कपालं च क्षुरिका सूचिमेव च ।  
वामे त्वष्टभुजं ख्यातं शेषं पञ्चमनृतवत् ॥  
पादौ पञ्चमनृतं स्यात् यत्तत्तद्वा द्विधीयते ।  
षष्ठमं ह्येवमाख्यातं सप्तमं शृणु सुव्रत ! ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

दोर्भिष्णुडङ्गसंयुक्तं<sup>१</sup> वामे गौरीसमायुतम् ।  
स्कन्दो भयात्कराभ्यां तु मातुः स्तनद्वयोदरात् ॥  
निपीड्य वा कराभ्यां तु वामभागोद्धृताञ्जलिम् ।  
एवं गौरी निरीक्ष्येशं भीत्यातिस्नेहविस्मयात् ॥

---

१ ' दोर्भिष्णोडङ्गभिर्युक्त ' मिति भवितव्यम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं डमरं चैव वज्रं शूलं तथैव च ।  
पाशं टङ्कं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥  
सजानुगकरं डोलं वामं गजकरोपमम् ।  
अङ्गु(न?)लं मिथुनं चैव वलयं केतुरेव च ॥  
घण्टां चैव कपालं च वामपार्श्वेऽष्टहस्तके ।  
पादौ पञ्चमनृतस्य विधिवत्तद्विधीयते ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (७)

त्रिनेत्रं चाष्टहस्तं च सुविक्लीर्णजटायुतम् ।  
कुञ्चितं वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ॥  
उद्धृतं दक्षिणं पादं चाङ्गुष्ठं चाग्रसीमगम् ।  
अभयं शूलपाशं च डमरं दक्षिणे करे ॥  
कपालं चाग्निपात्रं च तथा विस्मयहस्तकम् ।  
गजहस्तोपमं हस्तं सव्यासव्यानुगं तथा ॥  
नतमानं दशांशं स्यात् वामे गौरीसमायुतम् ।  
सप्तमं नृत्तमाख्यातं जगदार्तिविनाशनम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

नृत्तमूर्तिः । (८)

तदेव षड्भुजोपेतमभयं डमरं तथा ।

शूलं दक्षिणपार्श्वे तु कपालं विस्मयं तथा ॥

गजहस्तोपमं वामे सूत्रं प्राग्वत्तदष्टमम् ।

पञ्चमस्य च नृत्तस्य षष्ठमस्य च ... स्मृता ॥

नेत्रद्वयमिति ख्यातं शेषाणां तु त्रिनेत्रकम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (९)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

अभयं डमरं सव्ये वामेऽग्निर्गजहस्तवत् ॥

अपस्मारं विना पीठे वामार्द्धं कुञ्चितं स्थितम् ।

तत्तत्पुरस्थितं पीठे सव्यपादकानिष्ठिका ॥

तत्पादं कुञ्चितं युक्त्या सूत्रं युक्त्या तु लम्बयेत् ।

नवमं नृत्तमाख्यातं गङ्गाधरमथ शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टपटले ॥)



**दक्षिणामूर्तिभेदाः ।**



## दक्षिणामूर्तिभेदाः।

व्याख्यानदक्षिणामूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण दक्षिणामूर्तिलक्षणम् ।

लम्बयेदक्षिणं पादं वामाङ्घ्रेर्नलकाग्रकम् ॥

सव्योर्वग्रे निधातव्यं वामपादं तु शाययेत् ।

नतमध्यर्धमात्रं स्याच्चतुर्भुजसमन्वितम् ॥

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत् ।

दक्षिणे परहस्तं तु अक्षमालाधरं परम् ॥

वरदं वामहस्तं स्यादण्डहस्तमथापि वा ।

वामजानूपरिष्ठात्तु वरदे तलपृष्ठकम् ॥

वामजानूपरिष्ठात्तु दण्डं चेत्कूर्परं न्यसेत् ।

वामे तु परहस्ते तु वह्निं वा व्यालमेव वा ॥

अर्धार्जवक्त्रं<sup>१</sup> सर्वाङ्गमार्जवं स्फटिकोपमम् ।

विकीर्णमूर्धजं वापि जटामण्डलमेव वा ॥

---

१ 'अर्धार्जवक्त्र' मित्यर्थस्य 'अथैन्द्रवक्त्रसर्वाङ्गममदा स्फटिकोपमम्' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

.....वद्धमूर्त्तिं वा जटामकुटमेव वा ।  
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रस्तु कुन्देन्दुधवलप्रभः ॥  
श्वेतविद्रुमहेमामश्यामामो वा प्रकीर्तितः ।  
व्याघ्रचर्माम्बरो वापि दिव्याम्बरधरस्तु वा ॥  
उत्तरीयसमोपेतश्शुक्लयज्ञोपवीतकः ।  
विकीर्णमूर्धजो वापि जटामकुट एव वा ॥  
पट्टिकाबन्धनो वापि सत्करोटकया युतः ।  
धूर्धूरारग्वधैर्नागपत्रैश्चन्द्रेण मण्डितः ॥  
पञ्चमुद्रासमोपेतो गङ्गाकिङ्किणिसंयुतः ।  
अधस्ताद्वटवृक्षस्य शैलादूर्ध्वं श्रितः पुनः ॥  
व्याघ्रचर्मोपरिष्ठान्तु स्थितो वीरासनोऽथवा ।  
लम्बितं दक्षिणं पादं तज्जानूपरि संस्थितम् ॥  
वामाङ्घ्रिनलकं कुर्यात्सव्यहस्तं तु मुद्रया ।  
सन्दर्शसंज्ञयोपेतो वामहस्तस्थपुस्तकः ॥  
अथवा नागसंयुक्तो वामहस्तस्समीरितः ।  
वरदं तं विजानीयाज्जानुस्यमणिबन्धकः ॥  
दण्डहस्तो यदा स स्यात्प्रकोष्ठं<sup>१</sup> जानुसंस्थितम् ।  
विकसत्पद्मसङ्काशस्त्वधस्ताद्विस्तृताङ्गुलिः ॥

---

१ 'दण्डहस्ते यदा स स्याद्' इति पाठान्तरम् ।



प्रतिमालक्षणानि ।

परहस्तद्वये चाक्षमालाज्वालासमन्वितः ।  
पद्मं वा चोत्पलं वापि व्यालं वामे तु कल्पयेत् ॥  
कटकौ तौ प्रकर्तव्यौ प्रसन्नसमलोचनः ।  
नासाग्रदृष्टियुग्वामहस्तो वा स्यात्सुषुप्तकः ॥  
सजटामकुटा देवचूचुकास्यगलान्तकाः ।  
तत्तत्कलासमोपेताश्शुक्लयज्ञोपवीतिनः ॥  
शुक्लाद्यम्बरसंयुक्ता भस्मरुद्राक्षसंयुताः ।  
कौशिकः काश्यपश्श्यामस्वितरौ पीतवर्णकौ ॥  
रक्तवर्णो भरद्वाजो धूम्राभावत्रिगौतमौ ।  
एषामेकद्वयं वापि त्रयं वा पार्श्वयोर्न्यसेत् ॥  
व्याख्यानमूर्तिरेवं स्याद्भेद्यमूर्तिस्ततो मतः ।

(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥)

दक्षिणामूर्तिमीशानं कुर्याद्वटतरोरधः ।  
लम्बयेदक्षिणं पादं वामाङ्घ्रिर्नलकाग्रकम् ॥  
सममेवं विधातव्यं वामपादं तु शाययेत् ।  
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत् ॥  
दक्षिणे परहस्ते तु कारयेदक्षमालिकाम् ।  
वरदं वामहस्ते तु दण्डं वा परिकीर्तितम् ॥  
वामजानूपरिष्ठात्तु दण्डं चेत्कूर्परं न्यसेत् ।  
वामे परकरे तत्र बहिं वा मृगमेव वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

विकीर्णमूर्धजं वापि जटामण्डलसंयुतम् ।  
जटाभिर्बद्धमूर्तिर्वा जटामकुटशोभितम् ॥  
शुद्धस्फटिकसङ्काशं..... ।  
वामे धुर्दूर(धुस्तूर?)पुष्पं च नागं च शिरसि स्मृतम् ॥  
दक्षिणेन्दुकलायुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।  
सितवस्त्रोत्तरीयं च सितयज्ञोपवीतिनम् ॥  
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं त्रिनेत्रं क्लेशवर्जितम् ।  
रुद्राक्षं कण्ठमालां च हृन्मालां च विधापयेत् ॥  
नारदो जमदग्निश्च वसिष्ठो दक्षपार्श्वके ।  
भारद्वाजश्च शुनकस्त्वगस्त्यो वामपार्श्वके ॥  
वन्दितैः किन्नराद्यैस्तु सेवितं भक्तिसंयुतैः ।  
अपस्मारोपरिष्ठात्तु लम्बपादतलं न्यसेत् ॥  
धर्मव्याख्यानमूर्तिः स्यादेवं सर्वशुभावहम् ।  
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

दक्षेण मुद्रां प्रतिपादयन्तं सिताक्षसूत्रं च तथोर्ध्वभागे ।  
वामे च पुस्तामखिलागमाद्यां बिभ्राणमूर्ध्वेन सुधाधरं च ॥  
सिताम्बुजस्थं सितवर्णमीशं सिताम्बरालेपनमिन्दुमौलिम् ।  
ज्ञानं मुनिभ्यः प्रतिपादयन्तं तं दक्षिणामूर्तिमुदाहरन्ति ॥  
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च द्वीपिचर्माम्बरान्वितम् ।  
आवृतालङ्कृता भङ्गी शश्यर्ककुसुमान्वितम् ॥  
सद(न्दं ?)शं दक्षिणं हस्तं पुस्तकं वामहस्तके ।  
सव्यके चाक्षमालां च व्यालं वै वामहस्तके ॥  
पादाग्रे दृष्टिपातं तु किञ्चिद्भङ्गसमायुतम् ।  
लम्बितं दक्षिणं पादं तस्योर्वग्रस्य चोपरि ॥  
वामपादस्य नलकं संयुतं कारयेत्सुधीः ।  
हिक्कामध्यं समारभ्य कटके मणिबन्धकात् ॥  
म्यन्तरं त्रियवं प्रोक्तमृषिसङ्घैस्समावृतम् ।  
अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च विश्वामित्रोऽङ्गिरास्तथा ॥  
एवं व्याख्यानमूर्तिं तु गेयमूर्तिं शृणुष्वथ ।  
(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

ज्ञानदक्षिणामूर्तिः ।

तदेव वीणाहीनं तु ज्ञानमुद्राभयान्वितम् ।  
वामं प्रसारितं हस्तं वामजानूरुकूर्परम् ॥  
दक्षिणे त्वपरे चाक्षमाला वामेऽब्जमुत्पलम् ।  
शुद्धश्वेतनिभं वर्णं शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥  
ज्ञानमूर्तिरिति ख्यातं सर्वकारणकारणम् ।  
(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

प्रतिमाळक्षणानि ।

अथवा पूर्वहस्ताभ्यां जानमुद्राभयौ धृतौ ।

वामं प्रसारितं बाध वामजानूर्ध्वकूर्परे ॥

अपरे दक्षिणे त्वक्षमालामुत्पलमन्यतः ।

ज्ञानमूर्तिरिति ख्यातं सर्वकारणकारणम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

योगदक्षिणामूर्तिः ।

अन्योन्याङ्कितलं विप्र ! स्फिक्पिण्डाधः प्रकल्पयेत् ।

ज्ञानमुद्रां हृदि स्थाने त्वभ्यन्तरमुखं करम् ॥

वरदं वामहस्तं तु मेढूपीठोपरि न्यसेत् ।

अपरे दक्षिणे चाक्षमालाब्जं वामहस्तके ॥

नासाग्रं तु समीक्ष्याक्षमार्जवं सूत्रदेहकौ ।

अपरे तु जटालम्ब्य ऋषिभिस्सेवितं परम् ॥

योगमूर्तिरिति ख्यातं ध्याने दुःखनिवृत्तिदम् ।

लम्बयेद्दक्षिणं पादं वाममुत्कुटिका(त्कुटुका?)सनम् ॥

योगपट्टिकयाबध्य देहं चोत्कुटिका(त्कुटुका?)ङ्किकम् ।

प्रसार्य वामहस्तं तु वामजानूपरि द्विज ! ॥

प्रागिवैव कृतं शेषं सोऽप्येवं योगमूर्तिं वै ।

ऊरुमूर्त्नि समाश्रित्य अन्योन्यं पादपार्श्विकौ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

योगपट्टिकयोपेतं जङ्घामध्ये द्विजोत्तम । ।  
प्रसार्य पूर्वहस्तौ द्वौ जानूपरि निधापितौ ॥  
अपरे दक्षिणे चाक्षमाला वामे कमण्डलुम् ।  
जटामण्डलसंयुक्तं ततश्चन्द्रशेखरम् ॥  
नीलग्रीवासमायुक्तं शङ्खकुन्देन्दुसन्निभम् ।  
अपरे शाययेदुक्षं नानासर्पविभूषितम् ॥  
हन्मा.....रुद्राक्षैस्तु<sup>१</sup> ।  
एवं त्वनेकभेदेन दक्षिणामूर्तिरुच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

व्याख्यानसहितस्त्वेव सन्दर्शस्य समास्ययुक् ।  
तत्राक्षिपातयोगेन सदाकुञ्चितलोचनः ॥  
प्रसृतो वामहस्तस्याद्योगमूर्तिरयं मतः ।  
अथ कुञ्चितवामाङ्घ्रियुग्मस्फिगतपार्ष्णिकः ॥  
उद्धृतं तस्य जान्वग्रं दण्डकूर्परकान्तयुक् ।  
सदंस(सन्दर्श ?)दृष्टिपातश्च आभङ्गं चैव पूर्ववत् ॥  
नानामृगैस्तु संकीर्णं नानाव्यालैस्तु संयुतः ।  
नानामुनिगणैस्सार्धं सिद्धविद्याधरैरपि ॥

---

१ 'अपरेचायये वृक्षो नानासर्पविभूषितः । हन्माला कर्णमालाभ्या र्द्ववृक्षे विराजितम् ॥' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

भूतैश्च किन्नरैरन्यैः पुष्पवृक्षैश्च मण्डितम् ।  
शैलं कुर्यात्तु तत्पार्श्वे वटवृक्षस्तु शाद्वलः ॥  
फलशाखोपशाखाढ्यो नानापक्षिसमायुतः ।  
तन्मूले दक्षिणे छायानिषण्णः कू(कृ?)पया युतः ॥  
रत्नोपशोभिते पीठे व्याघ्रचर्मोत्तरछदे ।  
आसीनो मुनिभिस्सम्यक् कौशिकादिभिरादरात् ॥  
शिवद्विजकुलस्यादिभूतैस्तु परितस्स्थितैः ।  
आगमाहितचेतोभिः परमेशेन दीक्षितैः ॥  
एवं तु दक्षिणामूर्तेर्मूर्तिभेदा उदाहृताः ।  
आसीनो वा स्थितो वापि ऋषिभिस्संवृतो न वा ॥  
वटवृक्षविहीनो वा भूताद्यावृत एव वा ।  
भूतस्थलम्बपादो वा दक्षिणेशस्समीरितः ॥

(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥)

अन्योन्याङ्कितं सम्यक् स्फिक्पिण्डाधः प्रकल्पयेत् ।  
ज्ञानमुद्रां हृदि स्थाने त्वभ्यन्तरमुखं करम् ॥  
वरदं वामहस्तं तु मेढ्रपीठोपरि न्यसेत् ।  
अपरे चोत्पलं चाक्षमालां पूर्ववदाचरेत् ॥  
नासाग्रं स्वं समीक्ष्य स्वमार्जवं देहमाचरेत् ।  
सुविकीर्णजटायुक्तं योगमूर्तिरिति स्मृतम् ॥

प्रतिमाकक्षणाणि ।

लम्बयेदक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कट्टु ?)कासनम् ।

संबद्धं योगपट्टेन देहोत्कुटि(त्कट्टु ?)काङ्क्षिकौ ॥

प्रसार्य वामहस्तं तु वामजानूपरि स्थितम् ।

एतच्च योगमूर्तिस्स्याच्छेषं पूर्ववदाचरेत् ॥

ऊरुमूलं समाश्रित्य अन्योन्याबद्धपार्श्विकम् ।

योगपट्टिकयोपेतं जङ्घामध्ये विशेषतः ॥

प्रसार्य पूर्वहस्तौ द्वौ जानूपरि निधापितौ ।

अपरे दक्षिणे बाक्षमालां वाम(मे?)कमण्डलुम् ॥

जटामण्डलसंयुक्तं करोव्यर्धेन्दुशेखरम् ।

नीलग्रीवासमायुक्तं शङ्खकुन्देन्दुसन्निभम् ॥

योगमूर्तिविशेषाख्यं शेषं प्रागिव कारयेत् ।

(शिखरत्ने द्वाविंशपटले ॥)

वीणाधरदक्षिणामूर्तिः ॥

तदेव वामपादेनोत्कुटि(त्कट्टु?)कासनसंयुतम् ।

पूर्वहस्तद्वयोर्वीणाधृतं युक्त्या द्विजोत्तम ! ॥

शेषं प्रागिव कर्तव्यमेतद्वीणाधरं भवेत् ।

(अंशुमन्नेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

ऊर्ध्वाधोमध्यकटकौ तस्यां सर्पकरावुभौ ।

वीणा तु दक्षिणे बाग्रे(दक्षिणोर्वग्रे?)ऽदक्षिणे कटक(के?)स्थितः॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणे कटकं चोरुस्थितायां विनिवेशयेत् ।

(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥)

तदेव वामपादेनोत्कुटिकासनसंयुतम् ।

पूर्वहस्तद्वये वीणा चेत्तद्वीणाधरं स्मृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

कटकं दक्षिणं हस्तमधोमुखं तदुच्यते ।

वामहस्तं तु कटकमूर्ध्ववक्त्रं तदुच्यते ॥

तन्त्रीं निवेशयेदूरुकाग्रे दक्षिणपादके ।

वामहस्तस्य कटके सव्यहस्तं तथोपरि ॥

ऊरुबाह्यं त्रिमात्रं तु कटकोर्ध्वे युगाङ्गुलम् ।

दण्डायाममिति प्रोक्तं विस्तारं तु द्विमात्रकम् ॥

वा(ला?)बुवक्त्रं तु पणमात्रमुत्सेधं तु तदर्धकम् ।

एतदेव विशेषं तु शेषं पूर्वोक्तवद्भवेत् ॥

दक्षिणामूर्तिरेवं स्याच्छृणु मन्मथनिग्रहम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)



कङ्कालमूर्तिभिक्षाटनमूर्ती ।



## कङ्कालमूर्तिभिक्षाटनमूर्ति ।

कङ्कालमूर्तिः ।

अथ कङ्कालमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।  
पादौ तु पादुकोपेतौ वामपादं तु सुस्थितम् ॥  
गमनापेक्षया सव्यपादमीषत्समुद्धृतम् ।  
शुद्धश्वेतनिभं वर्णं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
रक्तकञ्चुकबद्धाङ्गं जटामकुटमण्डितम् ।  
धुधूरपुष्पनागं च वामे सव्येन्दुशेखरम् ॥  
हसितं वक्तूसन्धार्य्य सुगेयगणसेवितम् ।  
किञ्चित्प्रकाशितान्तस्थदशनांशुविलासितम् ॥  
गेयशृङ्गारसंयुक्तमास्यमेवं प्रकल्पयेत् ।  
कर्णौ कुण्डलसंयुतौ वामे शङ्खदलं तु वा ॥  
पूर्वहस्तद्वयोर्वामे डंक(ढक्का?)कसव्ये प्रहारकम् ।  
दक्षिणं हिमं वक्त्रव्यातं(हरिणीवक्त्रे व्यापितं?) सिंहकर्णवत् ॥  
वामहस्ते तु पिञ्छं च कङ्कालास्थि च धारयेत् ।  
तदस्थ्याकृति निर्मासं द्विपादं द्विकरान्वितम् ॥

कृष्णश्यामनिभाकारमरे(मपाने?) दण्डवेशनम् ।  
 दण्डे कङ्कालपादौ द्वौ रज्जुना बन्धयेद्बुधः ॥  
 केतुकिङ्किणिनेत्राभ्यां निष्क्रान्तरुधिरं तु वा ।  
 एतत्कङ्कालनाम्ना तु वामस्कन्धोपरि न्यसेत् ॥  
 अनेकभूतैर्जायाभिस्सेवितं त्वादरान्वितैः ।  
 बलिपात्रधृतं भृतं वामेऽग्रे गमनान्वितम् ॥  
 दर्व्या त्वन्नं तु तत्पात्रे निधायाकृतिजायया ।  
 किञ्चित्प्रकाशितं योनिसंयुक्तानतवाससा ॥  
 संभ्रान्तमनसोपेता जायास्सर्वास्त्वनेकशः ।  
 व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ॥  
 दक्षिणे कटिपार्श्वे तु छुरिकां चैव बन्धयेत् ।  
 उभयोः पार्श्वयोर्हस्तं नानानागविभूषितम् ॥  
 ऋषिभिर्देवगन्धर्वसिद्धविद्याधरादिभिः ।  
 हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तैस्संभ्रान्तमनसान्वितैः ॥  
 आत्मानीतस्वमानान्तं सेवितं तैः सुपूजितम् ।  
 वीधी(धी?)स्संमार्जयेद्वायुः पर्जन्यो जलसेचनम् ॥  
 पुष्पवृष्टिकृतो देवा ऋषयः स्तोत्रपाठकाः ।  
 ऋग्यजुस्सामाथर्वश्च स्तुति कुर्यात्पदेपदे ॥  
 चर्मबन्धं च कंसं च कदम्बं सुषिरं तथा ।  
 श ध्वनिसमायुक्तं पञ्चशब्दा महारवे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तुम्बुरुनारदादेश्व गेयकर्म सलक्षणम् ।

छत्रं धृत्वा रविश्वन्द्रश्चामरान्दिव्ययोषितः ॥

(अंशुमन्नेदागमे द्विसप्ततितमपटले ॥)

पादे पादुकसंयुक्तं चतुर्दोर्भिस्समन्वितम् ।

सयज्ञसूत्रं शान्तं च गमनोन्मुखमीश्वरम् ॥

आबद्धक्षुरिकं सौम्यं कपर्दमुकुटोज्ज्वलम् ।

क्षौमाम्बरं सितं कुर्यात्सुन्दरं तं विभूषणम् ॥

सशङ्खपात्रिका वामे दक्षिणे नक्रकुण्डलम् ।

दक्षिणं कुञ्चितं पादं वामपादं तु सुस्थितम् ॥

समभङ्गयुतं वापि कान्तियुक्तनिजाङ्गकम् ।

प्रहरं दक्षिणे हस्ते ढक्कां वामे तु पूर्वयोः ॥

सव्यमध्याङ्गुलाग्रं तु कृष्णाजिह्वाग्रं भवेत् ।

वामे करे परे पिञ्छदण्डकं कालदण्डकम् ॥

उभयोर्दण्डयोर्मूलं स्कन्धमूलोपरि स्थितम् ।

नानागणसमायुक्तं नानाभूतसमाकुलम् ॥

स्वसव्ये भूतमूर्धस्थबलिपात्रेण संयुतम् ।

नानारूपधरैर्भूतैरनेकैः परिवारितम् ॥

भेरिकाकाहळाद्याढ्यैर्गाननृत्तरवाकुलैः ।

योषितश्चानवद्याङ्गयो मत्प्रेक्षावश्यमोहिताः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ल्लस्तभूषणवस्त्राद्या बलिदानसमुन्मुखाः ।

आशीर्वादान्विताः काश्चित् काश्चिदालिङ्गनोन्मुखाः ॥

योषितो देववक्षास्यस्तननाभ्यन्तसीमकाः ।

(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

कङ्कालमूर्तिनं वक्ष्ये पादयोः पादुकान्वितम् ।

सुस्थितं वामपादं तु गमनापेक्षयापरम् ॥

पादमीषत्समुद्भूत्य करोत्वधिकसुन्दरम् ।

शुद्धश्वेतनिभं चारु सर्वाभरणभूषितम् ॥

रत्नकञ्चुकवद्भाङ्गं जटामकुटमण्डितम् ।

धुर्धूरपुष्पं नागं च वामे दक्षेन्दुशेखरम् ॥

किञ्चित्प्रकाशितान्तस्थदशनांशुविराजितम् ।

दक्षिणं हरिणीवक्त्रे व्यापितं सिंहकर्णवत् ॥

वामहस्ते च दण्डं तु कङ्कालास्थि च धारयेत् ।

तदस्यस्यातु(स्थयाकृतिः) निर्मासं द्विपादं द्विकरान्वितम् ॥

कृष्णश्यामनिभाकारमपानं दण्डवेशनम् ।

दण्डे कङ्कालपादौ द्वौ रज्जुना बन्धयेद्बुधः ॥

केतुदण्डेन नेत्राभ्यां निष्क्रान्तं रुधिरं तु वा ।

एवं कङ्कालदण्डं तु वामस्कन्धोपरि न्यसेत् ॥

बलिपात्रधृतं भूतं वामेऽग्रे गमनान्वितम् ।

दक्षिणेऽन्नं तु तत्पार्श्वे निधाय कृतजायया ॥

किञ्चित्प्रकाशितं योनिसंयुतानतवाससा ।  
 संध्रान्तमनसोपेतं जायास्सर्वास्त्वनेकशः ॥  
 व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ।  
 दक्षिणे कटिपार्श्वे तु क्षुरिकाश्चैव बन्धयेत् ॥  
 क्षुरिका हैमसंकाशा रूपबन्धसमन्विता ।  
 यक्षकिन्नरसिद्धाद्यैस्सेवितं पूजितं नुतम् ॥  
 चामरैरर्कचन्द्राम्ब्यां वीजितं रत्नभूषितैः ।  
 अण्डानां सुस्थितार्थं तु सर्वलोकोपकारकम् ॥  
 कङ्कालमोचनार्थं तु स्यात् कङ्ककाभिधः ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च कपर्दमकुटान्वितम् ।  
 पादे पादुकसंयुक्तं किञ्चिद्वै गमनोन्मुखम् ॥  
 सर्वाभरणसंयुक्तं यज्ञसूत्रोपशोभितम् ।  
 शङ्खं तु वामकर्णे तु दक्षिणेन च कुण्डलम् ॥  
 क्षौमवस्त्रधरं कुर्यादक्षिणे क्षुरिकायुधम् ।  
 डमरुं वामहस्ते तु प्रहरं दक्षिणे करे ॥  
 कङ्कालदण्डमूलं तु पिञ्छदण्डस्य मूलकम् ।  
 वामे त्वपरहस्तेन सङ्गृहीतं तु कल्पयेत् ॥  
 उभयोर्दण्डकाग्रं तु अंसकोपरि विन्यसेत् ।  
 कृष्णामुखगतं हस्तं दक्षिणेऽपरहस्तकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

नानानागसमायुक्तं किञ्चित्प्रहसिताननम् ।  
बलिपात्रधरं भूतदेवं वामे तु कारयेत् ॥  
भिक्षादानोन्मुखस्त्रीभिर्मोहिताभिस्समाकुलम् ।  
नानाभूतसमायुक्तं नानालीलासमन्वितम् ॥  
ढक्कासंयुक्तहस्तं तु वरदं चेति कीर्तितम् ।  
हरिणीजिह्वा हस्तस्याग्रमालेपितं कुरु ॥  
कङ्कालधारिणं हस्तं कटकं चेति कीर्तितम् ।  
कक्षतुल्यं तु तस्याग्रं यमं दोर्मणिबन्धयोः ॥  
बिम्बस्य त्रिमुखं वापि सार्धत्रिमुखमेव वा ।  
कारयेद्भूतरूपाणि पञ्चतालैः बुद्धिमान् ॥  
देवस्तनसमोच्चं वा कक्षोच्चं वा विशेषतः ।  
नारीस्संकल्पयेद्धीमानुभयोः पार्श्वयोरपि ॥  
(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

भिक्षाटनमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण भिक्षाटनमहेश्वरम् ।  
पादौ पादुकसंयुक्तौ वामपादं तु सुस्थितम् ॥  
ईषदुद्धृत्य सव्यं तु पादं तु गमनोत्सुकम् ।  
ललाटमध्यमासव्ये नवाष्टौ वा यवान्तरे ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

पादौ पादुकसंयुक्तौ पादुकारहितौ तु वा ।  
सुविकीर्णजटाभारं जटामण्डलमेव वा ॥  
वृत्तबन्धजटा वाय नम्ररूपं नताननम् ।  
ललाटपट्टसंयुक्तं करेधृत्वे(रोत्वर्धे?)न्दुशेखरम् ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तं कटिसूत्रविवर्जितम् ।  
शुद्धश्वेतनिभं वर्णं नानानागविभूषितम् ॥  
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु मृगस्यास्यान्तिकं भवेत् ।  
वामे तु पूर्वहस्तं तु वरदं स्यात्कपालधृक् ॥  
दक्षिणे परहस्ते च डमरं च धरेद्बिज । ।  
वामे तु शिखिपिञ्छं च कर्तव्यं त्वतिशीतलम् ॥  
सितवस्त्रोत्तरीयं च नागेन कटिवेष्टितम् ।  
श्वेतयज्ञोपवीतं तु नीलकण्ठं त्रिपुण्ड्रधृक् ॥  
पद्मपीठोपरिष्ठात्तु शेषं कङ्कालरूपवत् ।  
(अंशुमद्वेदागमे चतुस्तसलितमपटले ॥)

एष एव परो दवो नम्रः कङ्कालवर्जितः ।  
विकीर्णोभयपार्श्वस्थजटालकविभूषितः ॥  
कटिदेशे प्रकर्तव्यः फणिसूत्रेण वेष्टितः ।  
सत्कपालं च वरदं वामहस्तं तु कल्पयेत् ॥  
दिव्यढक्कासमायुक्तं वामस्थमपरं करम् ।  
शिखिपिञ्छधरं कुर्यात्सव्यस्थमपरं करम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

व्यालपार्श्वस्थितः कार्यः पूर्वसव्यो मृगास्यगः ।

सव्यं कोणसमायुक्तमथवा परिकल्पयेत् ॥

कपालहस्तपृष्ठं तु नाभिदध्नं प्रकल्पयेत् ।

डमरूच्चं तु कर्णान्तं तद्वस्तमणिबन्धनात् ॥

कर्णान्तं षोडशैर्मात्रैः शेषं कङ्कालवद्भवेत् ।

भिक्षाटनो हरः प्रोक्तः पृथग्विष्णुयुतो न वा ॥

(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

सृष्टिमूर्तेः कपालं तु स्थितिमूर्तेः कलेवरम् ।

डमरुकसमोपेतं भस्मसर्पैरलङ्कृतम् ॥

कण्ठे(स्कन्धे ?) शूलसमायुक्तं छन्नवीरसमायुतम् ।

पादुकोपरि पादौ च सर्वभूतसमावृतम् ॥

एवं भिक्षाटनं वत्स ! कामनाशमथ शृणु ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ भिक्षाटनं वक्ष्ये पादौ पादुकसंयुतौ ।

सुस्थितं वामपादं तु गन्तुं दक्षिणमुद्धृतम् ॥

सुविकीर्णजटाभारं जटामण्डलमेव वा ।

विवृथ(वृत्त ?)बन्धजटा वाथ उपानरहितं तु वा ॥

ललाटपट्टसंयुक्तं करोत्वर्धेन्दुशेखरम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं को(क ?)टिसूत्रविवर्जितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

शुद्धश्वेतनिभं प्रोक्तं नानानागविभूषितम् ।  
दक्षिणं पूर्वहस्तं तु मृगस्यास्यान्तिकं भवेत् ॥  
वामे तु पूर्वहस्तं तु बरदं तु कपालधृक् ।  
दक्षिणे परहस्ते तु डमरं चर्मघटितम् ॥  
वामे तु शिखिपिञ्चं तु सितवह्नोत्तरीयकम् ।  
श्वेतयज्ञोपवीतं तु कटौ नागेन वेष्टितम् ॥  
नीलकण्ठं त्रिपुण्ड्राढ्यं पद्मपीठोपरि स्थितम् ।  
कङ्कालमूर्तिवच्छेषं सर्वमत्र विशेषतः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं नग्नरूपं किञ्चित्स्मिताननम् ।  
आवृतालङ्कृताभङ्गी पादे पादुकसंयुतम् ॥  
दक्षिणे तु कराग्रं तु हरिणास्यानुगं भवेत् ।  
दक्षिणापरहस्तं तु डमरुकयुतं भवेत् ॥  
वामे कपालहस्तं तु अपरं पिञ्छधारिणम् ।  
कुञ्चितं दक्षिणं पादं वामपादं तु स्वास्तिकम् (सुस्थितम्?) ॥  
सभङ्गस्थानकं कुयार्द् गमनोन्मुखरूपकम् ।  
कपालोपेतहस्तस्य पृष्ठं नाभिसमं भवेत् ॥  
शेषं सर्वं विशेषेण कङ्कालस्योक्तवद्भवेत् ।

(कारणागमे एकादशपटले ॥)



गङ्गाधरादिमूर्तयः ।



## गङ्गाधरादिमूर्तयः ।

१ गङ्गाधरः ।

गङ्गाधरमहं वक्ष्ये संक्षेपाच्छृणु सुव्रत ! ।

सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु वरं देव्याननाश्रितम् ।

वामे तु पूर्वहस्तेन देवीमालिङ्गनं कुरु ॥

दक्षिणे परहस्तं तु जटाजाहविसंयुतम् ।

उष्णीषान्तं समद्धृत्य वामे कृष्णमृगं धृतम् ॥

देवस्य वामपार्श्वे तु गौरी विरहितानना ।

सुस्थितं वामपादं तु कुञ्चितं दक्षिणं भवेत् ॥

प्रसार्य दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पधृक् ।

अथवा दक्षिणं हस्तं प्रकोष्ठं तिर्य्यगन्तं भवेत् ॥

श्रोण्यधस्तात्तलं लम्ब्य वल्लं धृतमिवाकृतिः ।

भागीरथीं दक्षपार्श्वे ऋषिभिः प्रार्थितेस्वरम् ॥

गङ्गाधराकृतिर्दोषं ततो वै त्रिपुरान्तकम् ।

(अंशुमन्नेदागमे षट्षष्टपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

गङ्गाधरप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।  
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च जटामकुटमण्डितः ॥  
दक्षिणाभयहस्तस्थोऽप्यन्यत्र कटकामुखः ।  
तेन हस्तेन धृत्यैकां जटां गङ्गासमन्विताम् ॥  
संस्थितस्तु प्रसन्नात्मा कृष्णापरशुसंयुतः ।  
जटायुक्तकरोच्चं तु कर्णस्यार्ध्वसमं भवेत् ॥  
तदन्तरं तु द्विमुखमाभङ्गेन समन्वितम् ।  
इन्दुशेखरच्छेपं कर्तव्यं मुनिपुङ्गवाः ! ॥  
देवस्य वामभागे तु देवीं कुर्यात्सलक्षणाम् ।  
कुर्याद् भगीरथं देवं नाभ्यास्थस्यन(स्यस्तन?)सीमगम् ॥  
गलान्तं वाष्टतालेन विलम्बितजटान्वितम् ।  
वल्कलाग्रवरसंयुक्तं हृन्मस्तककृताञ्जलिम् ॥  
द्विनेत्रं च द्विबाहुं तमेवं गङ्गाधरो भवेत् ।  
(उत्तरकामिकागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

गङ्गाधरमहं वक्ष्ये सर्वलोकसुखावहम् ।  
सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥  
विश्लिष्यं स्याज्जटाबन्धं वामे त्विषन्नताननम् ।  
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु वरदं दक्षिणेन(वामेन?) तु ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

देवीमुपाश्रितेनैव देवीमालिङ्ग्य कारयेत् ।

दक्षिणापरहस्तेनोद्धृत्योष्णीषसीमकम् ॥

स्पृशेज्जटागतां गङ्गां वामेन मृगमुद्धरेत् ।

देवस्य वामपार्श्वे तु देवी विरहितानना ॥

सुस्थितं वामपादं तु कुञ्चितं दक्षिणं भवेत् ।

प्रसार्य दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पशृङ्गम् ॥

सर्वाभरणसंयुक्तौ सर्वालङ्कारसंयुतौ ।

भगीरथं दक्षिणे तु पार्श्वे मुनिवरान्वितम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च कपर्दमकुटान्वितम् ।

अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥

कपर्दमकुटं तेन गृहीतं जाह्नवीयुतम् ।

वामदक्षिणहस्तौ तु कृष्णापरशुसंयुतम् ॥

अभयं पूर्ववत्प्रोक्तं कपर्दोपेतहस्तकम् ।

तस्य वामे भवानीं तु कारयेद्दक्षिणान्विताम् ॥

जान्वन्तं वापि नाभ्यन्तं भागीरथ्यास्तु मानकम् ।

प्रलम्बकजटोपेतमुष्णीषं जल(मुष्णीषाञ्जलि?)हस्तकम् ॥

द्विभुजं च त्रिनेत्रं च वल्कलाम्बरसंयुतम् ।

एवं गङ्गाधरं प्रोक्तं चण्डेशानुग्रहं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

प्रतिमाकल्पानि ।

अर्धनारीश्वरः ।

अथार्धनारीमूर्तिं तु वक्ष्येऽहं शृणु सुव्रत ! ।  
चतुर्भुजं वा द्विभुजं द्विविधं परिकीर्तितम् ॥  
सुस्थितं दक्षिणं पादमितरं कुञ्चितं भवेत् ।  
वामेऽर्धं पार्वतीरूपं दक्षिणेऽर्धं महेश्वरम् ॥  
अभयं परशुं सव्यहस्तौ तत्तु शिवांशकम् ।  
वृषमूर्ध्नि च विन्यस्तं कूर्परं वामहस्तके ॥  
तदन्यद्वामहस्तं तु कटकं पुष्पहस्तकम् ।  
द्विभुजे वरदं पूर्वं परहस्तं तु पुष्पधृक् ॥  
शिवस्याभरणं सव्ये वामे स्त्रीभूषणं मतम् ।  
पुंस्तनं दक्षिणे पार्श्वे वामे नारीपयोधरम् ॥  
अथवा कुञ्चितं सव्यं वामपादं तु सुस्थितम् ।  
सव्यं शूलधरं हस्तं वामं पुष्पधरं करम् ॥  
वरदं दक्षिणं हस्तं वृषमूर्ध्नि तु कूर्परम्<sup>१</sup> ।  
कपालं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम् ॥  
दक्षिणे रौद्रदृष्टिस्स्यात् वामपार्श्वे तु शीतलम् ।  
दुकूलं चोरमध्यस्थं सव्यं गुल्फमन्यकम्<sup>२</sup> ॥

---

१ 'वरदं दक्षिणं हस्तमन्वोऽक्षिशिरपूर्वक' मिति पाठान्तरम् ।

२ 'सव्यं गुल्फन्तमन्यक' मिति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

एवं समासतः प्रोक्तमर्धनारीश्वरं परम् ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनसप्ततितमपटले ॥)

उमार्धं वामभागं तु हरार्धं दक्षिणं वपुः ।

सजटामकुटं दक्षं शश्यर्धाङ्कितमग्रजाः । ॥

करण्डमकुटं वाममलकेन समन्वितम् ।

ललाटं दक्षिणे भागे नयनार्धेन संयुतम् ॥

पत्रं तु वामकर्णे स्याद्वालिकेनापि संयुतम् ।

सनक्रकुण्डलं सव्ये तं विना वाथ कारयेत् ॥

सव्ये टङ्काभये हस्ते उत्पलं वामगे करे ।

देव्यध्यायोदितास्त्रं वा दर्पणासक्तलोचनम् ॥

उमाभागं स्तनोपेतं चित्रवस्त्रपरिच्छदम् ।

व्याघ्राजिनाम्बरं सव्यपादं कुञ्चितमिष्यते ॥

सुस्थितं वामचरणं नूपुरेणाप्यलङ्कृतम् ।

वामं मरतकाभं स्याद्दक्षिणं मणिसन्निभम् ॥

चन्द्रशेखरवच्छेषं कर्तव्यं हि मुनीश्वराः ।

(उत्तरकामिकागमे षष्टितमपटले ॥)

दक्षिणार्धे हरं चैव वामार्धे पार्वती तथा ।

दक्षिणं कुञ्चितं पादं वामपादमृजु स्थितम् ॥

हरस्य दक्षिणे हस्ते कूर्परं वृषके स्थितम् ।

प्रकोष्ठे शुकसंयुक्तं हरं परशुसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामे कटकहस्तं तु दक्षिणे त्वभयं स्मृतम् ।

श्यामवर्णमुखां देवीं रक्तवर्णं हरं तथा ॥

व्याघ्रचर्माम्बरं देवं पार्वतीं क्षौमधारिणीम् ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अर्धनारीश्वरं वक्ष्ये सुस्थितं दक्षिणाङ्गिकम् ।

कुञ्चितं वामपादं तु सर्वाभरणभूषितम् ॥

वामार्धं पार्वतीरूपं दक्षिणार्धं महेश्वरम् ।

अभयं परशुं दक्षहस्ते वामगतं भुजम् ॥

वृषस्य मूर्ध्नि विन्यस्तकूर्परं चारु सुन्दरम् ।

पुष्पधृक्कटकं त्वन्यं चतुर्भुजमिदं स्मृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

अर्धनारीश्वरो देवः कथ्यते लक्षणान्वितः ।

दक्षिणं पुरुषाकारं वामं योषिन्मयं वपुः ॥

त्रिशूलं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते च दर्पणम् ।

उत्पलं वा प्रकुर्वीत केयूरवलयान्विते ॥

कर्णे तु दक्षिणे नागं वामे कर्णे तु कुण्डलम् ।

जटाभारो दक्षिणे स्यादर्धचन्द्रार्धभूषितः ॥

कुन्तलान् कबरीभारान्वामभागेन विन्यसेत् ।

ललाटे लोचनस्यार्धं तिलकार्धं प्रकल्पयेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

विशालं दक्षिणं वक्षो वामं पीनपयोधरम् ।

द्वीपिचर्मपरीधानं दक्षिणं जघनस्थलम् ॥

वामे लम्बपरीधानं कटिसूत्रत्रयान्वितम् ।

वामस्य दक्षिणं पादं पद्मस्योपरि कल्पयेत् ॥

तस्यार्धं च तथा वामं नूपुरालङ्कृतं लिखेत् ।

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

अर्धं देवस्य नारी तु कर्तव्या शुभलक्षणा ।

अर्धं तु पुरुषः कार्यस्सर्वलक्षणभूषितः ॥

ईश्वरार्धे जटाजूटं कर्तव्यं चन्द्रभूषितम् ।

उमार्धे तिलकं कुर्यात् सीमन्तमलकं तथा ॥

भस्मोद्धूलितमर्धं तु अर्धं कुङ्कुमभूषितम् ।

नागोपवीतिनं चार्धमर्धं हारविभूषितम् ॥

वामार्धे तु स्तनं कुर्यात् घनं पीनं सुवर्तुलम् ।

उमार्धे तु प्रकर्तव्यं सुवस्त्रेण च वेष्टितम् ॥

मेखलां दापयेत्तत्र वज्रवैदूर्यभूषिताम् ।

ऊर्ध्वलिङ्गं महेशार्धं सर्पमेखलमण्डितम् ॥

पादं च देवदेवस्य समपद्मोपरि स्थितम् ।

सालक्तकं स्मृतं वाममञ्जनेन(म्मञ्जीरेण?) विभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिशूलमक्षसूत्रं च भुजयोस्सव्ययोस्स्मृतम् ।

दर्पणं चोत्पलं कार्यं भुजयोरपसव्ययोः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सबालेन्दुजटाभारमैशमर्धं तु दक्षिणम् ।

उमार्धं वामभागे तु सीमन्ततिलकालकम् ॥

नयनार्धं ललाटे तु संयुक्तं दक्षिणांशके ।

दक्षिणे कुण्डलं कर्णे वामकर्णे तु पत्रकम् ॥

कुटिलं पालिकां वामे टङ्काभयौ च दक्षिणे ।

उत्पलं वामहस्ते तु केयूरकटकान्वितम् ॥

उमांशे तु स्तनं कुर्यात् वह(बह्वाः?)कारधरं तु वा ।

श्रोण्यर्धं दक्षिणे शम्भोर्व्याघ्रचर्मकृताम्बरम् ॥

उमार्धं कटिसूत्रान्तं चित्रवस्त्रपरिच्छदम् ।

नूपुरालङ्कृतं वामे सव्यपादं तु कुञ्चितम् ॥

आभङ्गेन तथा कुर्यात्सार्धनारीश्वरं वपुः ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

हर्यर्धमूर्तिः ॥

अर्धनारीश्वरो ह्येवं हर्यर्धं शृणुत द्विजाः । ।

प्राग्बल्लुत्वा महेशार्धं विष्णुवर्धमितरत्र च ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भुजद्वययुतं शङ्खकटकस्तत्र संमतः ।

पीताम्बरसमोपेतं सर्वाभरणसंयुतम् ॥

हर्यर्धमेवं ब्रह्मादिभागं चैवं समाचरेत् ।

(उत्तरकामिकागमे षष्ठितमपटले ॥

पीताम्बरधरं विष्णुं व्याघ्रचर्माम्बरं हरम् ।

विष्णुं किरीटसंयुक्तं शङ्करं तु जटान्वितम् ॥

श्यामवर्णं हरिं चैव शङ्करं युक्तरूपिणम् ।

हरिरर्धमिदं प्रोक्तं भिक्षाटनमतः परम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ वक्ष्ये हरिहरं सुस्थितं समपादकम् ।

दक्षिणे त्वभयं वामे कटकं तूरुमंयुतम् ॥

परशुं दक्षिणे वामे शङ्खं तु परहस्तके ।

वाममर्धं हरिं कुर्याद्भरमन्यार्धमाचरेत् ॥

क्रमाच्छ्यामप्रवालाभमुभयांचितभूषणम् ।

दक्षिणे व्युप्रदृष्टिस्स्याद्द्वामे शीतलनेत्रकम् ॥

किंचित्प्रकाशितोर्ध्वाक्षं दक्षिणार्धे ललाटके ।

शिरश्चक्रसमायुक्तं तस्य लक्षणमुच्यते ॥

रुद्राङ्गुलविशालं तु तद्भानांशे गतं नम् (?) ।

सुवृत्तं चक्रवत्तन्तु पद्माकृतिरथापि वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

शिरश्चक्रविशालस्य सप्तभागैकभागिकम् ।

शिरश्चक्रस्य नालस्य विस्तारं परिकीर्तितम् ॥

चक्रतारत्रिभागैकं चक्रादाशिरसोऽन्तरम् ।

अप्राललाटपट्टस्य शिरश्चक्रस्य नालकम् ॥

गुणाङ्गले तु कव्यूर्ध्वे चक्रनालस्थितिर्भवेत् ।

चक्राद् गुणांशमालम्ब्य पुष्पमाला तु मध्यमात् ॥

सर्वेषामपि देवानां देवीनामेवमाचरेत् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

देवं हरिहरं वक्ष्ये सर्वपातकनाशनम् ।

दक्षिणे शङ्करस्यार्धमर्धं विष्णोश्च वामतः ॥

बालेन्दुभूषितः कार्यो जटाभारस्तु दक्षिणे ।

नानारत्नमयं द्रव्यं किरीटं वामभागतः ॥

दक्षिणं सर्पराजेन भूषितं कर्णमालिखेत् ।

मकराकारकं दिव्यं कुण्डलं वामकर्णतः ॥

वरदो दक्षिणो हस्तो द्वितीयश्शूलभृत्तदा ।

कर्तव्यौ वामभागे तु शङ्खचक्रगदाधरौ ॥

दक्षिणे वसनं कार्यं द्वीपिचर्ममयं शुभम् ।

पीताम्बरमयं भव्यं जघनं सव्यमालिखेत् ॥

वामपादः प्रकर्तव्यो नानारत्नविभूषितः ।

दक्षिणाङ्गिः प्रकर्तव्यो भुजगेन्द्रविभूषितः ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

शीतांशुधवलः कार्यशिवभागो विचक्षणैः ।

अतसीपुष्पसंकाशो विष्णोर्भागो विरच्यते ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

कार्यं हरिहरस्यापि दक्षिणार्धं सदाशिवः ।

वाममर्धं हृषीकेशश्चेतनीलाकृतिः क्रमात् ॥

वरत्रिशूलचक्राब्जधारिणो बाहवः क्रमात् ।

दक्षिणे वृषभः पार्श्वे वामभागे विहङ्गराट् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

ईशार्धं पूर्ववत्प्रोक्तं विष्ण्वर्धे मकुटं नयेत् ।

वामे तु द्विभुजोपेतं केयूरकटकोज्वलम् ॥

स्यान्नक्रकुण्डलं कर्णे कटकं शङ्खहस्तकम् ।

अर्धपीताम्बरोपेतं भूषणैर्भूषणार्हकैः ॥

ऋज्वागतं तथा सर्वं चन्द्रशेखरवत्कुरु ।

हरिरर्धमिदं प्रोक्तं सुखासनमथ शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

कल्याणसुन्दरः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण कल्याणसुन्दरं ततः ।

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ॥

दक्षिणं पूर्वहस्तं तु गौरीदक्षिणहस्तधृक् ।  
 वरदं वामहस्तं तु परहस्तद्वयोस्ततः ॥  
 दक्षिणे परशुः वामे धृतं कृष्णमृगं परम् ।  
 जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
 देहं प्रवालवर्णाभं देवेशस्य विशेषतः ।  
 सव्ये श्यामनिभा देवी प्राग्वन्मानादिसंयुता ॥  
 उत्पलं वामहस्ते तु धृतं दक्षिणहस्तकम् ।  
 शम्भोर्हस्तेन संग्राह्यं लज्जालम्बाननान्विता ॥  
 पार्वत्यनुगता श्रीभूस्सर्वाभरणभूषिते ।  
 हस्ताभ्यां संस्पृशेदेते गौर्यायास्तु कटीं द्विज ! ॥  
 देवाग्रे कारयेत्कुण्डे होमकर्म प्रजापतिः ।  
 शम्भोर्वै स्तनसीमान्तं प्रजेशस्योदयं भवेत् ॥  
 चतुर्भुजं चतुर्वक्त्रं सर्वाभरणभूषितम् ।  
 कुण्डिका चाक्षमाला च वामदक्षिणतः परे ॥  
 सुक्स्तुवौ पूर्वहस्तौ द्वौ धृतौ वामेतरौ क्रमात् ।  
 उत्तराभिमुखासीनः पद्मपीठे प्रजापतिः ॥  
 प्रागग्रौ देविदेवेशौ देवी देवस्य दक्षिणे ।  
 दक्षिणाभिमुखो विष्णुर्होमस्योत्तरतस्स्थितः ॥

शम्भोर्वै नासिसीमान्तं श्रेष्ठं अ.....स्तनान्तकम्<sup>१</sup> ।

श्यामवर्णं समभङ्गं शङ्खचक्रं परे करे ॥

हिरण्यकरकेणापः पूर्वहस्तद्वयोरपि ।

सङ्क्राह्य वरदे हस्ते दद्यादुक्तपूर्वकम् ॥

अनादिगोत्रसम्भूतस्स शिवः परमेश्वरः ।

आदिगोत्रामिमां गौरीं तवैवास्माद्दाम्यहम् ॥

इत्युक्त्वा वरदे हस्ते दद्याद्भक्त्योदकं हरिः ।

अष्टविद्येशलोकेशास्सिद्धयक्षणगणादयः ॥

ऋषयश्चैव गन्धर्वा मातरश्चान्यदेवताः ।

तत्तच्छक्तिसमोपेता हृदयेऽञ्जलिसंयुताः ॥

सम्भ्रान्तमनसोपेतास्संवीक्ष्य परितस्स्थिताः ।

एवं कल्याणमूर्तिस्तु अर्धनारीश्वरं ततः ॥

(अंशुमद्वेदागमेऽष्टषष्टपटले ॥)

जटामकुटसंयुक्तश्चन्द्रार्धकृतशेखरः ।

त्रिदक् चतुर्भुजश्चैव नवयौवनगद्युतः<sup>२</sup> ॥

समभङ्गयुतो देवः स्थानकस्थः प्रकीर्तितः ।

सकुञ्जत्सव्यसत्पादस्थितसव्येतराङ्गिकः ॥

१ 'शम्भोर्वै नासिसीमान्तं श्रेष्ठायामं स्तनान्तकः' मिति पाठान्तरम् ।  
एतदनन्तरं 'ययोर्मध्येऽष्टवाभाज्यं नवधात् केशवोदयम्' इत्यादर्शान्तरे वर्तते ।

२ 'नवयौवनगर्वित' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

इन्दुशेखरहस्ताभपरहस्तद्वयान्वितः ।

जलसङ्ग्रहणे योग्यवरवामकरान्वितः ॥

स्वदक्षिणगृहीतो वा दक्षहस्तः प्रसन्नधीः ।

पूर्ववत्कथितं देव्या मानं विप्रोत्तमास्त्वह ॥

देवीदृगास्यचिबुककक्षचूचुकमानता ।

तदेव्यपरभागस्था श्रीदेवी सर्वलक्षणैः ॥

युक्ता देविकटिस्पृष्टकराम्यामपि संयुता ।

देवोच्चदशभागैकभागादेकादशावधि ॥

भागमानयुतः श्यामः किरीटमकुटान्वितः ।

ग्रहीतशङ्खचक्रश्च हस्ताभ्यां धृतयापि च<sup>१</sup> ॥

तोयकुण्डिकयोपेतो विष्णुरेष उदाहृतः ।

तदूर्ध्वं दक्षिणं हस्तं धारापाताय कल्पितम् ।

हरेरुक्तप्रमाणेन ब्रह्माणमपि कारयेत् ।

चतुर्मुखं चतुर्बाहुं जटामकुटमण्डितम् ॥

होमोन्मुखं प्रसन्नं तं कुङ्कुमक्षोदसन्निभम् ।

मौड्यमेखलयोपेतं सोपवीतोत्तरीयकम् ॥

वामेतरकरावूर्ध्वौ कमण्डल्वक्षधारकौ ।

वराभयकरौ पूर्वौ स्यातां तौ दक्षिणेतरौ ॥

---

१ 'धृतवापि च' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सूचिपादक्रियो(सूचीपताकयो ?)पेतावन्यौ तु कटकामुखौ १ ।

ब्रह्मरूपमिति ख्यातं तथा पद्मासनस्थितम् ॥

देवस्याङ्गुलमानेन द्वाविंशल्यङ्गुलो भवेत् ।

अग्निकुण्डस्य विष्कम्भस्त्रिमेखलयुतस्य च ॥

मेखलैकाङ्गुला प्रोक्ता प्रत्येकं मुनिपुङ्गवाः ।।

द्वादशाङ्गुलविस्तारदैर्घ्या सा सप्तजिह्वकः ॥

पञ्चजिह्वायुतो वाग्निः कुण्डमध्यस्थितस्त्वयम् ।

(उत्तरकामिकागमे अष्टपञ्चशतमपटले ॥)

अथ कल्याणमूतस्तु लक्षणं सर्वमङ्गलम् ।

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ॥

दक्षिणं पूर्वहस्तं तु गौरीदक्षिणहस्तधृक् ।

वरदं वामहस्तं तु परहस्तद्वये तथा ॥

दक्षिणे परशुं वामे तथा कृष्णमृगं परम् ।

जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥

देहं प्रवालवर्णाभं देवेशस्य विशेषतः ।

तत्र श्यामनिभा देवी प्राग्वन्मादिन(मानादि?)संयुता ॥

उत्पलं वामहस्ते तु धृत्वा दक्षिणहस्तकम् ।

शम्भोर्हस्तेन सङ्ग्राह्यं लज्जाभरणसंयुता ॥

---

१ 'लवपातकरोपेता' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

पार्वतीमनुगा श्रीर्भूस्सर्वाभरणभूषिता ।  
हस्ताभ्यां संस्पृशेदेवं गौरीमपि करद्वये ॥  
देवाग्रे कारयेत्कुण्डे तत्र होमं प्रजापतिः ।  
शम्भोर्वै स्तनसीमान्तं प्रजेशस्योदयं तथा ॥  
चतुर्भुजं चतुर्वक्त्रं सर्वाभरणभूषितम् ।  
प्रागग्रौ देविदेवेशौ देवी देवस्य दक्षिणे ॥  
दक्षिणाभिमुखो विष्णुर्होमस्योत्तरदिक्स्थितः ।  
शम्भोर्वै नाभिसीमान्तं श्रेष्ठं स्तनतलोन्नतम् ॥  
कन्यतं(सं?) तु तयोर्मध्ये पूर्ववन्नवधा स्मृतम् ।  
श्यामवर्णसमायुक्तं शङ्खचक्रौ परे करे ॥  
हिरण्यकरकेणापः पूर्वहस्तद्वयेन तु ।  
संगृह्य वरदे हस्ते दद्यादुक्पूर्वकम् ॥  
अष्टलोकेशविद्येशास्सिद्धयक्षगणादयः ।  
ऋषयश्चैव गन्धर्वा मातरश्चान्यदेवताः ॥  
तत्तच्छक्तिसमोपेता हृदयाञ्जलिसंयुताः ।  
संभ्रान्तमनसोपेतास्संवीक्ष्य परितस्स्थिताः ॥  
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

सचन्द्रार्धजटामौलिसौम्यं प्रथमयौवनम् ।  
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च हारकेयूरभूषितम् ॥

मेखलोदरबन्धं च क्षौमवस्त्रधरं शुभम् ।  
 वासुकिः कुण्डलं काञ्ची तक्षको हारपुष्करम् ॥  
 किं च त्रिभङ्गिकं कायं दक्षपादं तु कुञ्चितम् ।  
 वरदं वामहस्तं तु कृष्णापरशुहस्तकम् ॥  
 देवस्य दक्षहस्ते तु देवीहस्तं तु संयुतम् ।  
 नास्यन्तं वापि चास्यान्तं हिक्कासूत्रसमं तु वा ॥  
 पीनोरःपीतगन्धां (पीनगण्डां) च पीनस्तनसमन्विताम् ।  
 द्विबाहुकां द्विनेत्रां च सर्वाभरणभूषिताम् ॥  
 दुकूलवसनां देवीं कुर्याद्देवस्य सव्यके ।  
 देवस्यायाममानं तु विभजेद् द्वादशाङ्गुलम् ॥  
 रुद्रांशं वा नवांशं वा वस्त्रं वैकहीनकम् ।  
 आयामं तद्धरेः प्रोक्तं तस्य बाहुसमन्वितम् ॥  
 चिबुकान्तं वाथ कक्षान्तं लक्ष्म्यायामं प्रकीर्तितम् ।  
 विष्णुबिम्बसमं वापि तद्वस्त्रं वैकहीनकम् ॥  
 सप्तभागैकहीनं वा रसांशैकविहीनकम् ।  
 अजायाममिदं तस्य चतुर्भागैकभागता ॥  
 अग्निज्वालोच्छ्रयं प्रोक्तं तस्यार्धं विस्तृतं भवेत् ।  
 देवीलक्षणमेवं स्यात्तुल्यस्याश्च लक्षणं शृणु ॥  
 नागहस्तसमौ बाहू केयूरकटकोज्वलौ ।  
 शोभनाम्बरसंपन्ना श्रोणी च विपुला तथा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मेखला अक्षिसूत्राङ्गा उमापार्श्ववगार्थता (?) ।

एवं लक्ष्मीस्समाख्याता विष्णुरूपमथोच्यते ॥

किरीटमकुटोपेतं कटिसूत्रोदरबन्धनम् ।

केयूरकटकं चैव यज्ञसूत्रसमन्वितम् ॥

लम्बसूत्रसमायुक्तं पीताम्बरसमायुतम् ।

मकरंकुण्डलोपेतं श्रीवत्सं वक्षसि स्थितम् ॥

शङ्खचक्रधरं कुण्डं हस्तद्वयेन धारिणम् ।

जलधारोन्मुखं किञ्चिद्वक्त्रेणैव समायुतम् ॥

विष्णुरूपं समाख्यातं ब्रह्मरूपमथ शृणु ।

चतुर्भुजं(मुखं?) चतुर्बाहुं कमण्डल्वक्षधारिणम् ॥

यज्ञसूत्रोत्तरीयं तु जटामकुटसंयुतम् ।

सव्यहस्तेऽक्षमालां च वामहस्ते कमण्डलुम् ॥

स्रुवं दक्षिणहस्ते तु पताका वामहस्तके ।

अम्बुजासनकासीनं ब्रह्माणं होमसंमुखम् ॥

एवं वैवाह्यमुद्दिष्टमुमया सहितं शृणु ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

वृषवाहनमूर्तिः ।

वृषवाहनमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।

दक्षिणं सुस्थितं १ पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

---

१ 'स्वस्तिक' मिति पाठान्तरम् ।



प्रतिमालक्षणानि ।

वृषस्य मस्तकोर्ध्वे तु न्यसे(स्ये?)द्वै वामकूर्परम् ।  
द्विक्कासूत्रादधो विप्र ! कला वा दिर्नवाङ्गुलम् ॥  
तस्मादासनसीमकं वृषस्योच्छ्रयं ख्यातम्<sup>१</sup> ।  
पक्षषोडशमात्रं वा नतं तत्सिहलर्णवत् ॥  
वक्रदण्डायुधं तस्मिन् कल्पयेत्तु चलाचलम् ।  
स्थिताङ्गिजानूर्ध्वसीमाद्विक्कासूत्रान्तमुन्नतम् ॥  
कनिष्ठिकापरीणाहमग्रं वक्रत्रयान्वितम् ।  
लोहजं दारुजं वाथ वक्रदण्डैवमाचरेत् ॥  
परहस्तद्वयोश्चैव टङ्ककृष्णमृगं धरेत् ।  
टङ्कं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते मृगं धरेत् ॥  
जटामकुटसंयुक्तं जटाभारं तु लम्बितम् ।  
जटाबन्धशिरो वापि कर्तुरिच्छावशान्नयेत् ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम् ।  
वामपार्श्वे त्वु(ह्यु?)मादेवी दक्षिणे वा विशेषतः ॥  
सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।  
उत्पलं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम् ॥

---

१ 'वामकोर्परलम्बस्या तस्मादास्तनसीमकम् । वृषमस्योच्छ्रयं ख्यातं पादस्थकधीताङ्गुलम् ।' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

स्त्रीमानोक्तविधानेन उमादेवी तु कारयेत् ।

वृषवाहनमाख्यातं नृत्तमूर्तिमथ शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे चतुष्पष्टपटले ॥)

वृषारूढप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।

चतुर्भुजस्त्रिनेत्रस्तु जटामकुटसंयुतः ॥

परशुर्दक्षिणे हस्ते वामहस्ते मृगो भवेत् ।

पूर्वदक्षिणहस्तस्तु कटको वक्रदण्डयुक् ॥

अस्य सव्यप्रकोष्ठं तु विन्यसेद्वृषमस्तके ।

स हस्तो हंसपक्षो वा पतकाधोमुखस्तु वा ॥

तन्मध्यमाङ्गुलाश्रेण नाभिसूत्रसमं भवेत् ।

तस्यैवा दक्षिणे देवीं कारयेत्तल्लक्षणान्विताम् ॥

अथ स्वदक्षिणे गौरीयुक्तो वा मूर्त्यपेक्षया ।

आयुधव्यतिरिक्तैस्सैरङ्गैस्तु विपरीतकैः ॥

संयुक्तो वा वृषारूढस्त्वेवं मुक्तिप्रदो भवेत् ।

पृष्ठस्थो वृषभः कार्य्यो देवजानूरुकोच्छ्रयः ॥

मेढ्रान्तो नाभिसीमान्तश्शेषं सर्वं तु पूर्ववत् ।

(उत्तरकामिकागमे द्विषष्टितममटले ॥)

वृषारूढमथो वक्ष्ये वृषभं पृष्ठतस्थितम् ।

उमारुद्रौ स्थितौ कृत्वा कूर्परं वृषमस्तके ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

मृगं परशुसंयुक्तं कर्तव्यं वृषवाहनम् ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।

वृषस्य मस्तकोर्ध्वे तु न्यस्येद्वै वामकोर्परम् ॥

तस्य दक्षिणहस्ते तु वक्रदण्डमुदाहृतम् ।

कनिष्ठाङ्गुलिपरीणाहं मध्ये वक्रत्रयान्वितम् ॥

लोहजं दारुजं वापि वक्रदण्डं प्रकल्पयेत् ।

परहस्तद्वयोश्चैव टङ्कं कृष्णमृगं न्यसेत् ॥

जटामकुटयुक्तं वा जटाभारं तु लम्बितम् ।

जटाबन्धशिरो वापि कर्तरिन्ना(कर्तुरिच्छा?)नुसारतः ॥

सर्वाभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम् ।

वामपार्श्वे तु वा देवी दक्षिणे वा विशेषतः ॥

सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।

उत्पलं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

गौरीश्वरौ स्थितौ पीठे वृषभं पृष्ठतस्थितम् ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं चैव जटामकुटसंयुतम् ॥

दिव्याम्बरधरो देवस्सर्वाभरणभूषितः ।

परशुं दक्षिणे हस्ते वामे कृष्णसमन्वितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कटकं दक्षिणे हस्तं वृषभस्यैव मस्तके ।

वामहस्ते प्रकोष्ठं तु स्थापितं कुरु बुद्धिमान् ॥

तस्यैव वामभागे तु देवीं कुर्याद्विचक्षणः ।

वृषारूढमिदं प्रोक्तं त्रिपुरारिं शृणुष्वथ ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

विषापहारमूर्तिः ।

एकवक्तुं त्रिनयनं जटामकुटसंयुतम् ।

चतुर्बाहुं सुरक्तं समृगं परशुधारिणम् ॥

दक्षहस्ते गरं धृत्वा पानोन्मुखमदेक्षणम् ।

वरदं वामहस्ते तु सर्वालङ्कारसंयुतम् ॥

देवस्य वामपार्श्वे तु देवीं चैव तु कारयेत् ।

श्यामां द्विनेत्रां द्विभुजां त्रिभङ्गीं

सव्यापसव्यस्थितकुञ्चिताङ्गिम् ।

कण्ठे निपीड्यस्थितसव्यलम्बां

चिन्ताकुलामीश्वरतुष्टिदात्रीम् ॥

पीतवस्त्रां द्विनयनां वाञ्छितार्थफलप्रदां ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि विषापहरणेश्वरम् ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च किञ्चिदंष्ट्रकरालनम्(क?) ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

जटारत्ननिभं विद्यात् पूर्णचन्द्रनिभाकृतिम् ।  
त्रिशूलं गण्डिकां चैव गोकर्णाकृति दक्षिणे ॥  
कपालं वामहस्ते च वामे गौरीसमायुतम् ।  
वामपादं तु शयनं लम्बितं सव्यपादकम् ॥  
महोक्षस्थं महाभीमं कालकूटविषाशनम् ।  
कण्ठमध्ये महाकालमाबध्य गौरिपाणिना ॥  
व्याघ्रचर्माम्बरधरं किङ्किणीमालयावृतम् ।  
वृश्चिकाभरणोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
एवं महेश्वरं ध्यात्वा प्रतिष्ठां साधकोत्तमः ।

(उत्तरकारणागमे ॥)



सदाशिवादिमूर्तयः ।





## सदाशिवादिमूर्तयः ।

सदाशिवः ।

सदेशस्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरस्सरम् ।  
द्रव्यैश्शिलादिभिः कुर्यात्पूर्वोक्तैस्तं विशेषतः ॥  
बद्धपद्मासनं श्वेतं स्थितं पञ्चास्यसंयुतम् ।  
पिङ्गलाभजटाचूडं (जूटं ?) दशदोर्दण्डमण्डितम् ॥  
अभयं च प्रसादं च तथा शक्तिं त्रिशूलकम् ।  
खट्वाङ्गं दक्षभागस्थैर्वहन्तं करपल्लवैः ॥  
भुजङ्गं चाक्षमालां च डमरुं नीलपङ्कजम् ।  
बीजापूरं (बीजपूरं ?) च वामस्थैर्वहन्तं सुप्रसन्नकम् ॥  
अर्चनाध्यायसंसिद्धध्यानान्तरयुतं तु वा ।  
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयसंकूलोचनम् ॥  
ज्ञानचन्द्रकलायुक्तं कलावर्षोपलक्षितम् ।  
ब्रह्मसूत्रादिकं कार्यं सुवेशः प्रतिमोदितम् ॥  
एवं सदाशिवः कार्यो मनोन्मन्या समन्वितः ।

(उत्तरकामिकागमे त्रिचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

महासदाशिवमूर्तिः ।

प्रसन्नपञ्चविंशकस्फुटाननं जटाधरं

सुपञ्चसप्ततीक्ष्णं कपोलकुण्डलाङ्कितम् ।

शतार्धहस्तभूषितं वराभयान्वितं सितं

भुजङ्गभूषणं परं भजे महासदाशिवम् ॥

(मानसारे ॥)

ईशानादयः ।

ईशस्तत्पुरुषाघोरवामजातक्रमेण तु ।

सितपीतकृष्णरक्ताश्वतुर्वर्णाः प्रकीर्तिताः ॥

पञ्चवक्त्रास्समृतास्सर्वे दशदोर्दण्डभूषिताः ।

खड्गखेटधनुर्बाणकमण्डल्वक्षसूत्रिणः ॥

वराभयकरोपेताश्शूलपङ्कजपाणयः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

ईशानः ।

शुद्धस्फटिकसङ्काशो जटाचन्द्रविभूषितः ।

अक्षत्रिशूलहस्तश्च कपालं वामतोऽभयम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशटङ्ककपालढक्काक्षकशूलपाणिः ।

सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

तत्पुरुषः ।

पीताम्बरस्तत्पुरुषः पीतयज्ञोपवीतवान् ।

मातुलिङ्गं करे वामेऽक्षमाला दक्षिणे तथा ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः ।

चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

अघोरः ।

दंष्ट्राकरालवदनं सर्पशीर्षं त्रिलोचनम् ।

रुण्डमालाधरं देवं सर्पकुण्डलमण्डिताम् ॥

भुजङ्गकेयूरधरं सर्पहारोपवीतिनम् ।

यो वस्ते कटिसूत्रं च गले वृश्चिकमालिकाम् ॥

नीलोत्पलदलश्यामं अतसीपुष्पसन्निभम् ।

पिङ्गाक्षं पिङ्गजटिलं शशाङ्ककृतशेखरम् ॥

तक्षकः पुष्टिकश्चैव पादयोस्तस्य नूपुरौ ।

अघोररूपकं कुर्यात्कालरूपमिवापरम् ॥

महावीर्यं महोत्साहमष्टबाहुं महाबलम् ।

त्रासयन्तं रिपोस्तज्जं निवेशो यत्र भूतले ॥

खट्वाङ्गं च कपालं च खेटकं पाश एव च ।

वामहस्तेषु कर्तव्यमिदं शस्त्रचतुष्टयम् ॥

प्रतिमाळक्षणानि ।

त्रिशूलं परशुः खड्गो दण्डश्चैवारिमर्दनः ।

शस्त्राण्येतानि चत्वारि दक्षिणेषु करेषु च ॥

(रूपमण्डने)

कुठारखेटाङ्कुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान्दधानः ।

चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादधोरो दिशि दक्षिणस्याम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

वामदेवः ।

रक्ताम्बरधरं देवं रक्तयज्ञोपवीतिनम् ।

रक्तोष्णीषं रक्तनेत्रं रक्तमाल्यानुलेपनम् ॥

जटाचन्द्रधरं कुर्यात्त्रिनेत्रं तुङ्गनासिकम् ।

वामदेवं महाबाहुं खड्गखेटकधारिणम् ॥

सर्वालङ्कारसंयुक्तं रक्तकुण्डलधारिणम् ।

(रूपमण्डने ॥)

वराक्षमालाभयटङ्कहस्तस्सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः ।

त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

सद्योजातः ।

शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्लमाल्यानुलेपनम् ।

जटाभारयुतं कुर्याद्वालेन्दुकृतशेखरम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिलोचनं सौम्यमुखं कुण्डलाम्यामलङ्कृतम् ।

सद्योजातं महोत्साहं वरदाभयपाणिकम् ॥

(रूपमण्डने)

कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः ।

त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावस्सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीध्याम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

महेशः ।

पञ्चमूर्धं चतुर्वक्त्रं नेत्रैर्द्वादशभिर्युतम् ।

चतुरास्यं चतुर्नासी वसुश्रोत्रं चतुर्गळम् ॥

तनुरेतद्विपादं हि सायुधं दशबाहुकम् ।

शुद्धस्फटिकसङ्काशं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥

चन्द्रांशुहिमशीतं च सर्वाभरणभूषितम् ।

शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्लयज्ञोपवीतिनम् ॥

अभयं शूलपरशुं वज्रं खड्गं च दक्षिणे ।

खेटकाङ्कुशपाशं च घण्टां वरदवामके ॥

कुर्यादेवं महेशं तु शक्तेस्तु लक्षणं शृणु ।

चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारसंयुताम् ॥

नितम्बतटविस्तीर्णां मध्यक्षामां स्तनोन्नताम् ।

दक्षिणे चोत्पलोपेतां वामहस्तौ खड्गं धरीम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वरदाभयहस्तां वै दुकूलवसनान्विताम् ।

करण्डमकुटोपेतामीश्वरस्य तु वामके ॥

पीठे चैकासने युक्तां तत्प्रभामण्डले स्थिताम् ।

चन्द्रार्काम्बिप्रतीकाशां जगन्मङ्गलकारकाम् ॥

कारयेदीश्वरीमेवं वामादीनां शृणुष्वहि ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्द्विंशत्तमपटले ॥)

रुद्राः ।

चतुर्भुजास्त्रिनेत्राश्च जटामकुटमण्डिताः ।

शुक्लवस्त्रधरास्सर्वे शुक्लवर्णाः प्रकीर्तिताः ॥

सपादस्थानकास्सर्वे पद्मपीठोपरि स्थिताः ।

सर्वाभरणसंयुक्ताः सर्वपुष्पैरलङ्कृताः ॥

अभयं परशुं सव्ये कृष्णं वरद वामके ।

महादेवशिखो रुद्रः शङ्करो नीललोहितः ॥

ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्भवः ।

कपालीशश्च विज्ञेया रुद्रा एकादशाः (?) पराः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अजः ।

अथ रुद्रान् प्रवक्ष्यामि बाहुषोडशकान्वितान् ।

अजनामा महारुद्रो धत्ते शूलमथाङ्कुशम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कपालं डमरुं सर्पं मुद्गरं च सुदर्शनम् ।  
अक्षसूत्रमधो दक्षे तथा वामे कराष्टके ॥  
तर्जनीमूर्ध्वतस्तत्र खट्वाङ्गं तदधःकरे ।  
गदां च पट्टिशं घण्टां शक्तिपरशुकुण्डिकाः ॥

एकपादः ।

एकपादाभिधो विभ्रत् क्ष्वेडादः स्याद्वहन् शरम् ।  
चक्रं डमरुकं शूलं मुद्गरं तदधो वरम् ॥  
अक्षसूत्रमधो वामे खट्वाङ्गं चोर्ध्वहस्तके ।  
धनुर्घण्टां कपालं च कौमुदीं तर्जनीं घटम् ॥  
परशुं चक्रमाधत्ते क्रमाद्वाह्यष्टके त्विति ।  
अनेकभोगसंपत्तिं कुरुते यजनात्सदा ॥  
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

ध्यायेत्कोटिरविप्रभं त्रिनयनं शीतांशुगङ्गाधरं  
हस्ते टङ्कमृगं वराभयकरं पादैकयुक्तं विभुम् ।  
शंभोर्दक्षिणवामकक्षभुजयोर्ब्रह्माच्युताभ्यां स्थितं  
तत्तल्लक्षणमायुधैः परिवृतं हस्तद्वयाढ्यांजलिम् ॥  
ब्रह्माण्डप्रलये सुसंस्थितपदं ब्रह्माण्डमध्यस्थितं  
ह्येवं लक्षणसंयुतं पुरहरं पादैकमूर्तीकृतम् ।  
एकपादमिति ख्यातं सुखासीनम् । रक्तवर्णः । पक्षान्तरे श्वेत-  
वर्णोऽपि प्रसिद्धः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

अहिर्बुध्नः ।

अहिर्बुध्नो गदां चक्रं चासिं डमरुमुद्गरौ ।  
शूलाङ्कुशाक्षमालाश्च दक्षोर्ध्वाधःकरैः क्रमात् ॥  
तोमरं पट्टिशं चर्म कपालं तर्जनीं घटम् ।  
शक्तिं परशुकं वामे दक्षवद्वारयत्यसिम् ॥

विरूपाक्षः ।

विरूपाक्षस्ततः खड्गं शूलं डमरुकाङ्कुशौ ।  
सर्पं चक्रं गदामक्षसूत्रं बिभ्रत्कराष्टके ॥  
खेटं खट्वाङ्गकं शक्तिं परशुं तर्जनीं घटम् ।  
घण्टाकपालकौ चेति वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

रेवतः ।

रेवतो दक्षिणे चापं खड्गशूलं गदामहिम् ।  
चक्राङ्कुशाक्षमालास्तु धारयन्नुर्ध्वमादितः ॥  
धनुः(धनुः ?)खेटं च खट्वाङ्गं घण्टातर्जनीकां ततः ।  
परशुं पट्टिशं पात्रं वामबाह्व[ष्ट]केऽर्कवत् ॥  
सर्वसंपकरोत्येष (संपत्करो ह्येष ?) जायते वार्चनान्द्रशम् ।

हरः ।

हराख्यो मुद्गरं चैव डमरं शूलमङ्कुशम् ।  
गदासर्पाक्षसूत्राणि धारयन् दक्षिणोर्ध्वतः ॥  
पट्टिशं तोमरं शक्तिं परशुं तर्जनीं घटम् ।  
खट्वाङ्गं पट्टिकां चेति वामोर्ध्वादिक्रमेण तु ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

बहुरूपः ।

बहुरूपो दधदक्षे डमरं च सुदर्शनम् ।  
सर्पं शूलाङ्कुशौ चैव कौमुदीं जपमालिकाम् ॥  
घण्टाकपालखट्वाङ्गं तर्जनीं कुण्डिकां धनुः ।  
परशुं पट्टिशं चैव वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

त्र्यम्बकः ।

त्र्यम्बकोऽपि दधच्चक्रं डमरं मुद्गरं शरम् ।  
शूलाङ्कुशाहिजाप्यं च दक्षोर्ध्वादिक्रमेण हि ॥  
गदाखट्वाङ्गपात्राणि कार्मुकं तर्जनीघटौ ।  
परशुं पट्टिशं चैव वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

सुरेश्वरः ।

सुरेश्वरो हि डमरं चक्रं शूलाङ्कुशावपि ।  
शरं च मुद्गरं चापं दक्षबाह्वष्टके त्विति ॥  
पङ्कजं परशुं घण्टां पट्टिशं तर्जनीं धनुः ।  
खट्वाङ्गं कारयेत्पालं वामेऽष्टकरपल्लवे ॥

जयन्तः ।

जयन्तो दशमो रुद्रोऽप्यङ्कुशं चक्रमुद्गरौ ।  
शूलाहिडमरं बाणमक्षसूत्रं यमे त्विति ॥  
गदाखट्वाङ्गपरशुं कपालं शक्तिं तर्जनीम् ।  
धनुः कुण्डीमथोर्ध्वादिवामबाह्वष्टके दधत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अपराजितः ।

अथापराजितो दक्षे तोमरं खड्गमङ्कुशम् ।  
शूलाहिचक्रडमरुमक्षमालां दधत्कमात् ॥  
शक्तिं खेटं गदां पात्रं तर्जनीं पट्टिशं कजम् ।  
घण्टामुत्तरतश्चाथ धारयन्नर्ध्वमादितः ॥  
अजैकपादहिर्बुध्नो विरूपाक्षश्च रेवतः ।  
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥  
रुद्रा एकादश प्रोक्ता जयन्तश्चापराजितः ।  
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

मृत्युञ्जयः ।

कपालमालिनं श्वेतं शशाङ्ककृतशेखरम् ।  
व्याघ्रचर्मधरं मृत्युञ्जयं नागेन्द्रभूषितम् ॥  
त्रिशूलमक्षमाला च दक्षयोः करयोस्मृतः ।  
कपालं कुण्डिकां वामे योगमुद्राकरद्वयः ॥

किरणाक्षः ।

चतुर्भुजो महाबाहुः शुक्लपादाक्षपाणिकः ।  
पुस्तकाभयहस्तोऽसौ किरणाक्षस्त्रिलोचनः ॥

श्रीकण्ठः ।

चित्रवस्त्रधरं कुर्याच्चित्रयज्ञोपवीतिनम् ।  
चित्ररूपं महेशानं चित्रैश्वर्यसमन्वितम् ॥  
चतुर्बाहुं चैकवक्त्रं सर्वालङ्कारभूषितम् ।  
खड्गं धनुः शरं खेटं श्रीकण्ठं बिभ्रतं भुजैः ॥  
(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

विद्येश्वराः ।

दिग्बर्णा जटिलस्यक्षाशरत्रिशूलधारिणः ।

पुटाञ्जलिकरास्सर्वे विद्येशाश्चैकवक्त्रकाः ॥

अनन्तश्च त्रिमूर्तिश्च सूक्ष्मः श्रीकण्ठ एव च ।

शिवशिशुखण्ड्येकनेत्र एकरुद्रश्च ते क्रमात् ॥

(विष्णुधर्मोत्तिरे ॥)

अनन्तेशस्तथा सूक्ष्मशिवोत्तमश्चैकनेत्रकः ।

एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिशुखण्डिनः ॥

अष्टविद्येश्वरा ह्येते त्रिनेत्राश्च चतुर्भुजाः ।

अभयंवरदोपेताष्टशूलधरास्तथा ॥

रक्तकुन्दस्तथा नीलं पीतं कृष्णं च कुङ्कुमम् ।

अरुणं भिन्नाञ्जनप्रख्यं क्रमाद्विद्येशवर्णकम् ॥

जटामकुटसंयुक्ता उपवीतसमन्विताः ।

सर्वाभरणसंयुक्ताश्शान्तवक्त्रसमन्विताः ॥

विद्येशाकृतिरेवं स्याद् दिक्पालाकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

अनन्तः ।

अनन्तश्चतुर्भुजस्सौम्यस्सर्वाभरणभूषितः ।

जपापुष्पनिभाकारः करण्डमकुटान्वितः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सितवस्त्रधरः शान्तस्त्रिनेत्रः पद्मसंस्थितः ।

अभयवरदोषेतो गङ्गा(टङ्कः)शूलधरश्शुचिः ॥

त्रिमूर्तिः ।

एकरुद्रमिवात्रैव त्रिमूर्तिं चैव कारयेत् ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

रक्तवर्णस्त्रिनेत्रश्च वरदाभयहस्तकः ।

कृष्णापरशुसंयुक्तो जटामकुटमण्डितः ॥

ऋज्वागतस्तथैकेन पादेनापि समन्वितः ।

दक्षिणोत्तरयोश्चैव पार्श्वयोरुभयोरपि ॥

कटिप्रदेशादूर्ध्वे तु ब्रह्मविष्णूर्ध्वकाययुक् ।

स्त्रीमानवत्तयोर्मानं ब्रह्मविष्णोस्तु कल्पयेत् ॥

कृताञ्जलिपुटावेकपादयुक्तौ च वा मतौ ।

अथवा शिवलिङ्गस्य पार्श्वयोन्तर्गतौ कृतौ ॥

अथवा तौ पृथक् स्थाप्यावेकविष्टरमास्थितौ ।

अथवा मध्यमे लिङ्गं पृथगालयसंस्थितम् ॥

तस्य सव्येऽप्यसव्ये च ब्रह्मविष्णू तथा मतौ ।

पृथग्धामस्थिता वैकधामस्था वा त्रिमूर्तयः ॥

संलिष्टधामयुक्ता वा ब्रह्मविष्णुशिवा मताः ।

पूर्वास्याः पश्चिमास्या वा परिवारादिसंयुताः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भिन्नप्राकारगा वापि एकप्राकारसंस्थिताः ।  
नृत्तमूर्त्यादिदेवा वा स्थापनीयास्तु मध्यमे ॥  
एवं लक्षणमादिष्टं प्रतिष्ठाविधिरुच्यते ।

(उत्तरकामिकागमे एकषष्ठितमपटले ॥)

सूक्ष्मः ।

सूक्ष्मो नीलनिभश्शान्तो हेमवस्त्रधरः परः ।  
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च सर्वाभरणभूषितः ॥  
अभयवरदोपेतटङ्कशूलधरस्तथा ।

श्रीकण्ठः ।

अभयवरदोपेतटङ्कशूलधरः परः ।  
रक्तवस्त्रसमायुक्तः पद्मपीठोपरि स्थितः ॥  
श्रीकण्ठं ह्येवमाख्यातं नागदेवमथोच्यते ।

शिवोत्तमः ।

शिवोत्तमः श्वेतवर्णश्चतुर्दोर्भिस्समन्वितः ।  
सर्वाभरणसंयुक्तश्शुक्लवासोपवीतकः ॥  
नेत्रद्वयसमायुक्तः करण्डमकुटान्वितः ।  
अभयवरदोपेतश्शूलपाशधरश्शुचिः ॥  
पद्मपीठोपरिष्ठात्तु स्थानकस्समपादकः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

शिखण्डी ।

शिखण्डिस्त्वञ्जनाभस्तु चतुर्भुजसमन्वितः ।

करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषितः ॥

रक्तवस्त्रधरश्शान्तस्त्वभयवरदान्वितः ।

खड्गखेटकसंयुक्तः पद्मपीठोपरिस्थितः ॥

एकनेत्रः ।

एकनेत्रश्चतुर्बाहुर्नेत्रत्रयसमन्वितः ।

क्षौमवस्त्रधरश्शान्तो.....कसमप्रभः ॥

जटामकुटसंयुक्तस्सर्वाभरणभूषितः ।

अभयवरदोपेतष्टङ्कशूलसमन्वितः ॥

एकरुद्रः ।

एकाक्षसदृशं त्वेकरुद्रं कुर्याद्विशेषतः ।

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

मूर्त्यष्टकम् ।

शर्वो भीमो महादेवो रुद्रः पशुपतिर्भवः ।

उग्र ईशान इत्यष्टौ मूर्तयश्शिवसन्निभाः ॥

मृगाङ्गचूडामणयो जटामण्डलमण्डिताः ।

त्रिनेत्रा वरखट्वाङ्गत्रिशूलवरपाणयः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

भवश्शर्वस्तथेशानपशुपत्युग्रकस्तथा ।

रुद्रो भीमो महादेवः कीर्तितास्त्वष्टमूर्तयः ॥

चतुर्भुजास्त्रिनेत्राश्च जटामकुटधारिणः ।

अभयंबरदोपेताष्टकृष्णधरास्मृताः ॥

सर्वाभरणसंयुक्ता रक्तक्षौमधरा इमे ।

शुक्लं श्यामं च रक्तं च कृष्णं गोक्षीरसन्निभम् ॥

काश्मीरं विद्रुमं नीलं भवादीनां तु वर्णकम् ।

अष्टमूर्त्याकृतिर्ह्येवं वसूनामाकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

शर्वः ।

शर्वश्चतुर्भुजश्शान्तस्सर्वाभरणभूषितः ।

जटामकुटसंयुक्तश्शङ्खकुन्देन्दुसन्निभः ॥

अभयवरदोपेतः खड्गखेटकधारितः ।

पद्मपीठोपरिष्ठात्तु स्थानकश्शर्व एव हि ॥

भीमः ।

भीमश्चतुर्भुजो रौद्रस्सर्वाभरणभूषितः ।

जटामकुटसंयुक्तो व्यतिरिक्त(द्व्यतिरिक्त ?)समप्रभः ॥

अभयं वरदं चैव शूलं पाशं च धारयेत् ।

सितवस्त्रधरश्चैव रौद्रदृष्टिस्सदंष्ट्रकः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

पशुपतिः ।

पशुपतिं शर्ववत्कृत्वा स्थापयेद्देशिकोत्तमः ।

भवः ।

भवश्चतुर्भुजश्शान्तो जटामकुटमण्डितः ।

अतिरक्तसमप्रख्यस्सर्वाभरणभूषितः ॥

अभयवरदोपेतः शूलपाशधरो भवः ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)



**सुब्रह्मण्यमूर्तिभेदाः ।**



## सुब्रह्मण्यमूर्तिभेदाः ।

षण्मुखः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण षण्मुखस्य तु लक्षणम् ।

पञ्चतालोत्तमेनैव<sup>१</sup> स्कन्दं कुर्याद्विशेषतः ॥

द्विभुजं वा चतुर्हस्तं षड्भुजं भानुहस्तकम् ।

शक्तिबाणं च पाशं प्रसारितम्<sup>२</sup> ॥

सव्ये वामे तु पिञ्छं च खेटकं कुक्कुटं तथा ।

धनुर्दण्डं हलं चैव भानुहस्तान्यतोद्भूतम्<sup>३</sup> ॥

षड्भुजे त्वभयं खड्गं शक्तिर्दक्षिणपार्श्वके ।

खेटकं चाक्षमाला च कुक्कुटं वामहस्तके ॥

चतुर्भुजेऽभयं शक्तिर्दक्षिणे तु करद्वयम्(ये ?) ।

कुक्कुटं चाक्षमाला च वामहस्तोद्भूतं शुभम् ॥

द्विभुजे कुक्कुटं वामे शक्तिर्दक्षिणहस्तके ।

अत्रानुक्तं तु तत्सर्वमुमास्कन्दोक्तवत्कुरु ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

<sup>१</sup> उत्तमपञ्चतालैनेत्यर्थः । <sup>२</sup> 'शक्तिं बाणं च खड्गं च चक्रं प्रासं प्रसारितम्' इति पाठान्तरम् । <sup>३</sup> 'भानुहस्तान्विते स्थितम्' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

गुहस्य स्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरस्सरम् ।  
पुरादेर्मध्यमे बाग्नौ यमे वा मध्यमे तयोः ॥  
नैऋते वरुणे वायौ सोमे शर्वेऽथवा भवेत् ।  
अन्तरालेऽथवा तेषां शिवधाम्न्येवमेव वा ॥  
अन्यदेवालयेऽप्येवमथवा पर्वतोपरि ।  
पर्वतस्यान्तिके वापि नद्युद्यानादिकेऽथवा ॥  
राजधान्यादिके वाथ पुण्यक्षेत्रे गृहेषु वा ।  
प्रासादमण्डपादीनां देशे पुण्यतरुष्वथ ॥  
कुमारालय इष्टस्याद्भामलक्षणलक्षितः ।  
अथैकादित्रयस्त्रिंशद्वस्तविस्तारसंयुतः ॥  
त्रेतायां नवहस्तोर्ध्वं विस्तारो नेष्यते द्विजाः । ।  
दिङ्मन्यस्तस्कन्दरूपाढ्यः केवलो वा तदालयः ॥  
रुद्रोमाविघ्नरूपाढ्यस्त्रयवा हंसकोणयुक् ।  
गजकोणे(१?)ऽथवा स स्यात् केवलो वा गुहालयः ॥  
एकभूम्यादिसत्तान्ततलेष्विष्टतलान्वितः ।  
शिवोक्तमार्गसंकृतगर्भादिष्टकयान्वितः ॥  
तद्वन्मूर्धेष्टकास्थूपिप्रतिष्ठाभ्यां समायुतः ।  
धान्नस्संस्थापनेनाढ्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥  
प्रागुक्तमण्डपाद्यैश्च प्राकाराद्यैश्च मण्डितः ।  
पूर्वास्यः पश्चिमास्यो वा दक्षोत्तरमुखस्तु वा ॥

परिवारामरैर्युक्तः कथ्यन्ते ते प्रसङ्गतः ।  
 यक्षेन्द्रो राक्षसेन्द्रश्च पिशाचेन्द्रश्च भूतराट् ॥  
 गन्धर्वः किन्नरो दैत्यनायको दानवाधिपः ।  
 क्रमात्पूर्वादिशर्वान्तस्थिता एते चतुर्भुजाः ॥  
 वरदाभयसंयुक्ताः खड्गखेटसमन्विताः ।  
 खड्गखेटसमायुक्ता द्विभुजा वाञ्जनप्रभाः ॥  
 भीमरूपास्तुशान्ता वा बद्धकेशास्तु वा मताः ।  
 शकुनी पूतना चैव रेवती चार्धपूतना ॥  
 वक्त्रमण्डिनि शान्ता च<sup>१</sup> एता देवाष्टमूर्तयः ।  
 षण्मुखशक्तिपाणिश्च कार्तिकेयो गुहस्ततः ॥  
 स्कन्दो मयूरवाहस्यात्सेनानीशक्तिहस्तवान् ।  
 एते वा मूर्तिपास्तस्य कृताञ्जलिपुटान्विताः ॥  
 वज्रपद्मधरास्सर्वे स्कन्दोक्ता राक्ष(क्तलक्ष्म?)संयुताः ।  
 चतुर्भुजा द्विहस्ता वा षड्वक्त्राश्चैकवक्त्रकाः ॥  
 एते वा परितस्स्थाप्याः क्रमात्पूर्वादियोगतः ।  
 इन्द्रादीन्वाष्टपीठं वा मयूरं वाप्रतो गजम् ॥  
 विघ्नेशं क्षेत्रपं भानुं महापीठं प्रकल्पयेत् ।  
 बलिपीठं च शर्वोक्तान्परिवारांस्तु वा न्यसेत् ॥

---

१ ' वक्त्रमण्डुनी शान्ता च ' इति पाठान्तरम् ।

बलिपीठं (ठः) दलेष्विन्द्रपूर्वान्मध्ये ग्रहेस्वराः ।  
 द्वारपौ कल्पयेद् द्वारे श्यामरक्तनिभौ क्रमात् ॥  
 दक्षवामगतौ द्वाराद् द्विभुजौ वा चतुर्भुजौ ।  
 खड्गखेटधरौ सूचिमुद्राविस्मयसंयुतौ ॥  
 श्यामाभौ रक्तवर्णौ वा सितकृष्णौ भयङ्करौ ।  
 जयाख्यविजयाख्यौ द्वौ द्वारपौ विकृताननौ ॥  
 ईशाने कल्पयेत्स्कन्दचण्डं वेदकरं वरम् ।  
 अभयं वज्रपद्मे च वहन्तं द्विभुजं तु वा ॥  
 शाकल्यसंज्ञया ख्यातं तदर्थं पीठमेव वा ।  
 लक्षणं तस्य संक्षेपाच्छृणुध्वं द्विजसत्तमाः ! ॥  
 द्रव्यैश्शिलादिभिः कुर्यात्प्रतिमालक्षणोदितैः ।  
 प्रतिमालक्षणे प्रोक्तं विश्वमानं गुह्यं तु ॥  
 योजनीयं द्विजा गर्भद्वारस्तम्भादिसंयुतम् ।  
 द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च सुब्रह्मण्यस्सुसुन्दरः ॥  
 पद्मधृक् सव्यसत्पाणिर्लम्बितेतरसत्करः ।  
 बालरूपी प्रतिष्ठाप्यो ग्रामस्यैवाभिवृद्धये ॥  
 द्विहस्तो यज्ञसूत्राढ्यस्सशिखस्सन्निभेखिलः ।  
 कौपीनदण्डधृक्सव्यपाणिः कव्याश्रितोऽपरः ॥  
 स्थाप्योऽयं ज्ञानदस्स्कन्दः पर्वतेषु वनादिषु ।  
 चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च कर्णयोः पत्रपिण्डयुक् ॥

नक्रकुण्डलयुक्तो वा ह्यक्षशक्तिकरद्वयः ।  
 बरदामयसंयुक्तश्शक्तिद्वययुतो न वा ॥  
 शक्त्यैकया युतो वा स्यात्तयोर्लक्षणमुच्यते ।  
 द्विनेत्रे द्विभुजे शान्ते पद्मोत्पलकरद्वये ॥  
 श्यामरक्तनिभे सव्यवामपार्श्वे व्यवस्थिते ।  
 गौरीलक्षणसंयुक्ते कल्पयेत्तु शिवानने ॥  
 गजेति गजवल्लीति नाम्ना ख्याते(ते अति ?)तिसुन्दरे ।  
 इत्थं लक्षणयुक् स्थाप्यः पुरे वा नगरेऽपि वा ॥  
 षडाननश्च षड्बाहुरर्कश्रोत्रेक्षणान्वितः ।  
 षट्कर्णस्त्वर्क[क.]र्णो वा षड्भिर्मौलिभिरान्वितः ॥  
 सशक्तिस्सामयस्सासिस्साक्षमालस्सकुक्कुटः ।  
 सखेटकस्त्वयं स्थाप्यो वृद्धये राजधानिके ॥  
 रक्ताम्बरसमायुक्तो बालचन्द्रसमप्रभः ।  
 करण्डमकुटोपेतो नेत्रत्रयसमन्वितः ॥  
 शक्तिं च मुसलं खड्गं चक्रं पाशाभये वहन् ।  
 दक्षिणेऽदक्षिणे वज्रं कार्मुकं खेटकं तथा ॥  
 मयूरं च ध्वजं चैवमङ्कुशं वरदं वहन् ।  
 सोपवीतो मयूरस्थश्शक्तिद्वयसमायुतः ॥  
 प्रामादौ स्थापनीयोऽयं प्रासादादौ च सिद्धये ।  
 एवं पञ्चविधः स्कन्दविभागस्थानभेदतः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वापरे स्यान्न वान्यत्र सर्वे सर्वत्र वा मताः ।

(उत्तरकामिकागमे चतुष्पष्टितमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि स्कन्दस्य स्थापनं परम् ।

तस्योद्भवं समासेन शृणु पूर्वं गजानन ! ॥

देहत्यागेऽपि तां दृष्ट्वा तद्योगमहमभ्यसन् ।

सती चाङ्गं पुनर्गत्वा सुता हिमवतस्तथा<sup>१</sup> ॥

गिरिपार्श्वे तपः कृत्वा तत्सुता पार्वती भवेत् ।

आवयोस्सङ्गमं(ः?) तत्र देवैस्संप्रार्थितो यतः ॥

रेतो वह्निस्तु संग्राह्य क्षिप्त्वा शरवणे च तु ।

तस्माच्छरवणोभावो नाम इत्यपि कीर्तितः ॥

षट्कृत्तिकायां स्थपनं(स्तन्यपानात्?) षण्मुखस्त्वभिधीयते ।

तेनैव कार्तिकेयस्तु बालहीनां हि तद्भवेत्(लानां हितकृद् भवेत्?) ॥

प्रासादं विधिवत्कृत्वा प्रतिमां तदनन्तरम् ।

शिलामृदारुलोहैर्वा नवतालेन मानयेत् ॥

द्विहस्तो वा चतुर्बाहुरष्टबाहुरथापि वा ।

द्विभुजं पद्महस्तं तु वज्रं शक्तिं तथापरे ॥

---

१ आदर्शान्तरे एतदनन्तरं 'षट्कृत्तिकास्तन्यपानात् षण्मुखस्त्वभिधीयते । तेनैव कार्तिकेयस्तु बालानां हितकृद् भवेत्' इति वर्तते । न तु 'गिरि-पार्श्वे तपः कृत्वे' त्यादिवचनानि ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं वरदं पूर्वे चतुर्बाहु रिति स्मृतम् ।  
खङ्गखेटकमूर्ध्वे तु पाशं पद्मं तथाष्टकम् ॥  
आसनं स्थानकं वापि यानं वै त्रिविधं तथा ।  
आसनं द्विभुजं प्रोक्तं स्थानकं स्याच्चतुर्भुजम् ॥  
यानमष्टभुजे कुर्यात् स्थापनं परिवारके ।  
स्कन्दं पद्मगजारूढमुपवीतसमन्वितम् ॥  
दाडिमीपुष्पसङ्काशं सर्वाभरणभूषितम् ।  
सर्वलक्षणसंयुक्तं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥  
विद्यामेधा च सहिते शुक्लश्यामनिभे तथा ।  
सर्वालङ्कारसंयुक्ते द्विभुजे पद्मधारिके ॥

(सुप्रभेदागमे चतुश्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

चतुर्भुजं द्विबाहुं च शान्तं सिद्धिप्रदं स्मृतम् ।  
द्विभुजश्च चतुर्बाहुष्पङ्भुजोऽष्टभुजः पुनः ॥  
द्विषड्भुजः पञ्च भेदा एतेषां लक्षणं शृणु ।  
द्विहस्ते पञ्चभेदोऽस्ति कटिबद्धाभयं तु वा ॥  
पद्मधृक् सक(?)बद्धं वा दण्डेन कटिबद्धकम् ।  
शक्तिवज्रधरं वापि शक्तिकुक्कुटमेव च ॥  
चतुर्भुजस्सप्तभेदं वज्रशक्तिवराभयम् ।  
अभयं वरदं पश्चादक्षमालाकमण्डलम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ततो वै कुण्डि अक्षस्सृक् कटिबन्धाभयान्वितम् ।

पश्चादभीतिवरदं शक्तिकुक्कुटसंयुतम् ॥

ततोऽभयं च शक्तिं च कुक्कुटं चाक्षमालिकाम् ।

शक्तिं कमण्डलुं पश्चात् कटिबद्धाभयं तु वा ॥

पश्चात् कुक्कुटशक्तिभ्यामसिखेटसमायुतम् ।

षड्भुजे त्वभयं खङ्गं शक्तिं दक्षिणपाणिषु ॥

खेटकं चाक्षमालां च कुक्कुटं वामपाणिषु ।

अष्टबाहुं ततो वक्ष्ये वराभीवज्रशक्तयः ॥

खङ्गखेटशरं चापं द्विषड्भुजमथ शृणु ।

द्विषड्भुजेति(पि?)षड्भेदं तत्तद्वेदं वदाम्यहम् ॥

सव्ये शक्तिशरं खङ्गध्वजं चैव गदाभयम् ।

वामे वज्रं धनुः खेटं पद्मं शूलं वरं पुनः ॥

शक्तिं बाणं च खङ्गं च चक्रं पाशं प्रसारितम् ।

सव्ये वामेऽपि चक्रं च शङ्खं वै कुक्कुटं ततः ॥

धनुर्दण्डं हलं चैव विश्वामित्रमहामुने ! ।

शक्तिं च मुसलं खङ्गं चक्रं पाशं तथाभयम् ॥

वज्रं धनुर्ध्वजं खेटमङ्कुशं वरदं तु वा ।

शक्तिं खङ्गं ध्वजं पद्मं कुक्कुटं प्रासदण्डके ॥

वराभयधनुर्बाणं टङ्कमेतैर्युतं तु वा ।

वज्रं शक्तिं च दण्डं च चक्रं पाशाङ्कुशं गदाम् ॥

शूलं च चक्रपद्मे च वरदाभयसंयुतम् ।  
 शक्तिं चर्ममसिं शूलं विशिखाभीतिकार्मुकम् ॥  
 चक्रं पाशं कुक्कुटं च वरदं द्वादशैः करैः ।  
 दधानं षण्मुखं शान्तं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥  
 एवं विधानं षड्वक्त्रमेकास्यं बाध कल्पयेत् ।  
 कुक्कुमाभं द्वादशाक्षं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
 आसनं स्थानकं वापि ध्यानकं(यानकं?) त्रिविधं स्मृतम् ।  
 आसनं द्विभुजं प्रोक्तं स्थानकं तु चतुर्भुजम् ॥  
 द्विषड्भुजं चाष्टबाहुं षड्बाहुं ध्यान(यान?)रूपकम् ।  
 योगं भोगं च यानं च बेरं तु त्रिविधं पुनः ॥  
 आसनं योगबेरं स्यात् स्थानकं भोगबेरकम् ।  
 ध्या(या?)नकं यानबेरं स्थानागरादिक्रमं तथा ॥  
 सात्विकं द्विभुजं बेरं राजसं स्याच्चतुर्भुजम् ।  
 तामसं द्वादशभुजमेवं स्यादर्चनाविधौ ॥  
 पीतं वा रक्तवर्णं वा श्यामवर्णमथापि वा ।  
 स्कन्दं पद्मासनस्थं वा मयूरारूढमेव वा ॥  
 गजेन्द्रयानकं वापि शक्त्येकासहितं तु वा ।  
 शक्तिं विनापि कर्तव्यं सोपवीतं सुयौवनम् ॥  
 शत(छन्न?)वीरसमायुक्तं पादनूपुरसंयुतम् ।  
 पत्रकर्णयुतं कान्तं नानाकुण्डलकं तु वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मन्दस्मितं बालवेषं शोभनाङ्गं शुभेक्षणम् ।

करण्डमकुटोपेतं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥

शक्तिद्वययुतं वापि शक्त्यैकसहितं तु वा ।

शक्तिं विनापि कर्तव्यं योगबेरं तदीरितम् ॥

देव्योरुत्सेधमयैव शृणु कौशिक सुव्रत ! ।

कर्णान्तं वाथ(वास्य ?)सीमान्तं हन्वन्तं बाहुतुङ्गकम् ॥

हिक्कान्तं वा स्तनान्तं वा कल्पयेदुत्तमानि च ।

मध्यमंदशतालेन देव्यौ च परिकल्पयेत् ॥

महावल्याकृतिं वक्ष्ये श्याममन्दस्मिताननम् ।

स्थितं वै सव्यपादं तु वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

पद्मधृग्वामहस्तं च सव्यहस्तं प्रलम्बितम् ।

देवसेनाकृतिं वक्ष्ये रक्तं मन्दस्मिताननम् ॥

स्थितं वै वामपादं तु दक्षपादं तु कुञ्चितम् ।

उत्पलं सव्यहस्तं च वामहस्तं प्रलम्बितम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे चतुर्विंशतितमपटले ॥)

विलिखेत् षण्मुखं देवं मयूरवरवाहनम् ।

तरुणादित्यसङ्काशं बालभूषणभूषितम् ॥

स्थानीये खेटके वापि कुमारो लिख्यते यदा ।

भुजान् द्वादश कुर्वीत खर्वटे चतुरो भुजान् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ग्रामे वने द्विबाहुस्स्याल्लेखनीयो विचक्षणैः ।

(शिखरत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

स्कन्दः कुमाररूपशक्तिधरो बर्हिकेतुश्च ।

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

कुमारण्णमुखः कार्येशिखण्डकविभूषणः ।

रक्ताम्बरधरः कार्यो मयूरवरवाहनः ॥

कुक्कुटश्च तथा घण्टा तस्य दक्षिणहस्तयोः ।

पताका वैजयन्ती च शक्तिः कार्या च वामयोः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

रक्ताम्बरसदृक्(सुदृक् ?) स्तोत्रकबालो बालार्कसन्निभः ।

शिखण्डमणिको ग्रीवमांसलः प्रियदर्शनः ॥

शक्तिस्तु विलसत्खड्गचक्रपाशप्रसारितः ।

दक्षिणेऽदक्षिणे रक्तचूडखेटककार्मुकः ॥

पताका पिञ्छिकामुष्टिस्तर्जनी च प्रसारिता ।

गुहो द्वादशबाहुस्स्यात्पुरीखेटकपत्तने ॥

चतुर्दोर्भिर्वाथ षड्दोर्भिस्संयुक्तं परिकल्पयेत् ।

सशक्तिस्सहय(सामयः ?)स्तासिस्साक्षमालस्सकुक्कुटः ॥

सखेटश्च सषड्बाहुश्चतुर्दोस्स्वस्ति(सासि ?)खेटकः ।

सशक्तिकुक्कुटस्त्वे(स्त्वे ?)कवचकः कुङ्कुमच्छविः ॥

मयूरारोहसर्वत्र भ्रामराद्याद्विबाहुकः(?) ।

वासिकाबद्धमकुटस्सुब्रह्मण्यस्सुसुन्दरः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

स्कन्दस्याकृतिरेवं तु आर्यस्याकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

शक्तिधरः ।

एकास्यं द्विभुजं वामे वज्रं दक्षिणजे करे ।

इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपं शक्तिधरं भजे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

ज्ञानशक्तिसुब्रह्मण्यः ।

एकवर्कं द्विनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

श्वेतार्कपुष्पमालं च हेमरत्नकिरीटिनम् ॥

चतुर्भुजैर्वज्रशक्तिकुक्कुटाभयधारिणम् ।

दिव्यगन्धानुलिताङ्गं शुक्लज्योत्स्नपद्मनिभम् ॥

शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकम् ।

श्वेतवर्णः ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

स्कन्दः ।

कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाभं

स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रम् ।

काल्यायनीसुतमहं कटिबद्धदाम<sup>१</sup>-

कौपीनदण्डधरदक्षिणहस्तमीडे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

---

१ 'वामहस्तं च' इति श्रीतत्त्वनिधिपाठः । 'वाम' इति भागसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

स्कन्दसुप्रहण्यः ।

चतुर्भुजं द्विनेत्रं च श्वेतपद्मासनस्थितम् ।

कुक्कुटाभयवज्राणि दधत् वरदं करे ॥

किंचित्केशशिखाबद्धपुष्पमालाभिरावृतम् ।

मेखलाम्बरसंवीतं रत्नभूषणभूषितम् ॥

धूम्रवर्णप्रभं स्कन्दं प्रमामण्डलमण्डितम् ।

स्कन्दरूपमिदं प्रोक्तम्..... ॥ धूम्रवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

सेनापतिः ।

नौम्यादित्यप्रदीप्तं द्विदशनयनकं षण्मुखं मन्दहासं

वामाङ्गे सुस्थितायास्सरसिरुहधृतालिङ्गितायाः प्रियायाः ।

उत्तुङ्गोरुस्तनाग्रे विहित १ करतलोभीतीखेटा २ दिशूल-

हादिन्युद्दीप्तशक्तीष्वसनघन(?) गदाकुक्कुटाब्जेषु हस्तम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

एकवक्तुं द्विनयनं शङ्खचक्रवराभयान् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्यगन्धानुलेपनम् ॥

श्यामवर्णं प्रभुं चैव शुक्लयज्ञोपवीतिनम् ।

सुस्मितं चारुवदनं देवसेनापतिं भजे ॥

श्यामवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

१ ' करतलोऽभीती 'ति मानसारपाठः । २ ' खेटासिधूल्लाघादीस्तादी-  
।तीशाक्तिः स हरस्तु दुरितं कुक्कुटाब्जस्य युष्मा ' इति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सुब्रह्मण्यः ।

सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभि-  
र्विव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गादिसौख्यप्रदम् ।  
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गरागांशुकं  
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतम् ॥

अन्यच्च

एकवक्त्रं द्विदोर्दण्डं कटिबद्धाभयान्वितम् ।  
तरुणारुणसङ्काशं सुब्रह्मण्यमुपास्महे ॥  
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

गजवाहनः ।

एकाननं द्विनयनं वरकुक्कुटौ च  
वामद्वये निशितशक्त्यभयद्वयं च ।  
बिभ्राणमीश्वरसुतं तपनायुताभं  
नित्यं नमामि गजवाहनमिष्टसिद्धयै ॥  
(कुमारतन्त्रे द्वितीयपटले ॥)

शरवणभवः १ ।

शक्तिं घण्टां ध्वजसरसिजे कुक्कुटं पाशदण्डौ  
टङ्कं बाणं वरदमभयं कार्मुकं चोद्वहन्तम् ।  
पीतं सौम्यं द्विदशनयनं देवसङ्घैरुपास्यं  
सद्भिः पूज्यं शरवणभवं षण्मुखं भावयामि ॥  
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

१. मानसारे खेटकृपाणयोरधिकतया, पाशस्थाने प्रासस्य च वर्णनमस्ति ।



प्रतिमालक्षणानि ।

षड्भुजं चैकवदनं बालसूर्यसमप्रभम् ।  
सर्वाभरणसंयुक्तं सिंहस्थं दधतं भजे ॥  
त्रिनेत्रं भसितोद्भूलं पुष्पबाणेक्षुकार्मुकम् ।  
खड्गं खेटं च वज्रं च कुक्कुटध्वजधारिणम् ॥  
शरजन्म समाख्यातं ॥ रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

कार्तिकेयः ।

वरदकुलिशखेटं वामहस्तत्रये च  
दधतमभयशक्तिं खड्गमन्यत्त्रये च ।  
तरुणरविसमाभं साधुभिः पूज्यमानं  
कमलवदनषट्कं कार्तिकेयं नमामि ॥  
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

त्रिनेत्रं दशहस्तं च मस्तके बिल्वधारिणम् ।  
शक्तिं शूलं तथा चक्रमङ्कुशाभयमन्यके ॥  
वरदं तोमरं पाशं शङ्खं वज्रं च वामके ।  
मयूरवाहनारूढं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
बालसूर्यप्रतीकाशं कार्तिकेयं शिवात्मजम् ।  
रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

कुमारः ।

सव्यद्वये निशितशक्त्यासिमादधानं  
वामद्वयेऽभिमतकुक्कुटखेटकं त्वाम्<sup>१</sup> ।

बह्व्रीपतिं विबुधलोचनपूर्णचन्द्रं  
कल्याणदाननिरतं कलये कुमारम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

चतुर्भुजं चैकवक्त्रं करण्डमकुटान्वितम् ।  
शक्तिं चाभयदं दक्षे सव्ये वरदवज्रके ॥  
पद्मपुष्पं धरं कण्ठे देवं बालस्वरूपकम् ।  
रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

षण्मुखः ।

वन्दे सिन्दूरकान्तिं शरविपिनभवं श्रीमयूराधिखट्वं  
षड्वक्त्रं देवसैन्यं मधुरिपुतनयावल्लभं द्वादशाक्षम् ।  
शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि च गदां चाभयं सव्यहस्ते  
चापं वज्रं सरोजं कटकमपि वरं शूलमन्यैर्दधानम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

शक्तिं शरं च खड्गं च चक्रं पाशाभयौ तथा ।  
कुक्कुटं च धनुः खेटं शङ्खं<sup>२</sup> धत्ते हलं वरम् ॥

---

१ 'हरितकुक्कुटखेटकं चे'ति मानसारपाठः । २ मानसारे शङ्खहल-  
योस्थाने कुलिशाङ्कुशयोः पाठः दृश्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।

मयूरवाहनोपेतं सर्वलक्षणसंयुतम् ।

जया<sup>१</sup> च विजया चैव वामदक्षिणपार्श्वयोः ॥

सर्वालङ्कारसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।

षण्मुखं चेति विख्यातं..... ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ)

तारकारिः ।

वरदमङ्कुशध्वजे च कटकौ चापवज्र-

मभयपाशचक्रखड्गमुसलशक्तिमन्वहम् ।

द्विदशपाणिभिर्दधानमरुणकोटिसन्निभं

भजत तारकारिमत्र भवविनाशकारणम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

एकवक्तुं त्रिनयनं गजपृष्ठोपरि स्थितम् ।

षण्मुखं चाभयं खड्गं शक्तिं वामेतरे दधम् ॥

खेटकं चाक्षमालां च कुक्कुटं वामहस्तके ।

तारकारिं भजे ख्यातम्..... ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

---

१ 'गजाम्बया च बल्ल्या चे'ति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सेनानीः ।

अभयमसिरथाङ्गं<sup>१</sup> चाङ्कुशं शक्तिशूलं

वरदकुलिशपाशं पद्मदण्डौ गदां च ।

दधतमुभयपक्षद्वादशायामहस्तै-

र्द्विदशकमलनेत्रं देवसेनान्यमीडे ॥

ब्रह्मशास्ता ।

वामे करे च युगले करकुण्डिके च

सव्येऽक्षसूत्रमभयं दधतं विशाखम् ।

वल्ल्या युतं वनजलोचनमेकवर्णं

वन्दामहे वनजसंभवशासितारम् ॥

वल्लीकल्याणसुन्दरः ।

हस्तद्वन्द्वेऽक्षमालामभयमपि धृतं कुण्डिकां श्रेणिबन्धं

सव्ये वामे निषण्णस्त्रिवधृतविधिना हूयमानेन युक्तम् ।

सर्वालङ्कारयुक्तं जलकलशधृता विष्णुना चारुणाभं

वल्लीकल्याणमूर्तिं सकलसुरगणैस्तूयमानं प्रपद्ये ॥

बालस्वामी ।

पद्मसव्यकटिसंयुतवामं पद्मकान्तिनिभमेकमुखं च ।

बालवृद्धिकरमीश्वरसूनुं बालमुन्नतभुजं प्रणतोऽस्मि ॥

१ मानसारे 'असिरथाङ्गशूलपाशानां स्थाने वरदोभयशक्तिचापाः'  
पठ्यन्ते ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

अन्यच्च,

एकवक्तुं द्विनयनं पद्मद्वयकरद्वयम् ।

प्रियप्रियकरं वन्दे बालरूपं रविप्रभम् ॥

क्रौञ्चभेत्ता ।

अभयशितकृपाणौ<sup>१</sup> शक्तिबाणौ च सव्ये

वरदकुलिशचापं खेटकं चान्यहस्ते ।

दधतममरसेनानायकं चाष्टबाहुं

कमलवदनषट्कं क्रौञ्चभेत्तारमीडे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च स्थितं सिंहासनोपरि ।

वरदाभयसंयुक्तपुष्पबाणेक्षुकार्मुकम् ॥

मयूरवाहनारूढं नमस्ये रक्षणोन्मुखम् ।

क्रौञ्चभेदकरद्वन्द्वं क्रौञ्चभेदिस्वरूपकम् ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

शिखिवाहः ।

विद्रुमप्रभमेकमुखं विभुं वज्रशक्तिवरदाभयपाणिम् ।

देवलोकारिपुष्पमाविघ्नदं नौमि<sup>२</sup> रुद्रभवं शिखिवाहम् ॥

दाडिमीपुष्पसंकाशं गुञ्जाभं कुङ्कुमाकृतिम् ।

षड्वक्त्रसहितं देवं द्वादशाक्षं सुयौवनम् ॥

---

<sup>१</sup> 'मसिधराज' मिति मानसारपाठः । <sup>२</sup> 'युग्मशक्तिशिखिवाहनं गुहम्' इति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजमुदाराङ्गं यज्ञसूत्रेण संयुतम् ।  
 वरदाभयसंयुक्तं कमण्डल्वक्षधारिणम् ॥  
 नक्रकुण्डलसंयुक्तं करण्डमकुटोज्ज्वलम् ।  
 हारकेयूरकटककटिसूत्रैर्विभूषितम् ॥  
 रत्नविद्रुमभूषाढ्यं नव(छन्न ?)वीरसमायुतम् ।  
 पादनूपुरसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
 सर्वलक्षणसंयुक्तं कुमारं शङ्करात्मजम् ।  
 महावल्लीदेवसेनायुक्तं सुरगणप्रियम् ॥  
 इत्थं रूपं यजेन्नित्यं सर्वलोकहितावहम् ।  
 चतुर्भुजं बालवेषं स्कन्दं कनकसप्रभम् ॥  
 शक्तिकुक्कुटहस्तं च वरदाभयसंयुतम् ।  
 विद्रुमनिभ द्विदशहस्त रविनेत्र शक्तिशरखङ्गमभयध्वजगदां च ।  
 वामकरचापकुलिशाञ्जवरशूलखेटधरसव्यकर षण्मुख! नमस्ते ॥

षड्र्गं शिखिवाहनं त्रिनयनं रक्ताम्बरालङ्कृतं  
 शार्ङ्गं चर्म च खङ्गशूलविशिखाभीतिं धनुश्चक्रकम् ।  
 पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं दोर्भिर्दधानं तथा  
 ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शशिधरं स्कन्दं सुराराधितम् ॥  
 लोकालोकान्धकारप्रतिहतकिरणैर्भानुकोटिप्रकाशं  
 भूमिन्यस्तैककोटीष्वसनमपि शरं लम्बमानोर्ध्वकायम् ।  
 हस्ताभ्यां चेतराभ्यां धृतमथ कुलिशं शक्तिमम्भोरुहाक्षं  
 सर्वालङ्कारयुक्तं भजत सुरपुरीपालकं बाहुलेयम् ॥  
 (कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं चैकवक्त्रं त्रिनेत्रमभयं वरम् ।  
पाशाङ्कुशदधं चैव ज्वालाकेशशिखण्डकम् ॥  
इन्द्रनीलरथारूढं रक्तोत्पलसमप्रभम् ।  
चतुर्दशादिभवनं शिखिवाहनमाचरेत् ॥  
रक्तवर्णः ।

अग्निजातसुब्रह्मण्यः ।

द्विमुखं चाष्टबाहुं च श्वेतं वा श्यामकन्धरम् ।  
सुवाक्षमालां खड्गं च स्वस्तिकं दक्षिणे करे ॥  
कुक्कुटं खेटकं वज्रमाज्यपात्रं तु वामके ।  
अग्निहोत्रविधिं देवमग्निजातस्वरूपकम् ॥  
नीलवर्णः । (?)

सौरभेयसुब्रह्मण्यः ।

चतुर्वक्त्राष्टनयनं भुजाष्टकमलासनम् ।  
कुञ्चितं वामपादं च सुस्थितं दक्षिणं पदम् ॥  
शक्त्युत्पले पुष्पबाणमभयं दक्षिणे करे ।  
वज्रं चेक्षुधनुश्शूलं वरदं वामके दधम् ॥  
पद्मपुष्पनिभं चैव सौरभेयस्वरूपकम् ।  
पाटलवर्णः ।

प्रतिमालक्षणाभि ।

गाङ्गेयसुब्रह्मण्यः ।

एकवक्त्रं त्रिनयनं दाडिमीकुसुमप्रभम् ।  
करण्डमकुटोपेतं कुक्कुटध्वजधारिणम् ॥  
नीलोत्पलधरं वन्दे मकरारूढमव्ययम् ।  
परशुं पूर्णकुम्भं च सव्यहस्ते तु धारिणम् ॥  
अरणिं कुक्कुटं वामे गाङ्गेयसमरूपकम् ।  
पाटलवर्णः ।

गुहसुब्रह्मण्यः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च हेमरत्नकिरीटिनम् ।  
शूलं वज्रं धरं सव्ये वराभयकमन्यके ॥  
श्वेतवस्त्रधरं देवं सर्वेषां रक्षणोन्मुखम् ।  
जायया वामपार्श्वे तु कल्याणोत्सवविग्रहम् ॥  
पादाम्बुजं हृदि ध्यात्वा गुहरूपं समाश्रये ।  
श्यामवर्णः ।

ब्रह्मचारिसुब्रह्मण्यः ।

द्विनेत्रं द्विभुजं चैव बालसूर्यधरं प्रभुम् ।  
दक्षभागे दण्डहस्तं वज्रवामोरुहस्तकम् ॥  
सव्यापसव्यपादं तु स्थितं वा कुञ्चितं तु वा ।  
शिखायज्ञोपवीताढ्यं मौञ्जीकौपीनसंयुतम् ॥



प्रतिमालक्षणानि ।

मेखलोपरिवड्याणं रक्तपद्मोपरि स्थितम् ।

दिव्यरूपधरं देवं ब्रह्मचारिणमाश्रये ॥

रक्तवर्णः ।

देशिकसुब्रह्मण्यः ।

षड्भुजं चैकवदनं करण्डमकुटान्वितम् ।

शक्तिहस्तद्वयं चैव जपमालाधरं शुभम् ॥

मयूरवाहनारूढं वराभयकराम्बुजम् ।

इत्येवं विधिवद् ध्यायेच्छिवदेवस्य देशिकम् ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

सुब्रह्मण्यद्वारपालकौ ।

सुदेहसुमुखौ विप्रौ गुहस्य द्वारपालकौ ।

एकवक्त्रौ द्विबाहू च गदाभयकरौ स्मृतौ ॥

चतुर्भुजौ चेत्तस्योर्ध्वे वज्रशक्तिधरौ तथा ।

रक्तश्यामलवर्णाढ्यौ सर्वाभरणभूषितौ ॥

सुदंष्ट्रौ स्मितवक्त्रौ च करण्डमकुटोज्ज्वलौ ।

दक्षिणे तु सुदेहं च सुमुखं च तथोत्तरे ॥

(कुमारतन्त्रागमे पञ्चमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

सुमित्रः ।

सुमित्रस्थापनं वक्ष्ये शृणु कौशिक सुव्रत ! ।

उक्तवैव जननं पूर्वे(र्व?) प्रतिष्ठां च ततः परम् ॥

वसिष्ठगोत्रः स्वर्णाक्षपुत्रः काशीपुरे वसन् ।

त्रिजन्मसु पुरा स्कन्दं समभ्यर्च्य यथाविधि ॥

सुमित्र इति सेनान्या प्रोक्तः प्रीतेन देवलः ।

सुब्रह्मण्यस्य सामीप्ये गाणपत्यमवाप्तवान् ॥

उत्तमनवतालेन सुमित्रं कारयेद् बुधः ।

द्विनेत्रं द्विभुजं रक्तं सुवर्णं च सुयौवनम् ॥

दक्षिणे शक्तिहस्तं च वामं च कटिबन्धनम् ।

अलकं ज्योतिसंयुक्तं दंष्ट्रिणं रुचिराननम् ॥

करण्डमकुटं वापि जटामकुटमेव वा ।

हस्तौ मुकुलवद् बद्धौ दक्षिणं शक्तिसंयुतम् ॥

सर्वाभरणसंयुक्तमासनं स्थानकं तु वा ।

यज्ञोपवीतसंयुक्तं पद्मपीठोपरि स्थितम् ॥

इत्थं रूपं सुमित्रस्य गुहेन विहितं पुरा ।

( मारतन्त्रागमे द्विचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

नन्द्यादयः ।



## नन्द्यादयः ।

नन्दी ।

नन्दी कार्यस्त्रिनेत्रस्तु चतुर्बाहुर्महाभुजः ।

सिन्दूरारुणसङ्काशो व्याघ्रचर्मपरिच्छदः ॥

त्रिशूलभिन्दिपालौ च करयोस्तस्य कारयेत् ।

शिरोगतं तृतीयं तु तर्जयन्तं तथापरम् ॥

आलोकयानं कर्तव्यं दूरादागामिनं जनम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

बिभ्राणं परशुं मृगं करतले ईशप्रमाणाञ्जलिं

भस्मोद्धूलितपाण्डुरं शशिकलागंगाकपर्दीज्वलं ।

परियायत्रिपुरान्तकं प्रथमतः श्रेष्ठं गणैर्वन्दितं

ब्रह्मेन्द्राच्युतपूजिताङ्गिकमलं श्रीनन्दिकेशं भजे ॥

चण्डेशः ।

चण्डेशस्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरस्सरम् ।

परस्वतन्त्रभेदेन द्विविधं तच्च संमतम् ॥

पुरादौ मध्यमे वाष्टदिक्षु चण्डेश्वरालयः ।

धामेशानेऽथ सौम्ये वा सोमेशेन्द्रान्तरेऽथवा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अन्तमण्डलदेशे<sup>१</sup>ऽन्तर्हारायां वेष्टशालके ।  
अथैकादित्रयत्रिंशद्वस्तविस्तारसंयुतः ॥  
धामलक्षणसंसिद्धधामेनापि समन्वितः ।  
एकादिसप्तभूम्यन्तं भूमिभागसमन्वितः ॥  
धामोक्ताकारसंयुक्तो दिक्षु चण्डेश्वरान्वितः ।  
इष्टदेवान्वितो वा स्यात्केवलो वा वृषान्वितः ॥  
प्रागुक्तविधिनानीतगर्भाद्येष्टकया युतः ।  
मूर्धेष्टकासमायुक्तः स्थूपिस्थापनसंयुतः ॥  
दक्षिणद्वारसंयुक्तः पराङ्गश्चेन्मुनीश्वराः ! ।  
स्वतन्त्रस्थापने दक्षपूर्वपश्चिमदिङ्मुखः ॥  
दिङ्म्यस्तामरविन्यस्तमध्यकुम्भयुतेन च ।  
धामसंस्थापनेनाढ्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥  
प्रागुक्तगर्भमानाद्यं सर्वमत्र प्रयोज्यताम् ।  
प्राकारमण्डपोपेतः परितः परिवारयुक् ॥  
रुद्रभक्तस्ततो रुद्रचण्डश्चण्डप एव च ।  
महाबलस्तथाविर्य<sup>(वीर्य ?)</sup>ष्टङ्कपाणीशसेवकौ<sup>२</sup> ॥  
रुद्रकोपज इत्यष्टमूर्तेयः परिवारगाः ।  
एते श्वेता महाकायाः कृताञ्जलिपुटान्विताः ॥

---

<sup>१</sup> 'अन्तर्मण्डलदेशे' इति पाठान्तरम् । <sup>२</sup> 'महाबलास्तथा विप्रा' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सटङ्कास्तद्विहीना वा वीराद्यासनसंस्थिताः ।  
कृत्तिवासोऽन्विता वाथ चण्डरूपधरास्तु वा ॥  
इन्द्राद्या वा तदर्धं(र्धं ?) तु पीठं वा पूर्वतो वृषः ।  
बलिपीठादिपीठान्तं पूर्ववत्कल्पयेत्तु वा ॥  
द्वारस्थौ द्वारपौ कार्यौ द्विकरौ दण्डधारकौ ।  
चण्डानुगश्चण्डभृत्यौ<sup>१</sup>(भृत्यो ?) नेष्टौ वा देशिकाम्रजाः ! ॥  
द्रव्यैश्शिलादिभिः कार्यः पूर्ववल्लक्षणान्वितः ।  
मध्येन दशतालेन दशतालाधमेन वा ॥  
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनायादिसंयुतः<sup>२</sup> ।  
बद्धपद्मासनश्चण्डनाथो दुर्दर्शभीषणः ॥  
व्यालयज्ञोपवीती च मुखोद्गीर्णमहानलः ।  
करालकजलाभासो जटिलश्चन्द्रशेखरः ॥  
चतुर्वक्षश्चतुर्बाहुश्चाक्षमालात्रिशूलवान् ।  
टङ्कं कमण्डलुं वामे भानुरक्तार्कलोचनः ॥  
अथवा शङ्खवर्णाभश्चतुर्बाहुस्त्रिलोचनः ।  
चन्द्रार्धमण्डितः कृत्तिवासा वीरासनस्थितः ॥  
पिनाकामोघबाणाभ्यां व्यग्रपाणितलद्वयः ।  
वराभयप्रदानाभ्यामन्यत्र परिमण्डितः ॥

---

१ 'चण्डभृत्यौ' इति पाठान्तरम् । २ 'मानेनायदिसंयुतः' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अथवा द्विभुजश्शुक्लवस्त्रस्यक्षोऽञ्जनप्रभः ।  
जटामकुटयुक्तो वा तुलसीकृतमूर्धजः(?) ॥  
स्थानको वासनस्थो वा शयितासव्यपात्तलः ।  
सलम्बसव्यपादस्तु वामहस्तभु(स्तु ?)जानुगः ॥  
वरहस्तोऽथवा स स्यादितरष्टङ्कसंयुतः ।  
वामेतरकरष्टङ्कयुक्तोऽञ्जलिपुटोऽथवा ॥  
शङ्करेक्षणसंपन्नश्शोकनम्रशिरास्तु वा ।  
उत्कुटासनयुक्तः शान्तो जटिलष्टङ्कधृक्करः ॥  
एवं वा चण्डनाथस्तु कार्यस्त्विष्टासनान्वितः ।  
अथवाभयटङ्काभ्यां पाशशूलद्वयेन तु ॥  
चतुर्भुजस्तु वा कार्यश्शङ्कराज्ञानुपालकः ।  
विशेषस्तिहले देशे कश्चिदत्राभिधीयते ॥  
केताया(कृतेऽय ?)मष्टहस्तस्स्यात्तेतायां<sup>१</sup> षड्भुजो मतः ।  
द्वापरे च चतुर्हस्तः कलौ तु द्विकरो मतः ॥  
अन्यदेशे तु सर्वत्र विभागो नायमीरितः ।  
अथवा चण्डनाथस्तु देव्या तु सहितो न वा ॥  
सा देवी श्यामला हस्तद्वयाखिलविभूषिता ।  
धर्मनीत्याख्यया ख्याता धृतनीलोत्पला वरा ॥

---

<sup>१</sup> 'कृतयामि'ति पाठान्तरम् ।



प्रतिमालक्षणानि ।

एवमापाद्य बेरं तु मनुभिस्थापनं नयेत् ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि चण्डेशस्थापनं परम् ।

उद्भवं प्रथमं तस्य द्वितीयं स्थापनं क्रमात् ॥

रुद्रस्यैव तु रुद्रांशं तत्सर्वं चण्डनामतः ।

गणेशावरणे स्थित्वा दशाशिनायुतेन तु ॥

प्रचण्डादिर्विनिष्क्रान्ता पञ्चमूर्तिर्विधानतः ।

प्रचण्डचण्डः प्रथमं ततो विक्रान्तचण्डकः ॥

तृतीयो विभुचण्डस्तु वीरचण्डश्चतुर्थकः ।

एवं वै पञ्चचण्डेशाः पञ्चब्रह्मसमुद्भवाः ॥

कृतयुगाधिपत्यं तु प्रचण्डमिदमुच्यते ।

विक्रान्तचण्डनामा तु त्रेतायामधिपस्मृतः ॥

द्वापरे चाधिपत्यं हि विभुश्चण्डेश उच्यते ।

कलौ तु वीरचण्डेशस्त्वा(स्या?)धिपत्यं प्रकीर्तितम् ॥

एवं [ वै ] पञ्चभेदेन चण्डनाम विधीयते ।

आलयस्यैशदिग्भागे विमानं पूर्ववत्क्रमात् ॥

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं वापि द्विनेत्रं द्विभुजं तु वा ।

भीमं जटासमायुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं शान्तदेहं(?) च पाशं वै परशुं तथा ।

द्विभुजं यदि कर्तुं चेच्छान्त(?)टङ्कयुतं तथा ॥

शुक्लयज्ञोपवीतं च शुक्लाम्बरधरं तथा ।

स्थानकं चासनं प्रोक्तं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥

(सुप्रभेदागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

चण्डश्च चण्डेश्वरो रक्तश्वेतमिश्रश्च विस्तरः ।

द्विबाहुस्सजटाजूटशेखरः कर्णकुण्डलः ॥

धृतयज्ञोपवीतश्च शुक्लाम्बरधरश्शुचिः ।

सर्वभूषणसंभूष्यष्टङ्काणिरथापि वा ॥

अर्धचन्द्रासनासीनः पुष्पमालाबलम्बितः ।

चण्डेशस्याकृतिर्होवं क्षेत्रपालाकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

शिवभक्ताः ।

वक्ष्यामि शिवभक्तानां प्रतिष्ठां भोगमोक्षदाम् ।

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याश्शूद्रा वा ह्यन्तरालजाः ॥

स्त्रियो वा गुरवश्चैषामभिषिक्तो नृपोऽथवा ।

शिवभक्तिसमोपेता जीवन्तो वा मृतास्तु वा ॥

तेषां प्रतिकृतिं कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समर्चयेत् ।

स्वप्रधानं पराङ्गं च द्विविधं स्थापनं मतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ग्रामादौ वा नदीतीरे पुष्करिण्यास्तटेऽपि वा ।  
वने चोपवने वापि पर्वते वा मनोरमे ॥  
स्थानेऽन्यत्र च कर्तव्यं स्वप्रधानस्य मन्दिरम् ।  
देवालयान्तस्तालादौ तत्र कल्पितमन्दिरे ॥  
परिवारसमोपेतं स्वप्रधानं प्रकीर्तितम् ।  
देवालयादौ सर्वत्र मालिकामण्डपादिषु ॥  
परिवारविहीनं यत्कल्पितं त्वङ्गमिष्यते ।  
तदर्थं शिवलिङ्गं वा प्रतिमा वा शिवस्य तु ॥  
स्कन्दनन्द्यादिरूपं वा मृतप्रतिकृतिं तु वा ।  
कुर्यादायादिसंयुक्तं शिलाद्यैरुक्तवस्तुभिः ॥  
शैलं लोहं तथा वार्क्षं मृन्मयं मणिजं तु वा ।  
अर्धचित्रमथाभासं पटादिपरिकल्पितम् ॥  
लिङ्गं चेत्तद्विधानोक्त्या प्रतिमा च तथैव च ।  
तदुक्ततालभेदेन<sup>१</sup> कर्तव्यं स्याद् द्विजोत्तमाः ! ॥  
मृतप्रतिकृतिं चोक्तामष्टतालैः कारयेत् ।  
आसीनं स्थानकं वापि वाहनारूढमेव वा ॥  
आसने स्थानके वाथ पद्मसिंहासनं तु वा ।  
अधस्तात्कल्पयेद्विद्वानुभयं वा विधीयताम् ॥

---

१ ' तद्रक्ततालभेदेने 'ति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

यथेष्टासनयुक्तं वा समाश्रं वा यथाश्रकम् ।  
आसनोन्मानविस्तारायामं तद्वदलंकृतिम् ॥  
प्रतिमोक्तप्रकारेण प्रागुक्तविधिना नयेत् ।  
शिखी वा बद्धकेशी वा मुण्डितो जटिलोऽथवा ॥  
अभिषिक्तो नृपश्चेत्तु किरीटमकुटान्वितः ।  
यथेष्टायुधयुक्तो वा नमस्कारयुतोऽथवा ॥  
सर्वलक्षणसंपन्नस्सर्वाभरणभूषितः ।  
गायका नृत्तयुक्ता वा पूजका वा यथेष्टकाः ॥  
स्त्रियश्चेत्तस्यानुरूपेण<sup>१</sup> भूषणैरुपभूषिताः ।  
एवं लक्षणमाख्यातं प्रतिष्ठाद्यं निगद्यते ॥

(उत्तरकामिकागमे षट्षष्टितमपटले ॥)

आर्य्यः ।

आर्य्यश्चतुर्भुजश्शान्तस्त्रिनेत्रः पद्मसंस्थितः ।  
हिरण्यसदृशप्रख्यो दुकूलवसनान्वितः ॥  
अभयवरदोपेतः खड्गखेटकधारितः ।  
सुस्थितः पद्मपीठे तु आर्य्यमेवं प्रकल्पयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

<sup>१</sup> स्त्रियश्चेदित्यर्धमादर्शान्तरे नास्ति ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अथातस्संप्रवक्ष्यामि शास्तृस्थापनमुत्तमम् ।  
शास्ता सर्वस्य लोकस्य तस्माच्छास्तेति चोच्यते ॥  
समुद्रमथने काले परिगृह्यामृतं तथा ।  
हरिर्बभूव स्त्रीरूपा मोहिनीनाम नामतः ॥  
तां मोहिनीमहं दृष्ट्वा संगतोऽस्मि कदाचन ।  
जातस्तदा महाशास्ता मेध्याहाम्रवतीश्वराः ॥  
द्विनेत्रं द्विभुजं कृत्वा सर्वाभरणभूषितम् ।  
श्यामवर्णयुतं तेषां शुक्लयज्ञोपवीतिनम् ॥  
श्वानकुक्कुटमेषाद्यैः क्रीडन्तं सर्वसिद्धिदम् ।  
मदनावर्णनीदेवौ<sup>१</sup>(व्यौ?) पीतौरस(नोरस?)समन्वितौ(ते?) ॥  
सर्वाभरणसंयुक्तौ(क्ते?) पार्श्वयोर्विन्यसेत्ततः ।  
वामे दमनकं<sup>२</sup> न्यस्त्वा तद्वेषं विकृतं स्मृतम् ॥  
द्विभुजं दक्षिणे हस्ते चक्रदण्डमथेश्वरम् ।  
फलपल्लवहस्तं च कुञ्चिताङ्गिकरद्वयम् ॥  
भूताकारं बृहत्कुक्षिं नीलालकविभूषितम् ।  
शास्तृश्च लक्षणं प्रोक्तं स्थापनं शृणु तत्त्वतः ॥  
(सुप्रभेदागमे त्रिपञ्चाशत्तमपटले ॥)

१ 'पनकापर्णिनौ देव्यै' इति पाठान्तरम् । २ 'वामधे मनकं न्यस्ता' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमाकक्षणानि ।

मोहिनीतनयश्शान्तो द्विबाहुश्श्यामसन्निभः ।

पीठालम्बितशायितौ वामदक्षिणपादकौ ॥

वामाङ्घ्रिजानुकोर्ध्वे तु वामहस्तं स्थितं कुरु ।

मण्डलीभूतदण्डाग्रो वज्रदण्डधरो युवा ॥

स्निग्धनीलाञ्जनाकीर्णकुन्दलीभूतभूध्वजः (न्तलीभूतमूर्ध्वजः?) ।

गजवाहनकेतुस्स्याद्विलासी सविलासिनी ॥

नीलश्वेताश्ववृषभवाहनो वा चतुर्भुजः ।

रक्तचूडध्वजो वापि सर्वत्र परिकीर्तितः ॥

ज्ञानी योगासनासीनो वेदाध्यायी पवित्रकः ।

सोभयांसोपवीतस्स्यान्न्यूनावीरासनास्थितः ॥

लीलाविगीतभावी स्यात्सुर(ख?)भावी सुखासनः ।

वामोरूपारि विन्यस्त(स्ता?)वामपादतलेक्षणः ॥

आर्यस्याकृतिरेवं तु शक्रस्याकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

क्षेत्रपालः ।

त्रिविधः क्षेत्रपालस्तु सात्विको राजसस्तमः ।

श्वेतं रक्तमथो कृष्णं सात्विकादिगुणं भवेत् ॥

द्विभुजं वा चतुर्बाहु शान्तं सात्विकमुच्यते ।

षड्बाहु चोग्रवदनमुग्रं स्याद्राजसं स्मृतम् ॥

प्रतिभाकक्षणानि ।

...।सं चाष्टबाहुं च एते वै समपादकाः ।  
स्थानकं पद्मपीठे तु भद्रपीठे तु वा यथा ॥  
शूलं दक्षिणहस्ते तु कपालमितरे धृतम् ।  
द्विभुजं ह्येवमाख्यातं चतुर्हस्तमथोच्यते ॥  
परहस्ते तु सव्ये तु खड्गं घण्टां तदन्यके ।  
अथवा पूर्वहस्ते तु अभयं वरदान्वितौ ॥  
पूर्ववत्परहस्तौ द्वौ घण्टां वा वामहस्तके ।  
तात्त्विकं ह्येवमाख्यातं राजसं शृणु सुव्रत ! ॥  
शूलं खड्गं च घण्टां च दक्षिणे [तु\*] करत्रये ।  
खेटकं च कपालं च नागं वा पाशवामके ॥  
तामसे तु धनुर्बाणं दक्षिणेऽदक्षिणे धृतम् ।  
शेषं राजसवत्ख्यातं रक्तकेशोर्ध्वमण्डलम् ॥  
उग्रदृष्टिसमायुक्तं नानानागविभूषितम् ।  
त्रिनेत्रं नग्नरूपं च क्षेत्रपालं प्रकल्पयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि क्षेत्रेशस्य विधिक्रमम् ।  
ईश्वरस्यायुतांशेन क्ष(क्षे ?)त्रपालोद्भवं तथा ॥  
प्रामादवैशदिग्भागे लोकरक्षार्थकारणम् ।  
प्रासादं प्रतिमां तत्र पूर्वोक्तविधिना तथा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वारं तु पश्चिमे मुख्यं दक्षिणे मध्यमं स्मृतम् ।

कन्यसं चेन्द्रदिग्द्वारं प्रतिमालक्षणं ततः ॥

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं वा षड्भुजं चाष्टहस्तकम् ।

सुदष्टं भैरवाकारं कृष्णवर्णं दिगम्बरम् ॥

सर्पयज्ञोपवीतं च शिरोमालाकरोटकम् ।

ऊर्ध्वकेशं सुवृत्ताक्षं नागाभरणभूषितम् ॥

त्रिशूलं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपालकम् ।

खड्गं च दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु खेटकम् ॥

एवं चतुर्भुजं विद्धि षड्भुजं च ततः शृणु ।

नागं च दक्षिणे पाणौ तोमरं वामहस्तके ॥

प्रागुक्तायुधसंयुक्तं षड्भुजं त्विति कीर्तितम् ।

शूलं डमरुखट्वाङ्गं दक्षिणे वामहस्तके ॥

एवमष्टभुजं प्रोक्तं षड्भुजायुधसन्निभम् ।

(सुप्रभेदागमे पञ्चाशत्तमपटले ॥)

रक्तोप्रेक्षणः कालमेघवर्णो वापि महाबली ।

द्विबाहुर्वा चतुर्बाहुरष्टबाहुरथापि वा ॥

कपालशूलो द्विभुजो घण्टापाशसमायुतः ।

चतुर्बाहुः क्रमात्क्षेत्रपालो वामे च दक्षिणे ॥



अग्निटङ्कौ च खट्वाङ्गं भयमष्टभुजे क्रमात् ।

रक्तपद्मासनारूढः श्यामवर्णोऽग्ररूपकः ॥

विसृतोर्ध्वो(र्ध्व ?) रक्तकेशः कुञ्चितभूसविभ्रमः ।

नमरूप(पः ?)शिरोमालाभूषितस्तीक्ष्णदंष्ट्रकः ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

ब्रह्मा ।

चतुर्भुजश्चतुर्वक्त्रो हरितालसमप्रभः ।

जटामकुटसंयुक्तः पिङ्गाक्षस्सर्वभूषणः ॥

कृष्णाजिनोत्तरीयश्च यज्ञसूत्रसमन्वितः ।

शुक्लवस्त्रधरश्शान्तः कटिसूत्रसमन्वितः ॥

शुक्लमाल्यानुलेपश्च कर्णकुण्डलमण्डितः ।

दक्षिणे चाक्षमाला च कूर्चं चैव तु धारयेत् ॥

कमण्डलुकुश(शं ?) वामे दक्षिणे स्रुक्स्रुवौ तलः (?) ।

आज्यस्थालीं कुशांचैव(श्चैव ?) वामहस्ते तु धारयेत् ॥

अभयवरदोपेतौ पूर्वहस्तौ द्विजोत्तम ! ।

आसने तूभयाङ्घ्रिश्च शाययेत्तु ततः परम् ॥

मेढ्रमूलोपरिष्ठात्तु वामहस्तोर्ध्ववक्त्रकम् ।

सव्यहस्तं च तस्योर्ध्वं तदन्यास्यं च कारयेत् ॥

प्रतिमाकक्षणानि ।

दक्षिणे चाक्षमालां च वामहस्ते कमण्डलुम् ।

सरस्वती दक्षभागे सावित्री वामभागके ॥

आसीनो वा स्थितो वापि पद्मपीठोपरि स्थितः ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

चतुर्मुखं चतुर्बाहुं कमण्डल्वक्षधारिणम् ।

रक्तवर्णजटायुक्तं कृत्वा ब्रह्माणमुज्ज्वलम् ॥

सावित्रीं वामपार्श्वे तु सर्वालङ्कारसंयुताम् ।

एवं चतुर्मुखं कुर्याज्जगत्सृष्टिकरं शुभम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

लिखेच्चतुर्मुखं देवं चतुर्बाहुं शुभेक्षणम् ।

रत्नकुण्डलसंयुक्तं लम्बकूर्चोपरि स्थितम् ॥

कुण्ठाजिनधरं गौरं शुक्लाम्बरविराजितम् ।

दक्षिणं वरदं हस्तं तत्रान्याशुभं (न्यस्तुवः?) धारिणम् ॥

कमण्डलुधरं वामं तथान्यं संयुतं शु(स्तु?)चा ।

विभ्राणं चतुरो वेदान् पुरतश्चास्य विन्यसेत् ॥

वामे पार्श्वे तु सावित्री दक्षिणे तु सरस्वतीम् ।

आज्यस्थालीं पुरोभागे महिषींश्च(महर्षींश्च ?) समन्ततः ॥

प्रतिमाकल्पनानि ।

हंसारूढं लिखेत्कापि कचिच्च कमलासनम् ।

स्रष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्माणं परिकल्पयेत् ॥

(शिखरत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

ब्रह्मा कमण्डलुकरश्चतुर्मुखः पङ्कजासनस्थश्च ।

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

ब्रह्माणं कारयेद्विद्वान् देवं सौम्यं चतुर्भुजम् ।

बद्धपद्मासनं तुष्टं तथा कृष्णाजिनाम्बरम् ॥

जटाधरं चतुर्बाहुं सप्तहंसरथस्थितम् ।

वामे न्यस्तेतरकरं तस्यैकं दोर्युगं भवेत् ॥

एत(कः)स्मिन् दक्षिणे पाणावक्षमाला तथा शुभा ।

कमण्डलुं द्वितीये च सर्वाभरणधारिणम् ॥

सर्वलक्षणयुक्तस्य शान्तिरूपस्य पार्थिव ।

पद्मपत्रदलाग्राभं ध्यानसंमीलितेक्षणम् ॥

अर्चायां कारयेदेवं चित्रे वा वास्तुकर्मणि ।

(विष्णुपुराणे ॥)

पद्मपद्मासनस्थश्च ब्रह्मा कार्यश्चतुर्मुखः ।

सावित्री तस्य कर्तव्या वामोत्सङ्गता तथा ॥

(आदित्यपुराणे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

ऋग्वेदादि प्रभेदेन कृतादियुगभेदतः ।

विप्रादिवर्णभेदेन चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजं ॥

दक्षिणाधः करात्त्रिष्टा जपमालां तथा स्रुचम् ।

पुस्तं कमण्डलुं धत्ते सकूर्चःकमलासनः ॥

अक्षसूत्रं पुस्तकं च धत्ते पद्मं कमण्डलुम् ।

चतुर्वक्त्रा तु सावित्री श्रोत्रियाणां गृहे हिता ॥

(रूपमण्डने ॥)

जटिलाः श्मश्रुलाः शान्ता आसीना ध्यानतत्पराः ।

कमण्डल्वक्षसूत्राभ्यां संयुक्ता ऋषयस्मृताः ॥

विश्वकर्मा चतुर्बाहुरक्षमालां च पुस्तकम् ।

कं वा(बुं?) कमण्डलुं धत्ते त्रिनेत्रो हंसवाहनः ॥

आग्नेय्यां तु गणेशस्यान्मातृस्थानं च दक्षिणे ।

नैऋत्ये तु सहस्राक्षं वारुण्यां जलशायिनम् ॥

वायव्ये पार्वतीरुद्रौ ग्रहांश्चैवोत्तरे न्यसेत् ।

ऐशान्ये कमलादेवीं प्राच्यां तु धरणीधरम् ॥

इति ब्रह्मायतनम् ।

ब्रह्मप्रतीहाराः ।

ब्रह्मणोऽष्टौ प्रतीहारान् कथयिष्याम्यनुक्रमात् ।

पु(प ?)रुषाकारगम्भीराः सकूर्वा मकुटोज्ज्वलाः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

पद्मं लुक्पुस्तकं दण्डं सत्यो वामेऽथ दक्षिणे ।

सव्यापसव्ये करके शेषं प्राग्वत्सधर्मकः ॥

अक्षं पद्मागमौ दण्डं करैर्धत्ते प्रियोद्भवः ।

दण्डागमस्तुक्फलकैर्यज्ञः स्यादायुधैः शुभैः ॥

अक्षसूत्रगदाखेटदण्डैर्विजयनामकः ।

अधोहस्तापसव्येन खेटकं यज्ञभद्रकः ॥

अक्षः पाशाङ्कुरौ दण्डो भवे स्यात्सार्वकामिकः ।

दण्डाङ्कुरापाशपद्मैर्विभवस्सर्वशान्तिदः ॥

इति ब्रह्मप्रतीहाराः ।

(रूपमण्डने ॥)



दिक्पालाः ।





## दिक्पालाः ।

इन्द्रः ।

श्यामवर्ण(र्ण) द्विहस्तं च रक्ताम्बरधरं शुभम् ।

किरीटमकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥

शक्तिर्दक्षिणहस्ते तु वामहस्तेऽङ्कुशं धृतम् ।

विशालोदरग्रीवं च वामे शचीसमन्वितम् ॥

द्विनेत्रं सौम्यवदनं सिंहासनोपरि स्थितम् ।

आसीनं वा प्रकर्त्तव्यं गजारूढमथापि वा ॥

इन्द्रमेवं समाख्यातमश्विन्यौ च प्रवक्ष्यते ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

इन्द्रमैन्द्रे तु मतिमांस्विन्द्रो वज्राङ्कुशोधरात्<sup>१</sup> ।

श्यामाङ्गं तु गजारूढमप्सरोगणसंयुतम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सुरराजं प्रवक्ष्येऽहमैरावतसमाश्रितम् ।

किरीटकुण्डलधरं भुजद्वयसमन्वितम् ॥

---

१ 'वज्राङ्कुशौ दण्डौ' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

कुलिशं दक्षिणे पाणौ वामहस्ते तथोत्पलम् ।

दिव्यरत्नविभूषाढ्यं दिव्यचीनांशुकैर्युतम् ॥

चित्रचामरधारिण्यौ स्त्रियौ पार्श्वे प्रकल्पयेत् ।

सिंहासनस्थमथवा लिखेद् गन्धर्वसंयुतम् ॥

इन्द्राणीं वामतस्तस्य लिखेदुत्पलधारिणीम् ।

दिव्यशृङ्गारसंयुक्तामिन्द्रवक्त्रावलोकिनीम् ॥

(शिखररत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

शुक्लश्चतुर्विषाणो द्विपो महेन्द्रस्य वज्रपाणित्वं च ।

तिर्यग्ललाटकसंस्थं तृतीयमपि लोचनं चिह्नम् ॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

चतुर्दन्ते गजे सक्तः श्वेतः कार्यस्सुरेश्वरः ।

वामोत्सङ्गगता कार्या तस्य भार्या शची नृप ! ॥

नीलवस्त्रा सुवर्णाभा सर्वाभरणवांस्तथा ।

तिर्यग्ललाटकस्तार्क्ष्यः (स्थाक्षः ?) कर्तव्यश्च विभूषितः ॥

शक्रश्चतुर्भुजः कार्यो द्विभुजा च तथा शशी (ची ?) ।

पद्माङ्कुशौ च कर्तव्यौ वामदक्षिणहस्तयोः ॥

वामं शचीपृष्ठगतं द्वितीयं वज्रसंयुतम् ।

वामे शय्याः करे कार्या रम्या सन्तानमञ्जरी ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणं पृष्ठविन्यस्तं देवराजस्य कारयेत् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वज्रपाणिर्महावीरस्सहस्कन्धोऽवलीलधृक् ।

ललाटोरस्थलायामपीवरोरुर्महोदरः ॥

प्रसन्नवदनश्श्यामवर्णो रक्ताम्बरस्सुखी ।

किरीटकुण्डली हारकेयूरादिविभूषितः ॥

पृथुशिरोगजारूढो देवराजश्शचीपतिः ।

शक्रस्याकृतिरेवं तु चण्डेशस्याकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

वरं वराङ्कुशौ चैव कुण्डीं धत्ते करैस्तु यः ।

गजारूढः सहस्राक्ष इन्द्रः पूर्वदिशाधिपः ॥

(रूपमण्डने ॥)

बहिः ।

वष्मीह बहिरूपं तु रक्तवर्णं चतुर्भुजम् ।

वरदाभयहस्तं च..... ॥

शक्तिस्स्यादपरे वामे दक्षिणे तु स्तुचं धरम् ।

एकाननं त्रिनेत्रं च रक्तकेशोर्ध्वमेव च ॥

बहिरूपं समाख्यातमेवं धामनि विन्यसेत् ।

(सुप्रभेदागमे एकचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

कृत्वा चाग्निमजारूढं रक्ताभं रक्तलोचनम् ।

शिखाभिरूर्ध्वगाभिश्च युक्ति(क्तं ?)शक्तिमुखं धरम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

बह्वेस्स्वरूपं वक्ष्यामि शुद्धकाञ्चनसुप्रभम् ।

अर्धचन्द्रासनगतं रक्तवस्त्रविराजितम् ॥

लोहितं वा प्रकुर्वीत बालार्कसमतोजसम् ।

युक्तं यज्ञोपवीतेन लम्बकूर्चेन शोभितम् ॥

मेषपृष्ठस्थितं देवं भुजद्वयसमन्वितम् ।

दक्षिणे चाक्षसूत्रं स्यात् करे वामे कमण्डलुः ॥

स्वाहादेवी कृता पार्श्वे कुङ्कुमेन विलेपिता ।

अरुणैरम्बरैर्भव्या लेख्या मात्र (?) विभूषिता ॥

कुण्डस्थो वा प्रकर्तव्यो हव्यवाहो विचक्षणैः ।

ज्वालाभिस्सप्तशीर्षेण शोभमानो महाद्युतिः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे)

रक्तं जटाधरं वह्निं कारयेद्भूषवाससम् ।

ज्वालामालाकुलं सौम्यं त्रिनेत्रं श्मश्रुधारिणम् ॥

चतुर्बाहुं चतुर्दंष्ट्रं देवेशं वायुसारथिम् ।

चतुर्भिश्च शुकैर्युक्ते घूमाचिह्नरथे स्थितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामोत्सङ्गता स्वाहा शकस्येव शची भवेत् ।

रत्नपात्रकरा देवी बह्वेर्दक्षिणहस्तयोः ॥

ज्वालात्रिशूले कर्तव्ये त्वक्षमाल्यं च वामके ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

अर्धचन्द्रासनासीनो ब्रह्मरूपो हुताशनः ।

प्रज्वलत्काञ्चनज्योतिः पिङ्गलः पिङ्गलोचनः ॥

हेमकूर्चाग्रसदृशस्वरूपं च शिरोरुहम् ।

तरुणादित्यसंकाशं तद्वस्त्रमुपवीतकम् ॥

अक्षमाला च शक्तिश्च दक्षिणेऽदक्षिणेऽपि च ।

ज्वालामालाकुलं तीव्रं पार्श्वस्थान्य(स्थं ह्यं?)शुमण्डलम् ॥

मेषारूढं च कुण्डस्थो योगपट्टेन वेष्टितम् ।

दक्षिणे तु स्थिता स्वाहा रत्नकुण्डलमण्डिता ॥

अग्रेराकृतिरेवं स्याच्छृणु वैवस्वताकृतिम् ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरदः शक्तिहस्तश्च समृणालकमण्डलुः ।

ज्वालापुञ्जनिभो देवो मेषारूढो हुताशनः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैवस्वतः ।

द्विभुजः कृष्णवर्णस्तु खड्गखेटकधारिणी ।

करालदंष्ट्रवदनो रक्तमाल्यानुलेपनः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

रक्तवस्त्रधरोप्रश्च किरीटमकुटान्वितः ।

दीप्ताग्निसदृशाक्षश्च महामहिषवाहनः ॥

यमस्त्वेवं हि पार्श्वस्थौ तमित्थौ चोप्रवक्त्रकौ ।

चित्रगुप्तः कलिश्चैव द्वारपार्श्वे तु संस्थितौ ॥

कृष्णश्यामनिभौ तौ च रक्तवस्त्रसिता(धरा?) बुभौ ।

पीठपार्श्वस्थितौ मृत्युसहितादु(संहितौ व्यु?)प्रतेजसौ ॥

नीललोहितसङ्काशौ द्वौ चामरधृते स्त्रियौ ।

पुरतः संस्थितौ विप्रौ धर्माधर्म समाह्वयौ १ ॥

यमस्सिंहासनासीनो महिषारोहितस्तु वा ।

यमलक्षणमाख्यातं रोहिणीलक्षणं शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

यमं सुदण्डहस्तं तु महिषासनसंस्थितम् ।

करालं कालवर्णं च फलपल्लवपाणिनम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

पितृराजं प्रवक्ष्यामि नीलाञ्जनसमच्छविम् ।

दण्डं पाशं धनुर्दोर्म्यां प्रदीप्ताग्निविलोचनम् ॥

महामहिषमारूढं सिंहासनमथापि वा ।

मृत्युना चित्रगुप्तेन पार्श्वयोरुपशोभितम् ॥

१ 'धर्मशर्म समाह्वया' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

करालैः किंकरैश्चैव सुरासुरगणैस्तथा ।

धर्मिभिः पापिभिश्चैव सेव्यमानं निरन्तरम् ॥

(शिरपरत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

सजलाम्बुदसच्छायस्तप्तचामीकराम्बरः ।

महिषस्थश्च कर्तव्यस्सर्वाभरणवान् यमः ॥

नीलोत्पलार्भा धूम्रोर्णा(धूमोर्णा?) वामोत्सङ्गे च कारयेत् ।

धूम्रोर्णा(धूमोर्णा?) द्विभुजा कार्यो यमः कार्यश्चतुर्भुजः ॥

दण्डखङ्गावुभौ कार्यौ यमदक्षिणहस्तयोः ।

ज्वाला त्रिशूला कर्तव्या त्वक्षमाला च वामके ॥

दण्डोपरि मुखं कार्यं ज्वालामालाविभूषणम् ।

धूम्रोर्णा(धूमोर्णा?)दक्षिणो हस्तो यमपृष्ठगतो भवेत् ॥

वामे तस्याः करे कार्यं मातुलङ्गं सुदर्शनम् ।

पार्श्वे तु दक्षिणे तस्य चित्रगुप्तं तु कारयेत् ॥

आपीच्यवेषं स्वाकारं द्विभुजं सौम्यदर्शनम् ।

दक्षिणे लेखनी तस्य वामे पत्रं तु कारयेत् ॥

वामे पाशधरः कार्यः कालो विकटदर्शनः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

दण्डपाणिर्महादीप्तः कालाञ्जनसमच्छविः ।

महामहिषिकारूढो दीप्ताग्निसमलोचनः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

लेखनीं पुस्तकं धत्ते कुक्कुटं दण्डमेव च ।

महामहिषमारूढो यमः कृष्णाङ्ग ईरितः ॥

(रूपमण्डने ॥)

निर्ऋतिः ।

निर्ऋतिर्नीलवर्णस्तु द्विभुजश्च महातनुः ।

खड्गं दक्षिणहस्तेन वामहस्तेन खेटकम् ॥

पीतवस्त्रधरं रौद्रं करालास्यं च दंष्ट्रिणम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं नानापुष्पैरलङ्कृतम् ॥

दुकूलवसनास्सर्वाः पीनोरुजघनस्तनाः ।

मध्यक्षामातिसौम्याश्च किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥

नानागन्धानुलिप्ताङ्गा भद्रपीठोपरि स्थिताः ।

समभङ्गसमायुक्तास्तसत्सङ्ख्याप्सरास्सृताः ॥

अप्सरैश्च समायुक्तो निर्ऋतिश्च विशेषतः ।

निर्ऋतिस्त्वेवमाख्यातं वरुणस्त्वथ वक्ष्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

खड्गखेटकसंयुक्तं निर्ऋतिश्यामवर्णकम् ।

करालं विकृताकारं सिंहारूढं द्विनेत्रकम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)



प्रतिमालक्षणानि ।

राक्षसं संप्रवक्ष्यामि नैर्ऋते स्थितम् ।

नरयानसमारूढं रक्षि(क्षो?)भिर्वेदुभिश्चितम् ॥

कालमेघसमाभासं खड्गखेटकधारिणम् ।

पीतवस्त्रपरीधानं स्वर्णभूषाविभूषितम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

विरूपाक्षो विवृत्ता(वृता?)स्यः प्राशु(प्रांशु?)दंष्ट्रोऽज्वलाननः ।

ऊर्ध्वकेशी खरस्थश्च द्विबाहुर्भीषणाननः ॥

कर्णेन कृष्णरक्ताङ्गः कृष्णाम्बरधरस्तथा ।

सर्वाभरणवान् दंष्ट्रासङ्घैर्दण्डधरस्तथा ॥

भार्याश्चतस्रः कर्तव्या देवी च निर्ऋतिस्तथा ।

कृष्णाङ्गी कृष्णवदना पाशहस्ता तु वामतः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

राक्षसेशो विशालाक्षः पीतवस्त्रश्शवासनः ।

निर्ऋतिस्सुस्थितासीनः खड्गहस्तो महोज्ज्वलः ॥

निर्ऋतेराकृतिर्होवं वरुणस्याकृतिं शृणु ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

खड्गं च खेटकं हस्तैः कर्त्तिकां वैरिमस्तकम् ।

दंष्ट्राकरालवदनं श्वानारूढश्च राक्षसः ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणाणि

वरुणः ।

वरुणश्शुक्लवर्णस्तु द्विभुजः पाशहस्तकः ।

सर्वाभरणसंयुक्तः करण्डमकुटान्वितः ॥

पीतवस्त्रधरश्शान्तो महाबलसमन्वितः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्तो मकरस्थानकासनः ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

वरुणं पाशहस्तं तु शुक्लवर्णसमप्रभम् ।

अन्यहस्तेन वरदं सर्वाभरणभूषितम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सप्तहंसे रथे कार्यो वरुणो यादसां पतिः ।

स्निग्धवैदूर्यसंकाशः श्वेताम्बरधरस्तथा ॥

किञ्चित्प्रलम्बजठरो मुक्ताहारविभूषितः ।

सर्वाभरणवान् राजन् ! महादेवश्चतुर्भुजः ॥

वामभागगतं केतुं मकरं तस्य कारयेत् ।

छत्रं तु सुसितं मूर्ध्नि भार्या सर्वाङ्गसुन्दरी ॥

वामोत्सङ्गगता कार्यो मध्ये तु द्विभुजा नृप ! ।

उत्पलं कारयेद्दामे दक्षिणे(णं ?) देवपृष्ठगम् ॥

पद्मपाशौ करे कार्यौ देवदक्षिणहस्तयोः ।

शङ्खं च रत्नपात्रं च वामयोस्तस्य कारयेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भागे तु दक्षिणे गङ्गा मकरस्था सचामरा ।

देवी पद्मकरा कार्या चन्द्रगौरी वरानना ॥

वामे तु यमुना कार्या कूर्मसंस्था सचामरा ।

नीलोत्पलकरा सौम्या नीलनीरजसन्निभा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

शङ्खकुन्देन्दुधवलः पाशहस्तो महाबलः ।

केयूरकुण्डली हारी पीतवासास्सुशोभनः ॥

आसीनो वा स्थितो वापि मकरे वरुणस्मृतः ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरं पाशौ व्यलं कुण्डी हस्तैर्विभ्रत्क्रमाच्च यः ।

नक्रारूढः स कर्त्तव्यो वरुणः पश्चिमाश्रितः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वायुः ।

द्विभुजस्तु महीवीर्यस्ताम्राक्षो धूम्रसन्निभः ।

ध्वजं वै दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु दण्डधृक् ॥

कुञ्चितभ्रूयुतो वायुः श्वेताम्बरविभूषितः ।

नानामरणसंयुक्तः केशाढ्यः केशैस्तु सुविकीर्णकः ॥

सिंहासनोपरिष्ठात्तु शीघ्रयात्रोत्सुकः स्थितः ।

वायुरेवं समाख्यातो रुद्रलक्षणमुच्यते ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

अनिलं धूम्रवर्णं तु मृगारूढं ध्रुवं (धृत?) ध्वजम् ।

सव्येऽङ्कुशधरं श्यामं चात्मानं विधिवद् गतम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टाक्षत्वारिंशत्तमपटले ॥)

समीरणं प्रवक्ष्यामि सूत्रहरिणबाहनम् ।

पीताम्बरधरं देवं चित्ररत्नविभूषितम् ॥

वरदं दक्षिणं हस्तं वामहस्तं पताकयम् (या?) ।

बिभ्राणं कुण्डलोपेतं किरीटवरधारिणम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

वायुरम्बरवर्णस्तु तदाकाराम्बरो भवेत् ।

काष्ठपूरितचक्रस्तु द्विभुजो रूपसंयुतः ॥

गमनेच्छुश्शिवा भार्या तस्य कार्यो च वामतः ।

कार्यो गृहीतचक्राङ्गः कराभ्यां पवनो द्विजः ॥

तथैव देवी कर्तव्या शिवा परमसुन्दरी ।

व्यावृतास्यस्तथा कार्यो देवो व्याकुलमूर्धजः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कुञ्चितभूर्युवा वायुस्ताम्रदृग् धूम्रसन्निभः ।

अङ्कुशेन करो वीर्यशम्बराम्बरसंयुतः ॥

मृगारूढो विधातव्यस्सर्वाभरणभूषितः ।

एवं सदागतिस्सर्वव्यापकोऽयं समीरणः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि

वरं ध्वज पतङ्गि च कमण्डलुकरैर्दधत् ।

मृगारूढो हरिद्वर्म्म(र्णः ?) पवनो वायुदिकपतिः ॥

(रूपमण्डने ॥)

धनदः ।

धनदस्सर्वयक्षेशस्सर्वाभरणभूषितः ।

ततकाञ्चनसङ्काशो हस्तद्वयसमन्वितः ॥

वरदाभयहस्तश्च गदां वै वामहस्तके ।

करण्डमकुटोपेतस्सितवासोत्तरीयकः ॥

दक्षभागे शङ्खनिधिर्वामे पद्मनिधिस्तथा ।

धनदस्य तु वामे तु देवीं कुर्यात्सलक्षणाम् ॥

पद्मपीठोपरिष्ठात्तु द्विनेत्रो मेषवाहनः ।

रक्ताम्बरधरस्सौम्यश्शङ्खपद्मनिधिर्युतः ॥

शङ्खपद्मनिधी द्वौ च भूताकारौ महाबलौ ।

आसीनौ पद्मपीठे तु पद्महस्तौ द्विजोत्तम ! ॥

करण्डमकुटोपेतौ सितावासोत्तरीयकौ ।

धनदं ह्येवमाख्यातं प्राग्वद्बुद्धांश्च कल्पयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

यक्षेशं तु गदाहस्तं श्यामरूपं भयावहम् ।

द्विबाहुं रक्तवस्त्राढ्यं रक्ताक्षं रक्तपाणिनम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

हरमित्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्महारविभूषितम् ।  
किरीटकुण्डलयुतं श्वेताम्बरविराजितम् ॥  
नरयुक्तविमानस्थं गदापाणिं वरप्रदम् ।  
महोदरं महाबाहुं गौरवर्णं मनोहरम् ॥  
अष्टभिर्निधिभिर्युक्तं द्रविणव्यग्रपाणिभिः ।  
समन्ताद् गुह्यकैर्युक्तं चित्रकर्मणि लेखयेत् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

कर्तव्यः पद्मपत्राभो वरदो नरवाहनः ।  
चामीकराभो वरदस्सर्वाभरणभूषितः ॥  
लम्बोदरश्चतुर्बाहुर्वामपिङ्गललोचनः ।  
भापीच्यवेषः कवची हारभारी मनोहरः ॥  
द्वे च दंष्ट्रे मुखे तस्य कर्तव्ये श्मश्रुधारिणः ।  
वामेन विभवा कार्या मौलिस्तस्यारिभर्दन ! ॥  
वामोत्सङ्गगता कार्या वृद्धिर्देवी वरप्रदा ।  
देवपृष्ठगतं पाणिं द्विभुजायास्तु दक्षिणम् ॥  
रत्नपात्रधरं कुर्याद्द्वामं रिपुनिषूदन ! ।  
गदाशक्ती च कर्तव्ये तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥  
सिंहार्कलक्षणं केतुं शिविकामपि पादयोः (?) ।  
शङ्खपद्मनिधी कार्यौ सरूपौ निधिसंस्थितौ ॥

प्रतिमाकल्पानि ।

शङ्खपद्माञ्जलिक्कान्तं वदनं तस्य पार्श्वयोः (?) ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

मकुटी कुण्डली हारी केयूरी नरवाहनः ।

यक्षराजः कुबेरोऽयं तप्तकाञ्चनसन्निभः ॥

शङ्खपद्मनिधीयुक्तो गदाहस्तो निधीश्वरः ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

गदानिधीबीजपूरकमण्डलधरः करैः ।

गजारूढः प्रकर्त्तव्यः सौम्ययो (?)नरवाहनः ॥

(रूपमण्डने ॥)

ईशः ।

ईशो वै द्विभुजश्शान्तस्सर्वाभरणभूषितः ।

जटामकुटसंयुक्तरशुक्लवस्त्रद्युतिः स्थितः ॥

शुक्लयज्ञोपवीतश्च शुक्लपद्मोपरि स्थितः ।

शूलं दक्षिणहस्ते तु कपालं वामहस्तके ॥

ईशानमेवमाख्यातं ततो वै भास्कराकृतिः ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

ईशानं तु चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं तु जटाधरम् ।

शूलपाणिं वृषारूढं वरदाभयपाणिनम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमाकल्पानि ।

ईशानं संप्रवक्ष्यामि शारदेन्दुसमप्रभम् ।

शुभं वृषभमारूढं बालेन्दुकृतशेखरम् ॥

जटामण्डलभूषाढ्यं लोचनत्रयभूषितम् ।

त्रिशूलपाणिं वरदं व्याघ्रचर्माम्बरावृतम् ॥

मणिकुण्डलभूषाढ्यं नागयज्ञोपवीतिनम् ।

लिखेदेवंविधं देवं चित्रकं चित्रकोविदः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

वृषारूढो महाराजो धवलः पिङ्गलेक्षणः ।

त्रिशूलपाणिरीशानस्त्रिनेत्रो लोकशङ्करः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरं तथा त्रिशूलं च भागेद्र(?)बीजपूरकम् ।

बिभ्राणो वृषभारूढ ईशानो धवलद्युतिः ॥

(रूपमण्डने ॥)



अश्विन्यादिमूर्त्यन्तराणि ।



## अश्विन्यादिमूर्त्यन्तराणि ।

अश्विनीदेवते ।

एकसिंहासनासीनावश्विन्यावश्वरूपिणौ ।  
दाडिमीपुष्पसङ्काशाबुभयौ सोपवीतिनौ ॥  
फुल्लुरक्तोत्पलाक्षौ च पीतस्रग्वस्त्रधारिणौ ।  
नासत्योदस्रनामोक्त<sup>१</sup> जटामकुटधारिणौ ॥  
करद्वयसमायुक्तौ श्रीभूषणविभूषितौ ।  
अभयं दक्षिणं हस्तं पुस्तकं वामहस्तके ॥  
लम्बितं दक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कटु?)कासनम् ।  
देवानां भिषजावेतौ तौ चिकित्साविधायिनौ ॥  
तयोश्च पार्श्वयोर्विप्र ! दक्षिणेऽदक्षिणे क्रमात् ।  
मृतसञ्जीविनी चैव संज्ञितौ(?) चामरोद्धृतौ ॥  
पृष्ठे विशल्यकरणी द्वे स्त्रियोपेतपिङ्गलौ(?) ।  
नामे धन्वन्तरिश्चैव आत्रेयश्च तथैव च ॥  
पीतरक्तनिभावेतौ विधेयौ कृष्णवाससौ ।  
खड्गखेटकहस्तौ तौ सर्वाभरणभूषितौ ॥

---

<sup>१</sup> 'नासत्यदस्रनामाना' विति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अश्विनाविति विख्यातौ बहिः पूर्ववदेव हि ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

नासत्यथैव दक्षश्च अश्विनौ तौ प्रकीर्तितौ ।

शुक्लवस्त्रधरोष्णीषौ पुस्तकाभयपाणिनौ ॥

सोत्तरीयौ मुरूपौ च शुक्लहेमनिभौ तथा ।

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

एकसिंहासनासीनावश्विनावश्वरूपिणौ ।

दाडिमीपुष्पसङ्काशावुभौ तौ सोपवीतकौ ॥

फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च पीतस्त्रग्वस्त्रधारिणौ ।

करद्वयसमायुक्तौ श्रीभूषणविभूषितौ ॥

अभयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके ।

छम्बितं दक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कटु?)कासनम् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ ।

द्विभुजौ देवभिषजौ कर्तव्यौ देहसंयुतौ ॥

सर्वाभरणसंपन्नौ विशेषाच्चारुलोचनौ ।

तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः ॥

वामयोः पुस्तके कार्ये दर्शनीये तथा नृप ! ।

एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चा-यस्य यादव ! ॥

प्रतिमाळङ्गणानि ।

नारीयुगं प्रकर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् ।

तयोश्च नामनी प्रोक्ते रूपसंपत्तयाकृतिः ॥

मधूकपुष्पसंकाशा रूपसंपत्प्रकीर्तिता ।

आकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा ॥

रत्नभाण्डकरे कार्ये चन्द्रशुक्लाम्बरे तथा ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

उभयोस्(यौ or याः)सोपवीतौ तौ चूडामकुटधारिणौ ।

फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च पीतस्रक्शुक्लवस्त्रकौ ॥

अश्विन्याकृतिरेवं तु सूर्याकृतिं शृणुष्वथ ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले॥)

वसवः ।

धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपस्त्वनल एव च ।

अनिलः प्रत्युषश्चैव प्रभावश्च तथैव च ॥

वसवश्चाष्टकास्त्वेते रक्तवर्णा द्विबाहवः ।

पीताम्बरधरास्सर्वे आसीनो वा स्थितोऽपि वा ॥

खड्गखेटकहस्तास्ते सर्वाभरणभूषिताः ।

करण्डमकुटोपेता रौद्रास्सर्वे प्रकीर्तिताः ॥

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

धरो ध्रुवस्तथा सोमस्तावित्रस्त्वनिलोऽनलः ।

प्रत्युषश्च प्रभावश्च सुदंष्ट्रा भीमरूपकाः ॥

खड्गखेटकहस्तास्तु कुञ्चितभ्रूसुलोचनाः ।

सर्वाभरणसंयुक्ताश्चित्रवस्त्रधरास्तथा ॥

रक्तवस्त्रधराः पीताः प्रोक्ता वैवस्वतास्त्विह ।

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि वसुरूपाणि ते जय ! ।

पष्पाक्षमालिके तस्य दक्षवामकरद्वये ॥

सीरशक्ती दधानोऽयं धराख्यो वसुरादिमः ।

मालां पुष्करबीजोत्थां चक्रं शक्तिं कमण्डलुम् ॥

दक्षाधरादिसिक्वेन(?) यस्य स्युस्स ध्रुवो मतः ।

मुक्ताफलकृता माला पङ्कजं शक्तिरङ्कुशः ॥

स वसुः कीर्तितो वत्स ! सोमनामेति वै बुधैः ।

सव्यवामोर्ध्वगौ यस्य करौ स्तश्शक्तिसंयुतौ ॥

सीराङ्कुशान्वितौ चाधः स भवेदापसंज्ञकः ।

अक्षमालोपवीत्यूर्ध्वे सृणिशक्तिकरावधः ॥

यस्य स्तस्सोऽनिलाख्यस्याच्छुभदः पञ्चमो वसुः ।

सुवाक्षमालिके दक्षे वामे शक्तिकपालभृत् ॥

सव्योर्ध्वादिक्रमाद्योऽसौ नलाख्यस्तु वसुस्समृतः ।

खट्वा(ङ्गा ?)ङ्कुशधरस्सव्ये शक्तिखेटकरोऽन्यतः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

प्रत्यूषाख्यो वसुश्चायं सप्तमः परिकीर्तितः ।

सव्ये दण्डकपालोऽसौ वामे तु सृणिशक्तिकः ॥

शुभदः कीर्तितश्चायं प्रभासो वसुरष्टमः ।

एते सर्वे समाख्याता नवकाञ्चनसन्निभाः ॥

धरो ध्रुवश्च सोमस्स्या(श्वा?)पश्चैवानिलोऽनलः ।

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

धरो धूम्रश्च सोमश्च आपश्चैवानिलोऽनलः ।

प्रत्यूषश्च प्रभावश्च वसवश्चाष्ट एव च ॥

द्विभुजाश्च द्विनेत्राश्च असिखेटकसंयुताः ।

रक्तवर्णा इमे सर्वे पीतवस्त्रसमन्विताः ॥

सर्वाभरणसंयुक्तास्तिन्मधुकुन्तलमूर्धजाः ।

वसूनामाकृतिर्द्वैवमस्त्रमूर्त्याकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

नागदेवः ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यं रक्ताभं सितवाससम् ।

अभयवरदोपेतं परहस्ते तु नागधृक् ॥

करण्डमकुटोपेतं नागं पञ्चफणान्वितम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं पद्मपीठोपरि स्थितम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

नागाः ।

नागानां वक्ष्यते रूपं नाभेरूर्ध्वं नराकृतिः ।

सर्पाकारसधोभागं मस्तके भोगमण्डलम् ॥

एकं फणात्रयं वापि पञ्च वा सप्त वा नव ।

द्विजिह्वास्ते विधातव्याः खड्गचर्मकरैर्युताः ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

धेतदेहश्च कर्तव्यस्स्फुरन्मौक्तिकसन्निभः ।

रक्ताङ्गस्वस्तिकोपेतस्सुतेजास्तक्षको महान् ॥

कृष्णः कार्कोटकः कण्ठे शुक्लरेखात्रयान्वितः ।

रक्तपद्मनिभः पद्मः शिरश्शुक्लस्सविद्रुमः ॥

शङ्खवर्णो महापद्मो मस्तके कृष्णशूलधृक् ।

हेमाभश्शङ्खपालस्स्यात् सितरेखाधरो गले ॥

कुलिको रक्तदेहस्तु चन्द्रार्धकृतमस्तकः ।

द्विजिह्वा बाहुवत्सप्तफणामणिसमन्विताः ॥

अक्षसूत्रधरास्सर्वे कुण्डिकापुच्छसंयुताः ।

एकभोगास्त्रिभोगा वा द्वैतज्जातास्सुतादयः ॥

(मयः ॥)

साध्याः ।

साध्याः पद्मासनगताः कमण्डल्वक्षसूत्रिणः ।

धर्मपुत्रा महात्मानो द्वादशामरपूजिताः ॥

(ब्रह्माण्डपुराणे ॥)



प्रतिमालक्षणानि ।

असुराः ।

किरीटकुण्डलोपेतास्तीक्ष्णदंष्ट्रा भयानकाः ।

नानाशस्त्रधराः काक्षा दैव्यास्सुरगणाद्विषः ॥

दानवा विकृताकारा भ्रुकुटीकुटिलाननाः ।

करिभेन(?) च कुब्जेन मण्डिताशस्त्रपाणयः ॥

दंष्ट्राकरालवदना भ्रुकुटीकुटिलेक्षणाः ।

नानारूपा महाकाया नानाशस्त्रधरास्तथा ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

अप्सरसः ।

रम्भा च विपुला चैव उर्वशी च तिलोत्तमा ।

मध्यक्षामसमायुक्ताः पीनोरुजघनस्तनाः ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

दुःकूलवसनांस्सर्वाः पीनोरुजघनस्तनाः ।

मध्ये क्षौवादिवर्णाव(?)तिसौम्याश्च किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥

नानालङ्कारसंयुक्ता भद्रपीठोपरि स्थिताः ।

समभङ्गसमायुक्तास्तप्तसङ्ख्याप्सरो(?) स्मृताः ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

पिशाचाः ।

उत्पर्वकृशकायास्ते चर्मास्थिस्नायुविग्रहाः ।

ह्रस्वकीर्णशिरोजास्त्युः पिशाचाश्चित्रकर्मणि ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वेतालाः ।

ईदृक्ता(शा?) एव वेताला दीर्घदेहाः कृशोदराः ।

कपोलैः पूर्वजैर्युक्ता लेखनीया मनीषिभिः ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

पितरः ।

पितरः पीतवर्णाभाः वृद्धास्ते केशबन्धिताः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्ता द्विभुजाः श्वेतवाससः ॥

नानाभरणसंयुक्ता भस्मोद्भूलितविग्रहाः ।

सितदन्तसमायुक्ताः सौम्यदृक्पातनान्विताः ॥

फल्के भद्रपीठे वा पितरस्तु महात्मनः(?) ।

वामजानूपरिन्यस्तवामहस्तसमन्विताः ॥

सूची दक्षिणहस्ते तु पितरस्त्रय उच्यते(?) ।

पितरस्तु समाख्याताः शृणु वैवस्वतं ततः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

पिता पितामहौ चैव(हश्चैव?) प्रपितामह एव च ।

पितरस्तूयमानास्तु तेषां वै लक्षणं शृणु ॥

सुदृढा पीतक(व?)र्णास्तु छत्रदण्डधरास्तथा ।

शुक्लवस्त्रैः परिच्छिन्नाः कीर्तिताः पितरस्त्रयः ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमाळङ्गणानि ।

पितरः पीतवर्णाभा द्विभुजाः श्वेतवाससः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्तास्तौम्यदृग्बदनान्विताः ॥

फलके भद्रपीठे वा त्रयस्तु सहिताननाः(सनाः ?) ।

(शिस्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

कुशपद्मविष्टरस्थाः पितरः पिण्डपात्रिणः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सप्तर्षयः ।

ऋषयः पीतवर्णास्तु नानावर्णान्विताम्बराः ।

वृद्धाश्च द्विभुजाश्शान्ता जटामकुटमण्डिताः ॥

चिबुका हृदयान्ताश्च उपवीतसमन्विताः ।

भस्मना च त्रिपुण्ड्रस्यास्थानका वासनास्तु वा ॥

दण्डं दक्षिणहस्ते तु छत्रं वामकरे धृतम् ।

छत्रदण्डं विना वापि सव्यं वै ज्ञानमुद्रिका ॥

वामजानूपरिन्यस्तवामहस्तसमन्विताः ।

मनुस्वगस्त्य इत्युक्तो बसिष्ठो गौतमस्तथा ॥

अङ्गिरास्त्याद्विधामित्रः भरद्वाज इति स्मृताः ।

एते वै सप्त ऋषयः कीर्त्तिताश्च विशेषतः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

भृगुश्चैव वसिष्ठश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

काश्यपः कौशिकश्चैव अङ्गिरा मुनयस्त्रिमे ॥

सुवल्कला जटायुक्तास्सुमुखा दंशहस्तकाः ।

कव्या च मण्डिताकाराश्शुक्लवस्त्रधराश्शुभाः ॥

पिङ्गलाश्च सुनेत्राश्च पत्नयस्सप्त कीर्तिताः ।

(सुप्रभेदागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च विश्वामित्रः पराशरः ।

जमदग्निश्च वाल्मीकी सनत्कुमारश्च सप्त च ॥

शुक्लवस्त्रधरास्सर्वे शुक्लयज्ञोपवीतकाः ।

शुक्लवस्त्रोत्तरीयाश्च जटावल्कलसंयुताः ॥

कमण्डल्वक्षहस्ताश्च दीर्घश्मश्रुसमन्विताः ।

ऋषीणामाकृतिः प्रोक्ता अभिन्याकृतिरुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

कौशिकः ।

अगस्त्यवत्कौशिकं च स्थापयेत्स्थापकोत्तमः ।

भृगुः ।

भृगुः शुक्लनिभश्शान्तश्शुक्लवस्त्रधरस्तथा ।

करण्डमकुटोपेतो हस्तद्वयसमन्वितः ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

अभयवरदोपेतस्सर्वाभरणभूषितः ।

स्थानकं वासनं वापि पद्मपीठे मृगुश्शुचिः ॥

मरुद्गणाः ।

मरुद्गणा धूम्रवर्णा द्विमुजात्यन्तसुन्दराः ।

केशभारसमायुक्तास्सर्वाभरणभूषिताः ॥

दुकूलवसनास्सर्वे नानापुष्पैरलङ्कृताः ।

अभयवरदोपेता टङ्कशूलसमन्विताः ॥

स्थानकाः पद्मपीठे तु शुक्लवस्त्रधराश्शुभाः ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)





# INDEX.

PAGE	PAGE
Abhaya-hasta 108, 109, 110, 111, 115, 118, 121, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 136, 173, 177, 199, 200, 214, 224, 247, 254, 256, 257, 265, 266, 269, 281, 284, 287, 316, 317, 324, 328, 335, 344, 355, 356, 365, 366, 369, 374, 378, 379, 380, 381, 384, 387, 391, 397, 398, 402, 403, 406, 407, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 433, 434, 435, 436, 437 to 444, 446, 447, 449, 455, 460, 466, 468, 489, 496, 497, 504, 509, 511, 512, 520, 523, 535, 538, 544, 545, 556, 575	Adhikāranandin 465, 480 Ādhya liṅga 80, 98 Ādiśakti 362, 363, 384 Ādiśāha 235, 236, 508 Aditi 423 f.n., 550 Āditya 65, 517, 541, 550 Advaitins ... 7 Agachohamayams ... 17 Āgamānta or Śuddha Śaiva 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 81 Āgamāntins 7, 8, 9 Āgamas 155, 158, 252, 279, 338, 382, 383, 390, 421, 428, 432, 465, 467 f.n., 474, 498, 507, 509, 519, 524, 528, 530, 535, 543, 545, 549, 563, 567, 569 Agaram Sēttūr ... 123 Agastya 276, 423 f.n., 567 Aghōra 40, 64, 97, 198, 199, 366 f.n., 368 f.n., 375, 376, 377, 378, 382, 404 Aghōramūrti 197, 199, 200, 384, 385, 387 Aghōraśivāchārya 5, 6, 62, 498 Aghōrastramūrti ... 199 Agni 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 165, 166, 173, 174, 180, 184, 200, 224, 229, 254, 262, 274, 281, 283, 287, 366, 416, 418, 419, 420, 481, 442, 497, 515, 516, 521, 522, 523, 524, 529, 565, 574, 575 Agnibhū 429, 430 Agni-jāta-Subrahmanya 440, 441
Abhaya-mudrā 63, 237	
Ābhichārika ... 76	
Ābhinavaguptāchārya 34, 35, 228, 259, 260, 265, 267	
Ābhira ... 29	
Abharrūpa ... 181	
Achala-liṅga (same as Sthāvara liṅga) 75, 79, 80, 86	
Āchāryas 15, 473, 479, 532	
Achētana Prapañcha ... 239	
Ādapur ... 477	
Adhama (class of images) 123, 342, 343, 495	
Adhama-daśa-tāla ... 208	
Adhama-daśa-tālavidhi ... 465	
Ādhārachakra ... 24	
Adharma ... 526	

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Agnipātra	... 256	Ālvāra	... 473
Agnipurāṇa	... 558	Amarakōśa	7 f.n. 85 f.n. 233, 488
Agnishvāta	... 563	Amarasimha	... 7
Agrahāra	428 f.n.	Āmarddaka maṭha	4, 5, 176
Ahalyā	... 517	Amarēśa	... 395
Ahaṅkāra	394, 404	Ambāsamudram	... 473
Ahambudhanya	387, 388, 389	Ambikā	85 f.n.
Aihoḷe	135, 448, 507, 510	Amōgha	... 466
Aindra	... 394	Āmra (mango)	... 408
Alrāvata	517, 519, 520	Āmrātaka	... 395
Aitarēya-brāhmaṇa	48, 166	Amṛita	356, 486, 487, 543, 554, 555, 561
Altihāsio	... 560	Amṛita-ghaṭa	... 279
Aja	387, 388, 394	Amṛitapura	152, 156
Aṣṭāgama	367 f.n.	Amṛitēśvara	... 152
Ajōgandha	83 f.n.	Amśumadbhēdāgama	107, 117, 125, 151, 152, 159, 166, 207, 324, 326, 227, 253, 258, 276, 289, 303, 315, 323, 343, 367 f.n. 386, 397, 398, 405, 406, 407, 488, 489, 499, 519, 536, 544, 556, 567, 570
Ājyapa	... 563	Amśumat (son of Asamañjasa)	314
Ājya-pātra	441, 442	Amūrta-śādākhyā	364, 366
Ājya-sthāli	... 504	Anādhya liṅga	89, 90
Ākāśa	241, 375, 395, 404	Anādi-jñāna	... 14
Akṛita	... 394	Anala	85 f.n. 552, 553
Akṛiti	... 545	Anālāgama	368 f.n.
Akṣhamālā	109, 115, 124, 125, 137, 149, 152, 173, 180, 200, 274, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 287, 308, 324, 332, 336, 342, 348, 376, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 426, 429, 438, 439, 440, 441, 443, 465, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 520, 523, 524, 527, 553, 557	Ānanda	241, 245
Akshara	... 248	Ānandakumārasvāmi, Dr.	24 f.n., 231, 467 f.n.
Alakṣmi (Jyēṣṭhādēvī)	... 527	Ānandānubhava	... 60
Alapallava	... 267	Ānandatīrtha	... 532
Alexandria	... 32	Ananta	393, 394, 398
Āliḍhāsana	171, 270, 448	Anantānandagiri	... 191
Ālīgana-Ohandrasēkharamūrti	123, 124	Anantēsa	... 397
Alla-ud-din Khilji	81 f.n.	Anāsrita	... 393
		Anasūya	... 501



# INDEX.

	PAGE		PAGE
Anātha	... 393	Apsarasas	60, 190, 232, 528, 549, 559, 561, 568
Anātmakamōksha	... 21	Āradhyas	... 38
Āpava	... 245	Aravis	58, 442, 522
Anohita	267, 268	Arddhachandra	27, 266
Andhakāsura	192, 193	Arddha-chandrākāra (Śrī- varttana)	93, 94
Andhakāsura-vadha-mūrti.	192	Arddha-chandrāsana	... 524
Āṅga	473, 474	Arddhaka (-Andhaka)	... 40
Āṅgāra	... 565	Arddhanārīśvaramūrti	54, 58, 59, 117, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 380, 381, 332, 333, 370, 383
Āṅgīrasa	276, 418, 563, 565, 566, 567	Ardha-ohitra (or) Ohitra- bhāsa	... 474
Āṅgula, a measure	253, 256, 260, 290, 307, 342, 574, 575, 576	Ardhamātrā	... 248
Āṅgūr	124, 188	Arishan	... 564
Āṅgushṭhamātra	... 393	Arivāṭṭāyanār	... 476
Anila	552, 553	Arjuna	53, 517
Añjali-hasta	111, 159, 163, 173, 182, 186, 191, 207, 208, 211, 214, 216, 226, 227, 253, 255, 269, 282, 289, 305, 317, 318, 319, 320, 328, 339, 346, 350, 397, 399, 408, 422, 455, 460, 464, 466, 469, 475, 508	Arka	225, 226
Anugraha	238, 239	Ārsha (līṅga)	79, 80, 86
Anugrahamūrti	145, 146, 205, 356	Arunāchalēśvara temple at Tiruvannāmalai	81 f.n.
Anulōma	... 487	Arunas	... 438
Āpa	552, 553	Arundhati	... 419
Āpāna	543, 558	Aruvattu-mūvar	... 473
Aparājita	387, 390	Ārya and Anārya-sampra- dāyas	8, 232, 298, 299, 301, 302, 485, 486, 487, 490
Apāra-śakti	... 15	Āryadēśa	... 6
Apāratanuh	... 458	Asamanjasa	... 313
Apasmārapurusha	67, 113, 114, 136, 168, 224, 225, 227, 229, 253, 254, 256, 257, 265, 266, 274, 277, 281, 291, 318, 573	Āsana	... 288
Āpiśavyavēsha	527, 536	Āsani	... 44
Apparevāmigal	... 480	Āsānta	... 40
Appayya-Dīkshita	... 9, 60	Ashta-dik-pālas	135, 153, 339, 423 f.n.
Appūdiyaḍigaḷ	... 476	Ashtamūrtiśvaras	45, 405
		Ashta-tāla measure	317, 474

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Ashṭāvara (vakra ?)	423 f.n.	Bādāmi	268, 327, 334
Ashṭōttara-śata-liṅga	95, 96	Badari	... 49
Asikni	... 550	Baḍavānala	... 173
Asitāṅga	28, 180	Bāgaḷi	... 135
Āsrama	49, 457, 458, 550, 551	Bāhikas	... 40
Asthira	... 181	Bahurūpa	387, 388, 389
Āśuddha bhuvanas	... 392	Baindavapurās	... 393
Āśuddha tatvas	... 394	Bālakāṇḍa	... 415
Asura (liṅga)	79, 80	Balapramathani	393, 403
Asuras	145, 147, 149, 164, 165, 166, 171, 189, 210, 214, 215, 216, 234, 237, 337, 417, 486, 517, 526, 549, 559, 560	Balavikaraṇi	393, 403
Āśva	... 541	Baliḡāmi	... 401
Āśvini-dēvatās	541, 543, 545	Bālasvāmin	432, 439
Āśvins	541, 542, 543, 544, 545	Bāṇa	115, 156, 169, 171, 178, 186, 187, 198, 199, 200, 216, 304, 376, 388, 390, 391, 397, 426, 427, 436, 437, 438, 447, 466, 492, 496
Ātharvaṇaveda	39, 40, 57, 568	Bāṇa (lingas)	...79, 80
Ātharvaśirasōpanishad	... 4, 19	Banerji, D.R.,	...64, 65
Ātibhaṅga	... 169	Barhishad	... 563
Ātiriktāṅga	... 181	Basava	... 32
Ātma-tatvas	396 f.n.	Bauddha Bōdhisatva	... 490
Ātma-vidyā	... 278	Beal	... 518
Ātrēya	... 544	Belgaum District	... 382
Atri	276, 277, 501, 565	Bellary	135, 188
Aṭṭabāsa	83 f.n. 395	Bēlūr	218, 219
Auma	... 394	Bengal	244, 415
Aurṇavābha	... 541	Bhadra	...84 f.n.
Āvaidika	3, 9, 31	Bhadrakālī	183, 166, 227, 395
Āvaraṇa	... 422	Bhadrakarṇa	84 f.n., 395
Āvatāras	190, 501	Bhadrapiṭha	129, 282, 288, 520, 528, 562, 563, 573
Avidyā	245, 566	Bhadrāsana	186, 137, 212
Avimukta	... 395	Bhadravaṭa	...84 f.n.
Āvūr	... 281	Bhaga	... 62
Āyudhapurushas	... 367	Bhagāsana	... 25
Ayyanār	... 485	Bhāgavata-purāṇa	61 f.n. 185, 315, 459
Ayyanōru	.. 33		
Beḍabā	... 542		
Beḍabāmukha	... 85 f.n.		

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Bhagavati	... 122	Bhōgabēras	... 425
Bhagrattha	314, 315, 316, 317, 318, 319, 320	Bhṛigu	52, 276, 423 f.n. 565, 566, 567
Bhairava	27, 28, 84 f.n. 115, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 234, 265, 295, 296, 297, 307, 328, 394, 395, 498	Bhṛingi	133, 135, 136, 138, 153, 227, 322, 323, 328, 423 f.n.
Bhairava liṅga	... 79 f.n.	Bhrūṇa	297, 298, 300, 301
Bhakta	243, 250, 471, 473, 474, 475, 479, 481	Bhrūṇaghna	... 301
Bhāradvāja	276, 277, 567	Bhū	423 f.n.
Bharapa	... 176	Bhujāṅga-lalita	... 227
Bharata-Nāṭya-śāstras	223, 228, 258, 260, 267	Bhujāṅgaśrīśa	227, 228, 252, 257
Bhāratavarsha	... 1	Bhujāṅgavalaya	... 224
Bhārati	423 f.n.	Bhūmi	... 339
Bhasmakāya	... 84 f.n.	Bhūmikampa	... 180
Bhaṭṭas	... 35	Bhūrbhūva	... 85 f.n.
Bhautiki (same as Lōkadharminī)	... 15, 16	Bhū-sparśamudrā (pose)	... 280
Bhava	40, 44, 46, 51, 375, 393, 394, 403, 407	Bhūtagaṇas	305, 463
Bhavabhūti	... 50	Bhūtarat	... 421
Bhaviṣhyatpurāṇa	... 431	Bhūtas	287, 291, 296, 305, 489, 536
Bhavodbhava	... 386	Bhūta-vātāla	... 181
Bhayahara	... 181	Bhuvanas	392, 392 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n.
Bhōla	... 566	Bhuvana Sarīras	... 392
Bhikṣhāṇanamūrti	44, 117, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 369	Bhuvanēśvara	... 234
Bhīma	40, 46, 85 f.n., 375, 386, 394, 403, 406, 407, 532	Bijāpūr Dt.	... 507
Bhimēśvara	... 395	Bijjapa or Bijjala of the Kalaḥbūri dynasty	... 32
Bhindi	... 459	Bilāspūr	345, 531
Bhīṇḍipāla	... 181	Bilva (tree)	... 436
Bhīṣapa	176, 180, 181	Bindu	... 371
Bhīṣma	... 28	Bombay Presidency	138, 192, 415, 507
Bhita	... 4, 63	Bōdhisatvas	64, 368, f.n.
Bhōga	... 396	Brahmā	28, 43, 45, 46, 47, 54, 57, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 138, 153, 164, 165, 171, 174, 175, 176, 184, 185, 201, 210, 233, 237, 238, 251, 266,

# HINDU ICONOGRAPHY.

PAGE	PAGE
280, 281, 295, 296, 297, 301,	Buddha 30, 140, 279, 467 f.n., 488
302, 307, 317, 321, 322, 336,	Buddhi 394, 404
339, 341, 342, 345, 346, 364,	Budha ... 375
370, 375, 382, 383, 385, 386,	Burgess, Dr., ... 469
394, 399, 400, 401, 404, 416,	Caloutta ... 179
417, 423, 423, f.n., 439, 440,	Cave temples 192, 346, 352, 383
449, 457, 501—512, 524, 533,	Central Provinces 345, 531
534, 535, 554, 564, 565	Ceylon 467 f.n., 535, 537
Brahmabhāga 79, 87, 88, 89, 90, 99	Chaitanya ... 14
Brahmachāri-Subrahmanya 440,	Chakra 109, 111, 115, 138, 146,
442	153, 169, 173, 183, 199, 209,
Brahmahatyā 199, 296, 301	210, 211, 212, 333, 334, 343,
Brāhmaṇas 150, 157, 165, 169,	388, 389, 390, 399, 427, 429,
192, 201, 205, 206, 297, 298,	435, 437, 438, 439, 447, 533, 553
300, 301, 337, 338, 339, 416,	Chakradānamūrti ... 210
419, 420, 428 f.n., 449, 450,	Chakshus ... 394
473, 475, 476, 487, 490, 526,	Chala-liṅga 75, 76, 77
563	Chālukya 178, 336
Brahmaṇḍa ... 201	Chālukya-Hōysala 188, 401, 509
Brahmaṇḍa-Purana ... 565	510
Brahma-mimāṃsā-bhāṣya 404	Chāmara 139, 179, 511, 519, 526,
Brahmarākshasa ... 181	530, 531, 544
Brahma-randhra ... 15	Chanda 28, 180
Brahmarshi ... 566	Chandama 464
Brahma-sēsta 432, 439	Chandanuga 465
Brahma śīrasāchohōhēdakamūrti	Chandabhṛitya 465
... 176	Chandēśa 84 f.n., 207, 208, 209, 475
Brahma-sūtras (same as Pārśvasū-	Chandēśānugrahamūrti 145, 205,
ras), 86, 87	209, 370, 463
Bṛihadīśvara (temple) 5, 451	Chandēśvara 145, 207, 208, 209,
Bṛhaspati 423 f.n.	461, 463, 464, 465, 466, 467
Bṛhaspatīśava ... 185	468, 469
Bṛhat-Pratyabhijñā-vimarsanī	Chandra 28, 184, 305, 423 f.n.
... 34	Chandrajñānāgama 368 f.n.
Bṛhat-Saṃhita ... 519	Chandrakālā ... 109
Brinda 188, 190	Chandraśekharamūrti 28, 107,
Budbuda-sadriśa (śīrōvartana)	113, 117, 119, 120, 121, 125,
... 93	208, 369, 455, 460

# INDEX.

	PAGE		PAGE
-Kōvala	117, 121, 122	Dadhicamaharishi	193, 517
-Umāsahita	117, 120, 122	Daityanāyaka	... 421
-Alingana	117, 120, 121	Daityas	431, 563
Charyāpāda and Kriyāpāda		Daityāsēnā	... 417
of āgamas	12, 13, 16	Daivata (liṅga), same as Daivika	
Chatura	267, 268, 270	liṅga	79, 80, 83, 86
Chatustāla	227, 229	Dakṣa	48, 49, 50, 51, 182, 183
Chaturtam	248, 267	184, 185, 186, 187, 188, 337,	
Chaturthi	... 555	418, 459, 501, 550, 554	
Chēdiyarayar	... 479	Dakṣa Prajāpati	188, 423 f.n.
Chengunnūr	... 269	448, 459	
Chennakōśavasvāmin	... 219	Dakṣasamsthita	... 181
Chennittalai	... 69 f.n.	Dākshāyani or Sati	147, 554
Chērika (Tam. Chēri)	428 f.n.	Dakṣiṇā	181, 277, 565
Chētana	... 239	Dakṣhiṇakōdārēśvara	... 401
Chhakalāṇḍa	... 394	Dakṣiṇāmūrti	117, 146, 271, 273,
Chhannavīra	119, 131, 281	274, 275, 277, 278, 279, 282,	
Chhatrākāra (śirōvarttana)...	93	284, 285, 287, 288, 289, 290,	
Chhāya	542, 543	291, 370	
Chidambaram	223, 229, 230,	Dakṣiṇāmūrti-Upaniṣad.	277
235, 236, 240, 248, 249, 475,		Dākinis	156, 193
477, 520, 524, 527		Damanaka	... 489
Chidambara Mummaṇi Kōva	239	Damaru	35, 115, 116, 124, 135,
Chin-mudrā same as Vyāk-		137, 151, 154, 155, 156, 177,	
yānamudrā and Sandar-		180, 192, 193, 194, 198, 199,	
śanamudrā	280, 281, 282, 286,	201, 224, 237 252, 254, 256,	
289, 308, 350, 443		257, 261, 263, 265, 266, 306,	
Chinnadēvi	... 481	307, 345, 356, 381, 382, 388,	
Chintyagama	367 f.n.	389, 390, 497, 574, 575	
Chitorgarh	... 385	Dāmsa	... 568
Chitragupta	526, 527	Dānavāri	85 f.n.
Chitravastra	... 391	Dānavādhipa	... 421
Chitra-yajñōpavīta	... 391	Dānavas	356, 417, 563
Chōla	155, 178, 205, 208, 230,	Daṇḍa	115, 173, 198, 274, 284,
281, 286, 329, 345, 518		335, 377, 400, 425, 427, 436,	
Chōlamanḍala	... 5	439, 443, 444, 507, 526, 527,	
Conjeevaram	170, 209, 211, 265,	528, 529, 532, 553	
269, 287, 308, 330, 409, 478		Daṇḍa-hasta	224, 254, 575, 576

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Dandaka	... 1	<i>Dāvibhāgavata</i>	... 550
Dandī	...84 f.n.	Dhakkā	304, 378
Danta	186, 187, 152	Dhanus	156, 168, 169, 173, 187, 198, 200, 216, 376, 388, 389, 390, 391, 426, 427, 429, 434, 436, 437, 438, 447, 466, 492, 496
Dhanvantari	... 544	Dhammilla	... 328
Dārūja (liṅga)	76, 77	Dhārā	552, 553
Dārāsūram	154, 155	Dhārāliṅga	95, 96, 97
Dārūvana	... 302	Dharpāla	... 181
Dasra	... 544	Dharma	276, 278, 279, 288, 404, 488, 525, 526, 543, 550, 558
Daśavatāra	161, 170, 218	Dharmanīti	... 467
Daśavatāra Cave	... 193	Dharmarāja	... 525
Daśabhoja-Aghōramūrti	... 200	Dharmarājaratha	... 328
Dāsamārga	13, 16	Dharma-śāstras	297, 299, 300, 301
Dattātrēya	... 501	Dharmis	... 526
Dāha-labdha-aṅgula	... 342	Dhatura	... 275
Deogarh	... 278	Dhruva	552, 553
Dēśika-Subrahmanya	440, 443	Dhruvabhāras	... 56
Dēva	139, 140, 184, 189, 277, 280, 281, 305, 318, 319, 322, 328, 337, 349, 356, 430, 445, 446, 448, 486, 526, 559, 560	Dhūmakētu	... 524
Dēvabhāga	... 148	Dhumar Lena Cave	219, 347, 449
Dēvadārūvana	...84 f.n.	Dhūmōrna	526, 527
Dēvadatta	... 486	Dhurdhura (flowers) s.a. dātura	114, 225, 226, 252
Dēvadēva	... 386	Dhūrjaṭi	... 47
Dēvadēvēśa	...83 f.n.	Dhvaja (patākā-hasta)	173, 254, 255, 266, 427, 436, 437, 439, 532, 533
Dēvalas	... 7	Dhvani	...84 f.n.
Dēvarishis	... 566	Dhyāna	22, 505
Dēvasēnā	417, 419, 444, 445, 448	Dhyāna-bhāras	... 425
Dēvasēnāpati	430, 434	Dhyāna-ślōka	432, 498
Dēvatās	423, 563	Digambaras	24, 26, 29
Dēvi	61, 62, 117, 120, 121, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 145, 152, 153, 155, 167, 168, 169, 170, 193, 234, 252, 255, 256, 281, 332, 333, 336, 353, 354, 429, 434, 437, 442, 445, 446, 447, 467, 487, 492, 528	Dikpāla	137, 261, 262, 264, 464, 515, 518, 519

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Dīkshā 8, 9, 10, 14, 16, 24, 30, 375		Ēkarudra	397, 398, 403
Dīkshā-nāma ...	12	Ēkaśiva	394
Dīlpa ...	314	Ēkavira	393, 394
Dīṇḍi ...	395	Ēkāśhapa	398
Dīpikā ...	393	Elephanta	194, 324, 317, 319,
Dīpta ...	84 f.n.		346, 347, 373, 382, 386
Dīptāgama ...	367 f.n.	Ellora	140, 161, 182, 194, 218,
Dīśa ...	375		234, 264, 319, 347, 385, 445, 469
Dīti ...	423 f.n.	Ēmappērūr	475
Dīvyā-linga s.a. Mūlastambha	364, 365	Epigraphia Carnatica	401
Dōla-hasta ...	228	Eros Protogenos of Lucian	382
Drāviḍa (country) ...	5	Freemasons	12, 32
Drāviḍa (type of central shrine) ...	91, 99 f.n., 473	Freemasonry	12, 17, 32
.. of līṅga ...	485,	Gadā 115, 138, 153, 166, 173, 180,	
.. of pīṭha ...	486		186, 199, 334, 336, 388, 389, 390,
Drāviḍa-Brāhmaṇas ...	555		427, 434, 437, 439, 449, 457, 507,
Drāviṇḍa ...	394		527, 535, 537
Drāviṇi ...	148	Gajādhyaksha ...	85 f.n.
Dvārapālakas 140, 431, 449, 503, 506, 507		Gajahāmūrti or Gajāsura-sambāramūrti	145, 150, 152, 155
Dvibhaṅga ...	344	Gaja-hasta same as daṇḍa-hasta	
Dvitiyā tithi ...	543		224, 254, 255, 256, 257, 262, 263
Durddhura 154, 275, 303			264, 268, 270, 574, 575
Durgā 173, 332, 423, 423 f.n.		Gajapriya	85 f.n.
Dūshapa ...	201	Gajārimūrti ...	369
Dvāparayuga ...	467, 468	Gajāsura	115, 154
Dyaus ...	521, 550, 551	Gajavāhana	432, 435
Ēkādaśa-Rudras 46, 359, 386, 407		Gāna-Dakṣiṇāmūrti ...	289
Ēkagrāma ...	84 f.n.	Gaṇādhipa	85 f.n.
Ēkāmra ...	410	Gaṇanāthar ...	475
Ēkāmranāthasvāmin of Kānchi	408, 409	Gaṇapati	40, 125, 136
Ēkanētra 393, 397, 398, 402, 403		Gaṇapatya (līṅga) same as	
Ēkapādamūrti 370, 383, 387, 388			Gaṇapa līṅga 79, 80, 86
Ēkapāda-Trimūrti ...	398, 400	Gaṇas 139, 140, 154, 183, 184, 189	
Ēkapiṅgala ...	393		207, 212, 213, 219, 264, 270, 318
			328, 335, 349, 350, 351, 450, 456
			458, 562
		Gandha	394, 404

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Gandhamādana	85 f.n., 534	Ghaṭa	388, 389, 390
Gāndhāra (School of Sculpture)	... 64	Ghōranāda	... 181
Gandharvas	60, 190, 233, 280, 305, 339, 394, 421, 519, 550, 559, 563, 568, 569	Gibson and Burgess	... 68
Gaṇeśa	133, 135, 136, 137, 138, 139, 153, 213, 262, 268, 349, 370, 506	Giriśa	... 40
Gaṅgā, same as the Ganges	2, 3, 42, 175, 191, 212, 226, 227, 236, 237, 252, 253, 269, 275, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 416, 430, 442, 460, 530, 531, 551	Godāvari	3, 4, 486
Gaṅgādharma	85 f.n., 383	Gokak Falls	... 382
Gaṅgādharāmūrti	313, 315, 316	Gōkarṇa	83 f.n., 358, 395
Gaṅgādvarā	... 183	Gōkula	... 517
Gaṅgaikondāśōlapuram	208, 209	Gōpura	209, 223
Gaṅgaputra	429, 430	Gōvardhana	... 517
Gaṅgāsāgara	84 f.n.	Gōvindāśbhārya, A	... 480
Gaṅgā-visarjanamūrti	316, 317	Grāma	428 f.n. 429, 474
Gāṅgēya-Subrahmaṇya	... 440, 441, 442	Gṛibastha	... 8, 9
Garbha-gṛība	... 105	Gṛibhasūtras	... 8
Garuḍa	184, 318, 334, 335, 336, 400, 421, 554	Grunwedel	... 68
Garuḍi	... 418	Guḍimallam	4, 65, 68, 69
Gaudadēśa	... 6	Guha-Subrahmaṇya	440, 442
Gauḷīśvara	286, 512	Guha	422, 429, 430, 442
Gautama (rishi) 1, 2, 3,	276, 277, 517, 567	Gubya	... 60
Gauri	185, 216	Guru	... 289
Gaviputra-Vaiśrāvapa	... 533	Gurupara	... 242
Gayā	83 f.n., 395	Hala	173, 427, 437, 553
Gāyatri	45, 84 f.n.	Hālāsyamāhātmya	... 408
Ghaṇṭā	152, 156, 194, 199, 200, 254, 255, 365, 366, 373, 376, 379, 388, 389, 390, 434, 436, 496, 497	Halābidu	156, 356, 401, 510, 557
		Hamṣa	400, 503, 508, 530
		Hanumān	... 532
		Hara	387, 389, 486, 487, 489
		Hāra	114, 131, 155, 191, 264, 283, 286, 326, 340, 344, 377, 381, 435, 446, 519
		Hari	174, 487
		Harihara	333, 334, 335
		Hari-Rudra	... 53
		Harīśchandra	85 f.n., 395
		Hārīti	... 535
		Harivamśa	54, 522
		Harshaka	... 83 f.n.



# INDEX.

	PAGE		PAGE
Haryarddha (mūrti) or Hari-		Indrāpi or Śacī	517, 519, 520
haramūrti	59, 117, 332, 333, 334	Īśa	... 394
Hassan (District)	... 401	Īśāna	12, 40, 44, 46, 64, 83 f.n., 97, 364, 366, 367, 368 f.n., 375, 378, 386, 388, 393, 394, 403, 404, 515, 537
Hasticharmāmbaradhara	... 181	Īśasēvaka	... 464
Hāṭakṣēvara	...85 f.n.	Ishṭa	... 978
Havēri	... 137	Ishṭadēvatās	... 31
Havirbhūja	... 563	Ishṭikapura (in Laṅka)	.. 83 f.n.
Hēmakūṭa	...85 f.n.	Īśvara	...83 f.n.
Hikkā-sūtra	119, 158, 353, 574		404, 405
Hīmālayas	49, 83 f.n. 147, 215, 233, 274, 315	Īśvara-pada	... 13
Himasthāna	...85 f.n.	Īśvara-tatva	... 393
Himavān	147, 182, 337	Itihāsas	... 407
Hiraṇyagarbha	57, 501, 562	Jaimini	... 566
Hiraṇyakasipu	... 172	Jaina	... 518
Hōmas	8, 10, 198, 339, 341, 342, 346, 349, 449	Jala	... 395
Hōma-kunḍa	... 342	Jalalinga	...85 f.n.
Hōtris	... 521	Jalāśāyi	... 506
Hoysala School (of sculpture)	156, 219, 356, 511	Jalpēśa	... 395
Hoysalēśvara (temple)	156, 510, 557	Jalēśvara	...85 f.n.
Huḍukkāra	...23, 32	Jalandhara	188, 189, 190, 191
Iohēhā	... 404	Jalandharaharamūrti	188, 190
Iohēhā-śakti	362, 363, 433	Jālandharamūrti	... 369
Iohēhā-śakti-tatva	... 405	Jambu (tree)	... 408
Iham	... 245	Jambunadi	... 213
Īaiyānguḍi	... 476	Jamadagni	276, 567
Indha	... 516	Jambhala	... 535
Indhikā	... 393	Jambukṣēvaram	400, 407
India	407, 503, 507, 510, 555	Janārdhana	... 52
Indian Museum	... 179	Jaṅgamas (=Lingavantas, Lingāyata or Vira Śaivas)	35, 77
Indra	5, 28, 164, 166, 173, 184, 214, 233, 261, 313, 417, 448, 449, 456, 457, 464, 506, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 529, 532, 541, 554, 559, 569, 570	Japa	... 22
		Japyēśvara	... 213
		Jarāsandha	... 50

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
<b>Jaṭa</b> , 158, 186, 212, 225, 226, 252, 253, 269, 275, 279, 281, 282, 284, 285, 306, 316, 317, 318, 319, 321, 377, 384, 504, 507, 523, 524, 577		<b>Jñānamūrti</b>	... 284
<b>Jaṭa-bandha</b>	275, 278, 353, 400	<b>Jñānapāda</b>	... 16
<b>Jaṭābhāra</b>	191, 253, 261, 275, 283, 306, 353	<b>Jñānāśakti</b>	21, 22, 362, 363, 365, 405, 433
<b>Jaṭādhara</b>	... 180	<b>Jñānāśakti-Subrahmaṇya</b>	... 433
<b>Jaṭa-makūṭa</b>	67, 114, 118, 122, 130, 139, 149, 153, 154, 158, 167, 175, 176, 178, 188, 192, 199, 210, 213, 216, 225, 226, 253, 257, 261, 264, 268, 269, 275, 276, 280, 282, 286, 303, 308, 324, 327, 335, 340, 342, 344, 348, 353, 357, 366, 369, 372, 373, 374, 377, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 397, 398, 402, 405, 406, 433, 450, 457, 460, 465, 466, 468, 504, 508, 510, 511, 521, 538, 544, 567	<b>Jyāshtha</b>	393, 403, 423, 423 f.n.
<b>Jaṭamandala</b>	2, 154, 155, 193, 253, 256, 275, 285, 306	<b>Jyōti</b>	... 393
<b>Jaṭila</b>	... 85 f.n.	<b>Jyōtirliṅga</b>	... 201
<b>Jaṭōdaka</b>	... 212	<b>Kadru</b>	... 554
<b>Jayā</b>	... 437	<b>Kailāsa</b>	3, 85 f.n., 171, 175, 185, 194, 218, 219, 233, 297, 319, 322, 416, 458, 534
<b>Jayada (liṅga)</b>	91, 92, 93	<b>Kailāśāchala</b>	84 f.n.
<b>Jayanta</b>	84 f.n., 387, 390	<b>Kailāsanāthasvāmin temple</b>	109, 170, 209, 211, 265, 266, 269, 287, 308, 320, 330
<b>Jihvā</b>	... 394	<b>Kaitabha</b>	... 47
<b>Jivoddhāra-dāśakam</b>	5, 81 f.n., 82	<b>Kalā</b>	14, 361, 392, 392 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n.
<b>Jivātman (= paśu)</b>	22, 34, 35	<b>Kālā</b>	145, 156, 159, 160, 173, 176, 200, 202, 377, 393, 527
<b>Jñāna</b>	248, 273, 277, 370, 404, 564, 566	<b>Kālabhairava</b>	... 176
<b>Jñāna-Dakṣiṇāmūrti</b>	283, 284, 286	<b>Kālāgni</b>	173, 181, 395
<b>Jñānamudrā</b>	199, 274, 284, 350, 378, 443, 567	<b>Kālāgni-Mahāraudra</b>	... 181
		<b>Kālabasti</b>	473, 477, 518
		<b>Kālāmukhaliṅga</b>	... 79 f.n.
		<b>Kālāmukhas</b>	17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31
		<b>Kālanēmi</b>	... 188
		<b>Kālānjara</b>	84 f.n., 394
		<b>Kālāntakamūrti</b>	... 369
		<b>Kālārimūrti</b>	145, 156, 158, 159, 161
		<b>Kalavikarapi</b>	393, 403
		<b>Kalaya-nāyagār</b>	... 475

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Kālī 173, 182, 244, 248, 398, 403,		Kaṅkaṇa 130, 191, 326, 327, 334,	
487, 526		348	
Kālīśa ...	28	Kannada ...	555
Kaliyuga 467, 468		Kaṇṇappa-nayanār 473, 479	
Kalpa 45, 105, 106, 243, 277		Kaṇṭaka 428 f.n.	
Kalyāṇasundaramūrti 369, 383		Kaṇva ...	506
Kāma 147, 148, 337		Kapala 17 28, 125, 151, 152	
Kāmadahanamūrti ...	369	154, 155, 156, 163 173, 177,	
Kamalāksha ...	211	179, 179, 180, 181, 193, 198,	
Kamalākshamālā ...	553	193, 200, 201, 254, 255, 256,	
Kamala-lōhana ...	210	265, 275, 286, 306, 307, 324,	
Kamalāsana 278, 441		332, 373, 376, 377, 378, 381,	
Kamaṇḍalu 111, 153, 170, 190,		385, 388, 389, 390, 391, 496,	
281, 285, 342, 376, 388, 390,		497, 538, 553	
391, 399, 426, 439, 440, 465,		Kapāli 174, 498	
504, 505, 506, 507, 508, 510,		Kāpālikas 20, 24, 25, 26, 28, 29,	
511, 512, 521, 523, 530, 537,		30, 31, 175	
553, 557		Kapālīśa ...	386
Kāmāntakamūrti 117, 145, 147,		Kapardin ...	40
148		Kapila 313, 314	
Kāmapāla ...	180	Kāraikkāl ...	476
Kāmaśāgama 62, 76, 77, 80, 88,		Kāraikkālammaiṣār ...	476
89, 90, 97, 108, 159, 160, 172,		Kāri 488, 498	
276, 277, 289, 290, 303, 315,		Karma 14, 22, 239, 245, 363, 395	
316, 323, 367 f.n., 428 f.n., 467,		Karma-mala ...	371
467 f.n., 573, 574, 575, 576		Karmasādākhya 365, 366	
Kanakasabha ...	230	Karmēśa ...	368
Kanakhaḷa ...	84 f.n.	Kāraṇa 21, 22, 396	
Kaṇṇamaṅgai ...	476	Kāraṇāgama 88, 96, 107, 108,	
Kāñchi ...	477	117, 149, 161, 186, 199, 276,	
Kāñchuka ...	498	289, 303, 315, 316, 323, 357,	
Kaṇḍarādittar ...	479	367 f.n., 467, 468, 488, 489, 497,	
Kaṇḍarishis ...	566	573, 574, 575, 576	
Kaṇḍiyūr ...	524	Karanda-makuṭa 130, 131, 159,	
Kaṅkāla-daṇḍa 304, 306, 308		227, 325, 327, 345, 380, 398,	
Kaṅkāla (mūrti) 117, 295, 297,		402, 429, 434, 441, 443, 446,	
303, 304, 306, 307, 308, 309,		449, 450, 475, 527, 529, 535,	
370		536, 552, 556, 558	

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Karavīra	84 f.n.	<i>Kaushītaki-brāhmaṇa</i>	... 45
Kārkōṭaka	... 557	Kauśika	276, 277
<i>Karṇaparvan</i>	... 164	Kaustubha	... 211
Karṇa-sūtra	119, 574	Kay, Mr.	.. 288
Karnatic	... 380	Kāyārōhaṇa, Kārōṇa	18, 19
Karṇikāra	85. f.n.	Kavacha	200, 389, 507
Kārōhaṇa	85. f.n.	Kāvērī	... 408
Kartarī-hasta (pose)	118, 119,	Kāvērīpākkam	282, 380
	167, 321	Kāvirippūmpaṭṭinam	476, 518
Karṭṛisādhakhyā	... 365	Kēdāra	83 f.n., 395
Kārttikēya	217, 349, 415, 416,	Kēdārōśvara (temple)	356, 401
417, 420, 422, 429, 430, 432,		Kōśabandha	... 563
436, 522		Kōśava	... 54
Karuvūrttēvar	... 479	Kōśin	... 417
Kārya	... 22	Kōśinī	... 313
Kāśī (Benares)	150, 175, 177,	Kōtaki (flower)	... 107
	450	Kōvalamūrti	... 124
Kāśmīra	...84 f n	Kōyūra	114, 119, 155, 286, 326,
Kastūri	... 406	327, 334, 340, 343, 344, 377,	
Kāśyapa	276, 277, 554	435, 519	
Kāśyapagōtra	... 205	Khadga	115, 154, 156, 159, 169,
Kaṭṭaka-hasta	119, 155, 161, 169,	173, 179, 180, 181, 186, 187,	
212, 252, 260, 261, 289, 290,		192, 193, 198, 199, 200, 201,	
291 f.n., 292, 304, 308, 316,		217, 254, 255, 332, 365, 366,	
325, 330, 334, 344, 345, 354,		373, 376, 377, 379, 389, 390,	
355, 437, 438, 491		391, 402, 406, 422, 426, 427,	
<i>Kathā Sarit Sāgara</i>	... 233	429, 436, 437, 438, 439, 441,	
Kaṭibandha	... 344	447, 489, 496, 497, 526, 527,	
Kaṭisama	259, 260	552, 553	
Kaṭi-sūtras	114, 178, 261, 264,	Khadgamālā	... 199
377, 504, 508, 567		Khajahuti	... 64
Kaṭyavalambita (hasta)	109, 110,	Khara	... 584
119, 162, 200, 346, 425, 426,		Kharod	... 581
433, 435, 439, 450, 509		Kharvaṭa	428 f.n.,
Kaumāra	... 394	Ḳhaṭvāṅga	115, 156, 173, 177
Kaumudī (ardha-chandra)	388, 389	200, 298, 377, 381, 388, 389,	
Kaupīna	438, 443, 444	390, 406, 497	
Kauravas	... 214	Khēchāra	... 180

# INDEX.

PAGE	PAGE
<b>Khōṣṭaka</b> , 115, 154, 159, 169, 181, 187, 200, 255, 373, 376, 377, 379, 381, 389, 390, 391, 402, 406, 422, 426, 427, 429, 434, 436, 437, 438, 441, 447, 489, 496, 497, 507, 526, 552, 553	<b>Kṛitayuga</b> ... 467
<b>Kinnara</b> 266, 277, 291, 421	<b>Kṛitāvara</b> ... 34 f.n.
<b>Kiraṇāgama</b> 86, 90, 368 f.n.	<b>Kṛittikāśa</b> 420, 430
<b>Kiraṇāksha</b> 388, 391	<b>Kṛittivāśaśa</b> ... 84 f.n.
<b>Kirāta</b> 84 f.n., 215, 216, 370	<b>Kṛittivāśāvara</b> ... 150
<b>Kirātārjunamūrti</b> 214, 216	<b>Kṛiyā</b> ... 404
<b>Kirīṭa</b> 191, 253, 334, 442, 519, 561	<b>Kṛiyāpāda</b> ... 10
<b>Kirīṭa-makuṭa</b> 173, 214, 335, 343, 383, 399, 475, 511, 526, 535	<b>Kṛiyākramadyōtinī</b> ... 5, 6 f.n.
<b>Kōṭṭirṭha</b> ... 85 f.n.	<b>Krivāsakti</b> 21, 22, 363, 363, 365, 405, 433
<b>Kōṭṭappāḍi</b> ... 252	<b>Krōdha</b> 28, 180, 181, 394
<b>Kōvilūr</b> ... 124	<b>Krōḍa-damshṭra</b> ... 180
<b>Kōyil-Pūrāṇam</b> ... 235	<b>Kshaṇika (lingas)</b> ... 76, 77
<b>Kratu</b> ... 565	<b>Kshapaṇakas</b> ... 24
<b>Krauñcha (mountain)</b> 429, 439	<b>Kshētrapa</b> ... 423
<b>Krauñchabhēṭṭa</b> 429, 430, 432, 438	<b>Kshētrapāla</b> 495, 496, 497, 498
<b>Kṛishṇa</b> 50, 53, 406, 517	<b>Kubēra or (Dhanada)</b> 217, 515, 528 f.n., 533, 534, 535, 536, 537, 537 f.n., 561
<b>Kṛishṇāṅgi</b> ... 528	<b>Kubja (Tam. Kuppam)</b> 428 f.n.
<b>Kṛishṇadēvarāya</b> ... 481	<b>Kuladēvatās</b> ... 31
<b>Kṛishṇājina</b> ... 279	<b>Kulapālaka</b> ... 180
<b>Kṛishṇamīśra</b> ... 26, 29	<b>Kulaśēkhara Ālvar</b> 473, 478, 479
<b>Kṛishṇamṛiga same as Mṛiga</b> 109, 111, 113, 119, 121, 122, 123, 129, 163, 164, 167, 200, 208, 210, 214, 216, 292, 317, 319, 321, 340, 353, 356	<b>Kulika</b> ... 557
<b>Kṛishṇapāśa</b> ... 528	<b>Kulōttungaśobhādēva III</b> ... 6
<b>Kṛishṇavadana</b> ... 528	<b>Kukkuṭa</b> 349, 425, 426, 427, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 446
<b>Kṛita</b> ... 394	<b>Kukkuṭāṇḍākāra (Śirōvart-tana)</b> ... 93
<b>Kṛitaliṅga</b> ... 84 f.n.	<b>Kumāra</b> 42, 44, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 419, 432, 437, 444
	<b>Kumārasambhava</b> ... 421
	<b>Kumāra-tantra</b> 423, 432, 433, 445, 449, 450
	<b>Kumārilaḥṣaṭṭa</b> ... 7
	<b>Kumbhakarna</b> ... 534

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Kumbhakōṣam	19, 329, 444, 509, 512	Lalāṭa-tilakam	264
Kumbhas	10, 11	Lalitā	202, 262, 263, 265, 266
Kuṇḍalas	114, 115, 155, 191, 192, 264, 275, 286, 303, 324, 325, 329, 374, 398, 446, 504, 519, 535, 561	Lalitāgama	368 f.n.
Kuṇḍas	10, 180, 181, 197, 198, 200, 341, 342, 345, 440, 565	Lamba-Kūrchāsana	... 503
Kuṇḍikā	... 170	Lambinī	... 148
Kuṇkuma (saffron)	435, 437, 524	Lāñchhana	179, 289
Kurari	... 229	Lañkā	218, 458, 533, 534
Kūroha	279, 504, 508, 510	Laya	... 368
Kūrma	... 531	Lilā	246, 369, 408
Kūrmapurāṇa	20f.n., 105, 150, 175, 182, 297	Līlāmūrtis	369, 383
Kuruobandra	...85f.n.	Līṅga	33, 56, 57, 58, 59, 60, 61 f.n., 62, 62 f.n., 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 150, 157, 160, 161, 162, 163, 206, 289, 302, 322, 332, 364, 365, 366, 399, 400, 401, 408, 410
Kuruksbētra	83 f.n., 395	Līṅga-purāṇa	59, 61 f.n., 105, 147, 197, 302, 403, 404, 456
Kusa,	279, 504, 506, 509, 555, 564	Līṅgēśvara	...85 f.n.
Kuśāsana	... 561	Līṅgāyat	33, 289
Kuṭhāra	... 378	Līṅgin	... 59
Kuṭika or ēkabhōga	428 f.n.	Līṅgodbhavamūrti,	105, 107, 109, 110, 111, 160, 370
Kuṭila	... 181	Lōhaja (linga)	... 76
Kuṭtita (pose)	263, 267, 268	Lōhitāṅga	... 375
Kuvalayānanda	... 60	Lōkadharmipī	... 15
Laghu - Pratyabhijñāvimarśinī	... 34	Lōkapālas	... 543
Lakshmaṇa	... 161	Lucknow Museum	... 63
Lakshmi	189, 233, 335, 336, 339, 343, 346, 349, 506	Mada	... 149
Lakulas	... 24	Madanā	... 489
Lakuji	...85f.n.	Madeour	123, 134
Lakulīśa, or Lakulīśvara	... 17, 18, 19, 395	Madhu	... 47
Lakulīśvara-paṇḍita	17, 18	Madhusūdana Sarasvatī	... 19
Lalāṭa-paṭṭa	281, 282	Mādhvas	... 532

# INDEX

	PAGE		PAGE
Madhyama	343, 495	Mahāpadma	557
Madhyama-daśa-tālavīdhi ...	465	Maharishis	568
Madhyadēśa	6	Mahāśaśivamūrti	359,
Madhyamēśa	395		361, 373, 374
Madhya Sūtra	256, 573, 574,	Mahātājas	83 f. n.
	575, 576	Mahātmas	568
Madras	233	Mahātmyas	369 409
Madras Museum	179, 187, 252,	Mahāvalli	145
	292, 330, 510, 511, 558	Mahāvāyu	174
Madras Presidency	320	Mahāvira	30
Madura, 163, 171, 209, 212, 230,		Mahāvratas	29, 83 f. n.
331, 351, 356, 408, 409, 411,		Mahāyana (Bauddha philo-	
448, 476		sophy)	369 f. n.
Madurakavi	480	Mahayōgi	23 f. n.
Mahābala	83 f. n., 464	Mahendra	83 f. n., 395
Mahābalipuram	328, 331, 355,	Mahendragiri	175
	478	Mahendrarvarman (Pallava	
Mahābhārata	42, 48, 50, 53, 60,	king)	319
164, 210, 214, 417, 431, 517,		Mahēśamūrti	359, 361, 368,
532, 550, 554			369, 370, 379, 380, 382, 383
Mahādēva	40, 46, 47, 49, 50, 51,	Mahēśvaras	33, 47, 53, 83 f. n.,
60, 83 f. n., 165, 185, 217, 218,			84 f. n., 85 f. n., 107, 238, 297,
220, 237, 375, 386, 403, 407,			321, 322, 405
416, 420, 534, 537		Mahōtkāṣa	83 f. n.
Mahādēvī (Uṃā)	59	Mahōtsavas	333
Mahādyuti	393	Mahrātta	555
Mahākāla 83 f. n., 201, 202, 244, 395		Makara	348,
Mahākālī	201, 202		441, 442, 529, 530, 531
Mahākāya	180	Makara-kundala	119,
Mahākōṭi	83 f. n.		130, 134, 168, 303, 334, 384
Mahālakṣmī	423 f. n.	Makara-tōraṇa	110
Mahālaya	395	Makōṭa	394
Mahālingasthala	83 f. n.	Makūṭāgama	80, 83, 368 f. n.
Mahāmaṇḍapa	460	Makuṭas	131,
Mahāmāyā	240		151, 172, 213, 380, 479, 507
Mahānāda	83 f. n.	Makūṭēśvara	84 f. n., 85 f. n.
Mahānāsikā	152	Mala	14, 245, 247, 362, 363,
Mahāndēva	44		394, 395, 396

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Malebar	487, 555	Mantra-siddhi	29, 197, 198, 367
Malik-Katur	81 f. n.	Manu	562, 567
Malla	... 191	Mānusha (linga)	... 79,
Mallāri	191, 192	80, 86, 87, 88, 95, 97, 98	
<i>Mallāri-Māhātmya</i>	... 192	Manvantara	550, 566, 567
<i>Mālati-mādhava</i>	... 28, 50	Marddana	... 176
Mālava	... 29	Maricha	... 2
Mālinī	... 534	Marichi	562, 563, 565
Māna	... 558	Mārīṇī	... 148
Manakkañjarar	... 477	Mārkaṇḍēya	... 54,
Maṇamēṅkuḍi	... 477	58, 157, 158, 160, 161, 163	
Manas	... 394	<i>Mārkaṇḍēyapurāṇa</i>	45, 58, 430
<i>Mānasāra</i> 79 f.n., 99 f.n.,	374, 443	Mārttāṇḍa	... 180
Manas-tatva	... 404	Marudāṇi	... 326
Manasvinī	... 157	Marudāntanallūr	124, 469
Maṇavālamāmuniḡaḷ	... 479	Marut-gaṇas	213, 550, 569
Maṇḍala	10, 153, 179	Maruts	41, 458, 532, 569, 570
Maṇḍalēśvara	... 394	Marwar	... 385
Maṇḍaṅguḍi	... 478	Matha	428, f.n.
Maṇḍapa	209, 220, 351, 401,	Mātra	... 524
421, 448, 464, 468, 518		Mātrikās	389, 506
Mandara (mountain)	... 456	Mātuḷuṅga	133, 135, 376, 384, 385
Maṅgaḷa	428 f. n.	Mauñī (Grass girdle)	... 443
Maṅgaḷavūr	... 477	Māyā	14, 164, 189, 240, 245,
Māṇikkavāśhaka	280, 479, 480	278, 302, 363, 393, 394, 395,	
Manmatha	148, 149	396 f.n., 404	
Mannannar-kṛishṇa	... 353	Māyā-garbha	... 13
Mannārkōyil	... 473	Mayamata	88, 89, 90, 91, 93,
Maṇṇi	... 205	94 f. n. 96	
Manōjava	... 375	<i>Maya-śilpa</i>	... 556
Manōnmaṇi	... 393	Mayūrānathasvāmin temple	
Maṇṇa	... 558	at Mayavaram	... 123
Mantrakālēśvara	... 4	Mayūravāhana	... 422
Mantrakāḷi	... 4	Mēdhavins	... 566
Mantranāyaka	... 181	Mēdhramūla sūtra	... 118
Mantras	... 197,	Mēkhalās	327, 342, 345
392 f. n., 396 f. n., 529		Mēlohēri	... 380
Mantrēśvaras	... 396	Mēru (mountain)	113, 295



# INDEX.

	PAGE		PAGE
Members of a pīṭha:—upāna,		Munaiyaduvār	.. 477
jagati, kumuda, padma,		Muṇḍapāla	... 180
kampa, kaṇṭha, paṭṭikā,		Muṇḍi	... 395
nimna and gṛītavāri	... 101	Munis	390, 567
Meykaṇḍadēvar	... 479	Muñja	... 342
Mīlalai	... 477	Mūrti	351 f.n., 370, 383, 400, 406, 406
Mīmāṃsā	... 235	Mūrtināyanar	476
Mīmāṃsakas	... 7	Mūrttasādhakya	364, 366
Mīnakṣī-Sundarēśvara	209, 212	Mūrtyaśṭaka	359, 403, 407
Mīthuna	... 254	Muruga-nāyanār	... 475
Mitra	457, 529	Musala	173, 187, 200, 332, 373, 376, 429, 438, 447
Mōchikā	... 393	Mussalmans	... 350
Mōdaka	136, 137	Muyalaka (Apasmārapuru-	
Mōdaka-priya	... 180	sha),	235, 237, 241, 247
Mōhinī	486, 487, 489	Mylapore	... 478
Mōksa	10, 22, 30	Mysore (State)	61, 152, 218, 288
Mṛiga	... 134,	Nābhi-sūtra	118, 167, 225
136, 163, 164, 168, 174, 200,		Nabobship	... 380
208, 214, 216, 292, 316, 317,		Nādōrdhva-bhuvanas	.. 393
319, 321, 340, 344, 353, 356,		Nādānva	234, 238
357, 369, 387, 398, 410, 443,		Nāgadēva	549, 554, 556
455, 460		Naga-mudra	... 225
Mṛinmaya (līṅga)	... 76	Nāgapāśa	160, 496, 497
Mṛitakēśvara	... 84 f.n.	Nāgapatṭaṇam	19, 477
Mṛitasañjivinī	... 544	Nāgapratishṭhā	... 556
Mṛityu	173, 202, 526	Nāgara, type of central	
Mṛityuñjaya	388, 391	shrine	91, 99 f.n.
Mṛityuñjayamantra	... 409	Nāgara, type of līṅga	91, 99 f.n.
Mudgara	173, 200, 217, 388, 389, 390	Nāgara, type of pīṭha	91, 99 f.n.
Mudrās	... 25, 26	Nāgarāja	... 556
Mukhabimbāgama	368 f.n.	Nāgarēśvara	... 85 f.n.
Mukhalinga	64, 95, 97, 98	Nagari	428 f.n.
Mukhara	... 181	Nāgas	549, 554, 555, 556, 557, 558
Mukta	... 498	Nāgasiri	... 64
Muktāhāras	... 119	Nāga-yajñōpavīta	325, 497, 538
Mukti	289, 245		
Mukula	169, 170		

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Nāgēśvarasvāmin	308, 309, 329, 330, 444, 445, 509	Nārāyaṇa	49, 54, 558
Nāgiṇī	557, 558	Nāsatyas	543, 544
Naimiśa	83 f.n., 395	Nāsi	... 394
Naimittika (ceremonies)	... 15	Naṭanamūrtis	... 258
Naiṣṭhika	... 8, 16	Naṭana-sabhā or Sabhā	... 229
Naiṣṭhikī (same as Śiva- dharminī)	15, 16	Naṭarāja	44, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 234, 237, 244, 251, 252, 257, 573
Nākala	... 395	Nāṭṭukōṭṭai (artists)	... 356
Nakra-kunḍala	131, 176, 227, 229, 281, 324, 335	Nāṭṭukōṭṭaicheṭṭis	... 230
Nakuḷīśvara	... 20	Nāṭya (pose)	... 269
Nāja (same as Ghṛitavāri).	101, 102, 395	Nāṭyaśāstras	146, 223, 227, 257, 258, 259, 262, 263, 269
Nalākuvēra	... 561	Nāṭya-vēda-vivṛiti	226, 260, 263, 269
Nallasvāmi Pillai, Mr.	... 248	Navagrahas	... 506
Naminandiyār	... 475	Nava-tāla	... 160
Nānārūpadhara	... 180	Naya	... 558
Nanda	... 230	Nellore	... 134
Nandi	136, 137, 153, 212, 213, 264, 265, 266, 334, 335, 336, 421, 456, 457, 458, 459, 460, 464	Nēpāla	84 f.n.
Nandinī	550, 551	Nigamajñānadēva, son of Vāmadēvaśivāchārya of Vyāghrapura	5, 81 f.n., 82
Nandīśānugrahamūrti	... 212	Nikuṭṭitam	... 263
Nandikēśvara or Adhikārā- Nandi	212, 217, 455, 456, 458, 459, 460	Nilagrīva	... 40
Nandīśvara	53, 268	Nilakaṇṭha	48, 84 f.n., 180
Nandivarman, (Son of Danti- varman)	... 382	Nilalōhita	... 386
Nañjaṅgōḍu	... 288	Nilanakkar	... 476
Nara	49, 558	Nilōtpala, same as Utpala...	121, 123, 131, 133, 275, 325, 327, 330, 341, 377, 380, 441, 442, 445, 467, 492, 520, 526, 530, 531
Nārada	189, 276, 305, 423 f.n.	Nimittakāraṇa	392, 404
Narasimha	173, 174	Nirvāṇa	... 25
Narasimhāgama	368 f.n.	Nirvāṇa-dīkṣhā	...14, 15
Narasīṅgamunaiyaraīyar	... 476	Nirvāṇi	... 498
Nara-vāhana	528 f.n.	Nirṇuti	361, 515, 527, 528, 529
Nārāyaṇasāmi Ayyar, M.K.	444		

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Nirukta	541, 558, 559, 564	434, 448, 450, 451, 455, 460, 465,	
Nishkala	240, 361, 362, 364, 375	474, 488, 491, 503, 507, 538, 558	
Nishkala-Śiva	... 392	Pañcīyārṇa	473
Nisvāsāgama	368 f.n.	Pañcivāṇḍavya	... 457
Nityśeṣṭi (mantras)	... 9	Pallava	211, 319, 382, 439
Nivṛtṭi	... 393	Pañcha brahmas, same as	
Nivṛtṭi, Kalā	... 395	Īśānādayah	... 359,
Nivṛtṭi-śakti	... 363	375, 378, 391, 404, 467	
Niyati	... 394	Pañchajana	559, 568
North Arcot District	... 380	Pañchakṛitva	238, 240
Northern India	178, 407, 415, 485	Pañchākṣhara	... 9, 246, 247
Nṛsimhāvatāra	... 172	Pañchama	... 555
Nṛitta (mūrti)	117, 146, 223,	Pañchanadikkulam	... 460
228, 229, 253, 256, 257,		Pañchantaka	393
258, 273, 369, 400		Pañcharātras	... 7
Ōmkāra	85 f.n., 248	Pañcha-tāla	... 305
Ōṇakkūr	... 122	Pandārāma	... 13
Ōshadhīs	... 545	Pāndyas	230, 256, 408, 409
Pada	392 f.n., 394, 396 f.n.	Pāni	... 394
Padakas	... 119	Pāṇigrabhaṇa	... 341
Paḍampakkanāyinār	... 285	Pāpabhakṣhaṇa	... 176
Padma	153, 376, 390, 422, 425,	Pāpis	... 526
426, 427, 435, 436, 437, 439,		Pārahbhuṭi	... 395
443, 445, 492, 506, 507, 520,		Parabrahman	... 59
530, 531, 553, 557		Pārāgas	... 564
Padmanidhi	... 536	Param	... 245
Padma-pāṇi	369 f.n.	Paramarishis	... 566
Padma-pāśa	... 170	Paramaśiva	392, 403
Padma-patra	... 119	Paramātman (= Pati)	22, 34, 35
Padma-piṭha, same as pad-		Paramēśvara	59, 404, 405
māsana	121, 123, 158, 325,	Pāramēśvarāgama	368 f. n.
369, 387, 398, 399, 402,		Parāntaka Chōḷa I	230, 513
406, 496, 503, 536,		Parāśakti	362, 363, 364
556, 567, 570, 577		Parāśara	... 567
Pāḍmapurāṇa	... 375	Parāśava	... 487
Pāḍmasaṁhitā	... 487	Parāśu	109, 110, 111, 113,
Padmāsana	193, 207, 217, 274,	114, 121, 122, 129, 134, 136,	
280, 317, 326, 341, 345, 424,		158, 159, 160, 163, 164, 169,	

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
173, 174, 176, 181, 187, 200,		Paśu	7, 392
208, 211, 214, 216, 263, 268,		Paśūpāmpati	... 40
270, 292, 317, 319, 324, 327,		Pāśupataliṅga	79 <i>f. n.</i>
328, 329, 330, 335, 340, 344,		Pāśupatamūrti	125, 126
353, 356, 357, 365, 369, 373,		Pāśupatās	17, 18, 19, 25, 29,
377, 378, 379, 381, 387, 388,		32, 35, same as Lakṣīśa, pp., 17,	
389, 390, 410, 441, 455, 460,		18, 19, 20, 21, 22, 23	
468		Pāśupata (Śāstra)	3, 4, 7
Parasurāmēśvara	65, 66	Pāśupatāstra	214, 215, 216, 217
Paratantra	463, 468	Paśupati	18, 25, 40, 44, 46,
Paripakva	... 396	50, 84 <i>f. n.</i> , 375, 403, 407	
Parivāra	464, 474	Patagas	... 233
Parivāradēvatās	421, 422, 423,	Patāka-basta	149, 228, 264, 265,
423 <i>f. n.</i> , 446, 463, 502, 503, 506		266, 269, 270, 354, 533	
Parivāra-mūrtis	... 464	Patāla-lōka	85 <i>f. n.</i> , 313, 314, 554
Pārśva-sūtras	95, 120, 124	Patañjali	... 255
Parvatarāja	... 347	Patra	389, 390
Parvatavāsa	... 181	Patra-kundala	119, 130, 134,
Pārvatī	49, 51, 141, 147, 177,	176, 227, 229, 281, 329	
182, 183, 189, 190, 207, 208,		Paṭṭa	... 306
210, 212, 214, 216, 218, 219,		Paṭṭa-bandha	... 275
220, 261, 264, 269, 270, 322,		Paṭṭaṇa	428 <i>f. n.</i>
323, 324, 325, 326, 332, 335,		Paṭṭikā	... 389
336, 337, 338, 339, 340, 341,		Paṭṭīśa	388, 389, 390
343, 344, 345, 346, 347, 348,		Paṭṭīśvaram	124, 162, 163, 178,
349, 350, 351, 352, 356, 357,		200, 253, 447	
358, 408, 409, 410, 444, 506		Paurāṇic	... 382
Parigraha	... 181	Paurāṇikā	... 518
Pāśa (same as Nāga-pāśa)	11,	Paushṭika (liṅga)	92, 93
14, 136, 137, 151, 152, 154,		Pavitra	... 490
155, 159, 162, 173, 174, 177,		Pāyu	394 <i>f. n.</i>
178, 179, 180, 188, 198, 200,		Periyālvār (Vishnuchitta)...	478
214, 254, 256, 332, 365, 366,		Periyapurāṇam	230, 480
373, 376, 377, 378, 379, 381,		Perumaṅgalaṃ	... 477
402, 406, 426, 427, 429, 436,		Phallic (emblem)	... 98
437, 438, 447, 466, 468, 497,		Phallus	... 55, 68
507, 508, 510, 511, 526, 527,		Pillais or Pillaimars	... 141
530		Pināka	106, 466

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Piṇḍapātra	... 564	321, 403, 417, 420, 501, 550, 560	
Piṇḍika (same as Pīṭhas)	56, 66, 79, 98, 99, 100, 101, 102	Prajāsa	... 394
Piṅga	... 393	Prākāra	201, 285, 330, 421, 422, 464, 468, 503, 519
Piṅgala	... 536	Prākṛit	... 535
Piṅgalōkshana	... 181	Prākṛiti	59, 69, 248, 249, 332, 394
Pisāchana	179, 394, 550, 562	Prākṛiti-tatva	.. 333
Pisāchēndra	... 421	Pralayaśālas	393, 395
Pitāmaha	... 181	Pralayāntaka	.. 180
Pitāmbara	118, 211	Pramathaganas	51
Pīṭha, 62, 62 f.n., Bhadra		Prāṇa	543, 558
" Mahāmbuja	101,	Prāṇava	248, 295
" Śrīkara	131,	Prāṇāyāma	... 35
" Vikara	134,	Prapitāmaha	... 83 f.n.
" Mahāvajra	149,	Prāsāda (= palace)	... 479
" Saumya	257,	Prasārīta-hasta	... 427
" Śrīkāmya	291,	Prasthānabhēda	... 19
" Chandra	422,	Pratilōmas	... 8
" Vajra	464,	Pratimālakshana	... 465
Pīṭris	489	Pratipada	... 419
549, 550, 559, 562, 563, 564, 565		Pratiśubhā	62, 393
Prabhā-maṇḍala, same as		Pratiśhthākāla	394, 395
Prabhāvajī	121, 123, 131,	Pratiśhthā-śakti	... 363
135, 137, 138, 151, 152, 193,		Pratyabhijñā	32, 33, 34, 35
201, 210, 229, 252, 261, 268,		Pratyabhijñā-sūtras of Ut-	
289, 328, 331, 336, 356, 374,		palāchārya	... 34
380, 399, 434, 446, 492, 511,		Pratyusha	552, 553
523, 577, 578		Pravartita	282, 263
Prabhāsa	83 f.n., 395, 552, 553	Pravṛitti-mārga	... 302
Prabhāva	361 f.n.	Prayāga	... 83 f.n.
Prabhi	... 558	Prētas	... 542
Prabōdhachandrōdayam	20, 26	Priaptio (cults)	... 32
Prachanḍa	... 394	Priapus or fascinum	... 71 f.n.
Prachanḍachanḍa	... 467	Prishni	40, 569
Prāchētas	... 183	Prithvi	395, 398 f.n.
Pradhāna	... 59	Priyānkara	... 181
Pradhyumna	... 148	Priyōdbhava	... 507
Prajāpati	44, 56, 57, 166, 184,	Prōḍgitāgama	368 f.n.

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Pudukōṭṭah State	... 283	Rājarīshbis	... 566
Pudu-maṇḍapa	... 351	Rājacārāyapa-Śambavarāyar	81f.n.
Pugaḷttuṇaiyār	... 476	Rājasa	495, 496
Pūjā-bhāga 79, 94, 95, 96, 97,		Rājasa-guṇa	... 118
100, 101		Rājasamūrti	... 496
Pulaha	... 565	Rājasik	... 425
Pulastya 276, 533, 534, 563, 565,		Rājasimha, Pallava king	... 209
567		Rajata-sabhā	... 230
Pūnduratti-kāṇḍanambi	... 479	Rājendrachōla	4, 6, 208
Purāṇas 141, 156, 301, 407, 456,		Rājñā	... 431
488		Rajōguṇa	129, 170
Purāṇic	542, 554	Rājya	428f.n.
Purāṇapurusha	... 57	Rāka	... 534
Pūrpa-kāmatva	... 14	Rākshasas	47, 394, 418, 458,
Pūrpa-kumbha	441, 442, 532	521, 527, 528, 534, 559, 560,	
Pūrparūpa	... 176		563
Purōhita	... 502	Rākshasa (līṅga)	... 79
Pūrva (or Purāṇa līṅga)	... 79	Rākshasēndra	421, 422
Pūrva-kāraṇāgama	117, 130	Rāma	... 161
131, 132, 148, 149, 208, 229,		Rāmānujāchārya	17, 19, 25,
341, 343, 397, 405, 406, 545			479, 480
Purusha, 58, 69, 249, 332, 394,		Rāmāyana 78 f.n., 315, 415, 458,	
405		533, 534, 550, 561	
Purushōttamanambi	... 479	Rambhā	561, 568
Pūśalār	... 475	Rāmēśvaram	252, 347
Pushkalā	... 488	Rasa	394, 404
Pushkara	83f.n., 340, 395	Ratanpūr	... 345
Pushpaka	... 217	Rathas	... 355
Pushpōtkata	... 534	Rati	... 148
Pushṭika	... 377	Ratnaharas	... 119
Pustaka 173, 180, 200, 505, 507		Ratnaja (līṅga)	... 76
Putrakas	13, 14, 16	Ratna-kunḍala	... 119
Putra-mārga	... 16	Ratnapāṇi	369 f.n.
Pythagoras	... 32	Ratna-pātra	524, 530, 587
Rāga	149, 250, 394	Ratnas	200, 531
Rāhu	... 188	Raudras	... 3, 35
Rājadhāni	428f.n., 429	Raudrapāsupatamūrti	125, 126
Rājarāja (Chōla)	... 5, 208		

# INDEX.

	PAGE		PAGE
<b>Randri</b>	393, 403	<b>Rudrakōti</b>	83 f.n., 395
<b>Rauravāgama</b>	368 f.n.	<b>Rudrāksha</b>	276, 281, 286
<b>Rāvaṇa, king of Lankā</b>	217, 218, 219, 220, 458, 459, 534, 561, 568	<b>Rudra-Paśupati</b>	... 475
<b>Rāvaṇānugrahamūrti</b>	217, 383	<b>Rudrarudra</b>	83 f.n.
<b>Rāvata</b>	387, 389	<b>Rudrayāmala</b>	.. 186
<b>Riddhi</b>	... 534	<b>Rūpa</b>	394, 404
<b>Rig-Vēda</b>	39, 55, 58, 516, 525, 527, 541, 550	<b>Rūpamandana</b>	132, 183, 178 375, 376, 387, 391, 508, 505, 506 537
<b>Rishabha</b>	... 354	<b>Rūpa-sampat</b>	.. 545
<b>Rishis</b>	164, 185, 215, 235, 236, 266, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 284, 287, 289, 291, 295, 301, 302, 305, 313, 314, 316, 319, 320, 322, 323, 328, 332, 339, 349, 350, 417, 418, 419, 429, 431, 455, 456, 457, 458, 501, 506, 507, 508, 510, 517, 549, 550, 551, 564, 565, 566, 567, 569	<b>Ruru</b>	28, 180
<b>Rishi Mrikaṇḍu</b>	... 156	<b>Śabda</b>	394, 404
<b>Rituparna</b>	... 566	<b>Sabbā</b>	280, 231, 234, 241
<b>Ritus</b>	... 432	<b>Sabbāpati</b>	... 40
<b>Rōchikā</b>	... 393	<b>Sacharāchara</b>	... 180
<b>Rōhipi</b>	... 375	<b>Sādākhya</b>	... 370
<b>Roth, Prof.</b>	... 541	<b>Sadāśiva</b>	84 f.n., 238, 369, 361, 366 f.n., 367, 371, 372, 373, 404, 405
<b>Rudra</b>	28, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48 f.n., 54, 58, 84 f.n., 166, 174, 175, 181, 184, 185, 238, 314, 375, 386, 387, 389, 391, 392, 403, 404, 420, 431, 506, 522, 550, 569	<b>Sadāśiva-bhuvanas</b>	... 393
<b>Rudrabhāga</b>	79, 87, 94, 97	<b>Sadāśiva-tatvas</b>	363, 364, 393, 396 f.n.
<b>Rudrabhakta</b>	... 464	<b>Sādhas</b>	... 16
<b>Rudra-Chaṇḍa</b>	... 464	<b>Sadharma</b>	... 507
<b>Rudradēva</b>	... 370	<b>Sādhyas</b>	233, 549, 558, 562
<b>Rudrakōpa</b>	... 464	<b>Sadyōjata (Brahma)</b>	64, 97, 98, 366 f.n., 367 f.n., 375, 376, 377, 378, 379, 384, 388, 404
		<b>Sāgara</b>	313, 314, 320
		<b>Sāgara-putra</b>	... 320
		<b>Sahasrāgama</b>	367 f.n.
		<b>Saba-mārga</b>	... 16
		<b>Sahasrabahu</b>	... 40
		<b>Sahasrāksha</b>	...83 f.n.
		<b>Sahasraliṅga</b>	...95, 96
		<b>Śailaja (liṅga),</b>	...76, 77
		<b>Śaivachāryas</b>	... 6
		<b>Śaivaliṅga</b>	...79/ n.

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Śaivādhikalingas	... 88	Salem District	... 320
Śaivas	24, 25, 29, 224, 229, 230, 238, 246, 273, 333, 334, 336, 469, 502	Samabhaṅga	118, 125, 168, 216, 387, 398, 402, 496, 562
Śaiva-Saints	473, 474, 475, 479, 480	Samantabhadra	369 f.n.
Śaivāgamas	6, 24, 29, 45, 151, 216, 223, 224, 303, 367, 379, 552	Samaya-dīkṣā	11, 12
Śaiva-śāstras	392 f.n.	Samayis	12, 14, 16
Śaiva Siddhānta	230, 370	Śambhu	40, 47
Śaivāsthyalinga	... 95	Śambhāra	180, 238, 362
Sakala	240, 241, 361, 369, 393, 396	Śambhāra-Bhairava	28, 181
Sakala-nishkala	361, 371	Śambhāramūrtis	143, 145, 146
Sākalya-pīṭha	... 424	Samhitās	165, 526
Śakra	... 518	Samjñā	542, 543
Śākta	234, 244	Samsāra	278, 371, 404, 564
Śākta-bhuvanas	... 393	Samsāri	... 405
Śakti	10, 11, 13, 14, 46, 59, 60, 62, 69, 136, 165, 173, 180, 217, 241, 247, 379, 388, 389, 390, 403, 405, 424, 426, 427, 429, 430, 433, 435-441, 443- 447, 449, 450, 519, 523, 536, 553	Samvarta	... 394
Śakti-dhara	432, 433	Śanaīśohara	... 375
Śakti-garbha	... 13	Sanaka	... 276
Śaktibastavān	... 422	Sanatkumāra	... 567
Śaktimaya-vyūha	368 f.n.	Sanohi	... 68
Śaktipāṇi	... 422	Sandarśanamudrā	274, 290
Śakti-pātam	... 10	Sandhyā	... 16
Śakti-tatva	393, 396 f.n.	Sandhyānṛtta (dance)	355 f.n.
Śaktyāyudha	115, 425, 431, 432, 444, 448, 524	Sangha	... 33
Śāla (tree)	... 456	Śani	542, 543
Śālagrāma	... 456	Śaṅkara	19, 27, 28, 40, 54, 62, 85 f.n., 176, 181, 386
Śālaṅkāyana	455, 458	Śaṅkarāśohārya	18, 60, 191, 273, 286
		Śaṅkara-Nārāyaṇamūrti	... 370
		Śaṅkaravijaya of Anantā- nandagiri	27, 28, 35, 191
		Śaṅkha	109, 111, 115, 116, 138, 153, 169, 183, 211, 217, 333, 334, 335, 336, 343, 399, 406, 427, 435, 437, 447, 530, 531
		Śaṅkhanidhi	... 536
		Śaṅkha-pāla	... 557
		Śaṅkha-patra	119, 275, 304, 384



# INDEX.

	PAGE		PAGE
Śaṅkha-patra-kuṇḍalas ...	138	Sarpālaṅkara ..	374
Śaṅkha and Yōga Schools. ...	8	Sarpasāṅkhalā ...	325
Śāṅkhyāyana-brāhmaṇa ...	45	Sarpa-mudrā ...	377, 384, 385
Śaṅkukarpa ...	83 f.n., 394	Sarpa-valaya ...	294, 327, 375
Sanmārga ...	16	Sarpa-yaṁjōpavita ...	465
Sannyāsins ...	428 f.n.	Sarva 40, 44, 46, 375, 403, 406,	407
Śāntamūrtis ...	115	Sarvabhūta-damanī ...	393, 403
Santāna ...	375	Sarva-bhūta-bridī-śhītā ..	181
Santānāgama ...	368 f.n.	Sarvadārśana-Saṅgraha ..	21
Santāna-maṅjari ...	520	Sārvadēśīkalīṅgas ...	47
Śāntatama ...	40	Sarva-dēvēsa ...	181
Śānti ...	393	Sarvajña ...	181
Śānti-kāla ...	393	Sarvajñatva ...	14
Śānti-śakti ...	362	Sarvasama līṅga ...	88, 90, 97
Śāntyātita ...	393	Sarvasīva-Paṇḍitāchārya ...	5
Śāntyātītakalā ...	393	Sarvatōbhadrālīṅga ...	88
Śāntyātīta-śakti ...	362, 363	Śaśibhūshana ...	83 f.n., 181
Saptagōḍāvara ...	85 f.n.	Śāsta ...	353, 423, 423 f.n., 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Sapta-mātrīkas ...	192, 197, 423, 423 f.n., 464	Śāstāṅkōṭṭai ...	492
Śara ...	174, 430	Śāstras ...	192, 223, 273, 274, 276, 301
Śarabha ...	171, 172, 174	Śatapatha-Brāhmaṇa ...	40, 44, 57, 166, 516, 559, 564
Śarabhēsa ...	172, 173, 174	Śatarudriya ...	40
Śarabhōpanishad ...	174	Śātavāhana ...	488
Saranyū ...	525, 541	Sat-chit-ānanda-svarūpa ...	363
Sarasvatī ...	233, 318, 505, 508, 511, 537 f.n.	Satī ...	182, 185, 357
Sarvakāmika ...	92, 93, 507	Sātmakamōksha ...	21
Śaravaṇa ...	217	Śāttanūr ...	477
Śaravaṇabhava or Sarajan- man ...	429, 430, 432, 436	Satvagunas ...	170
Sarga ...	375	Sātvik ...	425
Śarīra-pālakas ...	422	Sātvikamūrti ...	496
Sarpa ...	274, 281, 282, 365	Satya ...	507
Sarpa-kaṅkaṇas ...	130	Saumya ...	394
Sarpakara ...	290	Saundaryalahari ...	60
Sarpa-kuṇḍala ...	324, 327, 335, 340, 384		

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Saurabhāya-Subrahmanya...	440,	Śmāchhari	... 175
	441	Śimhaghnamūrti	... 173
Sauśruti	85 f.n.	Śimhakarṇa (pose)	119, 123, 130,
Sāvitrī, 165, 505, 506, 508, 511,			132, 134, 167, 211
	552	Śimha-kupḍala	119, 130
Sāyana	55 f.n., 559, 568	Śimhaladēśa (Ceylon)	... 467
School of Arts	136, 253, 447	Śimhalese Art	467 f.n.
Śākkilār	... 230	Śimhāsana	202, 474, 519, 536,
Śānāmukha	428 f.n.		533, 544
Śānāni	40, 422, 429, 432, 439	Sindhu	... 188
Śānāpati	432, 434, 447	Śiṅappuliyār	... 475
Śānāsthana	426 f.n.	Śiraśchakra	210, 334, 335
Śāndanār	... 479	Śirōvartana	... 87, 93
Śāṇḍu	488, 489, 491	Śiṅguttanḍar	... 476
Śāramānperumāḷ	... 476	Śiśyabhāvamūrti	... 443
Śāyṇālūr	205, 475	Śiśiraritu	... 149
Shadadhvās	... 8	Śiśna	55, 56 f.n.
Shapmukha or Shadānana	370,	Śiśnadēva	55 f.n., 58
	422, 429, 430, 432, 437, 447	Śitikanṭha	40, 48, 49
Shiyālī (Tanjore)	... 475	Śiva 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13,	
Śibira	428 f.n.		14, 17, 18, 23, 29, 30, 31, 39,
Śiddhāgama	368 f.n.		44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
Śiddhānta-Dīpikā	... 231		54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
Śiddhāntasārāvālī	5, 6 f.n., 62,		62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
	62 f.n., 88, 89, 90, 93, 396 f.n.		75, 97, 98, 105, 106, 107, 108,
Siddhas	233, 291, 305, 339, 498		109, 110, 111, 112, 113, 114,
Siddhēvara	... 84 f.n.		115, 117, 118, 119, 120, 121,
Siddhi	... 426		122, 123, 124, 126, 129, 130,
Śikhāṇḍi	393, 397, 402		131, 132, 133, 134, 135, 136,
Śikhāsa	... 393		137, 138, 139, 141, 145-164,
Śikhi-dhvaja	... 429		167-172, 174-176, 182-194,
Śikhi-piñchha	... 308		197 f.n., 200, 201, 205-220, 223,
Śikhivāhana	432, 439, 447		227, 229, 231-238, 240, 243-
Śilāda	456, 457, 458		249, 251-258, 261-270, 278,
Śilappadigāram	... 518		280, 281, 283-285, 287-289, 291-
Śilparatna	108, 114, 125, 129, 132,		295, 297, 301-308, 313-325, 327,
	151, 208, 228, 276, 303, 323,		328, 330-335, 337-359, 361-363,
	386, 508, 504, 506, 556		365, 368 f.n., 373, 375, 377, 379,

# INDEX.

PAGE	PAGE
380, 382, 383, 385, 386, 399,	430, 432, 433, 434, 435, 444,
400, 401, 403, 404, 405, 406,	450
407, 408, 409, 410, 411, 415,	Skanda-Chanda .. 424
416, 418, 421, 430, 431, 439,	Socrates .. 39
443, 444, 445, 447, 448, 450,	Sōma '85, 186, 522, 553
455, 456, 457, 458, 459, 460,	Sōmanāthapura .. 401
463, 464, 465, 467, 468, 469,	Sōmapa .. 561
474, 479, 485, 491, 498, 501,	Sōmasad .. 562
502, 503, 507, 512, 515, 522,	<i>Sōmasiddhānta</i> ... 18, 20
524, 527, 531, 537	Sōmasiddhāntins .. 24
Śiva-Chandraśekhara 109, 119	Sōmāśimāṇṇār ... 475
Śivadharmipi ... 15	Sōmāskandamūrti 127, 129, 131,
Śivadvijas (Śaiva Brāh- manas) ... 291	134, 370, 439
Śivadrishṭi śāstra of Sōmā- nandanātha ... 34	Sōpāra 508, 509
Śivāgni ... 13	Southern India 200, 229, 259,
Śivajñāna ... 9	303, 307, 351, 352, 400, 415,
Śivajñāna Siddhiyār ... 245	432, 455, 473, 475, 479, 512,
Śivalīlārṇava ... 408	555
Śiva-liṅgas ... 474	South Travancore ... 282
Śiva-liṅga-pratishṭhā-vidhi. 62	Sparsa 394, 404
Śiva-Naṭarāja 227, 573, 577, 578	Sphaṭika 27, 29, 275
Śiva-Pradōsha Stōtra ... 233	Śrausha ... 431
Śiva-purāṇa 21 f.n., 105, 176, 188, 201, 209, 321, 455	Śravaṇa ... 555
Śiva-Rudra ... 40	Śrī Bhāgavata 52, 59, 486, 550
Śivasādhākhyā ... 363	Śrīkaṇṭha 84 f.n., 388, 391, 393, 394, 397, 402
Śiva-Śakti ... 240	Śrīkaṇṭha Śivāchārya 9, 404
Śivasāstras ... 13	Śrī Naṭarāja 236, 243, 248, 252
Śiva-tatva 362, 393, 396 f.n., 404	Śrīraṅgam ... 408
Śivatatvaratnākara ... 199	Śrīśa 423 f.n.
Śivāyanama ... 246	Śrīśailam 216, 395
Śivōttama 393, 397, 402	Śrīṣṭi 238, 368
Skambha of the Atharvapa- vēda 56, 57, 111	Śrītatvansdhi 121, 173, 176, 186, 210, 211, 378, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 440
Skanda 42, 132, 134, 152, 255, 261, 264, 419, 420, 422, 429,	Śrīvaishṇavas 479, 480
	Śrīvilliputtūr ... 478
	Śrōpi 576, 577

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Śrōtra	... 394	Sukhāsana (mūrti), 117, 127, 129,	
Śrōtriya Brahmanas	... 506	130, 134, 370, 490	
Sruk	153, 342, 399, 504, 505,	Sukhāsana-Ārya	... 490
	507, 508, 511, 528	Śukla-pada	... 391
Śrutarishis	... 566	Śukra	375, 423 f.n., 563
Sruva	153, 342, 440, 441 442,	Sūkshma	84 f.n., 361, 393, 397,
	504, 505, 510, 511, 553		401, 402
Stana-sūtra	... 98	Sūkshmagama	367 f.n.
Sthalamahātmyas	407, 408	Sūkshma-śarīras	... 392
Sthālāśvara	... 394	Śūla same as trīśūla	86, 106, 109,
Sthāpu	60, 69, 83 f.n., 395	115, 137, 150, 155, 158, 159,	
Sthāpunāthasvāmin	... 209	160, 162, 163, 169, 176, 177,	
Sthapati	... 309	178, 179, 198, 199, 200, 254,	
Sthiti	238, 368	256, 265, 268, 270, 286, 306,	
Sthūla	... 361	324, 345, 356, 358, 365, 366,	
Sthūla-sūkshma	... 361	373, 378, 379, 382, 388, 389,	
Sthūlāśvara	... 394	390, 397, 398, 402, 403, 406,	
Stoney, R.F.	... 163	427, 434, 437, 439, 441, 442,	
Subrahmanya	125, 155, 350, 415,	457, 466, 496, 497	
	421, 422, 424, 425, 426, 428,	Śūlapāṇi	... 233
	429, 430, 431, 432, 433, 435,	Sumati	... 313
	437, 438, 439, 440, 442, 443,	Sumitra	423 f.n.
	444, 446, 447, 448, 449, 450,	Sumitraka	423, 423 f.n.
	485, 502	Sumukha	423 f.n., 449, 450, 451
Sūchi (pose)	132, 141, 149, 155,	Sunda	375
	159, 160, 254, 255, 264, 451,	Sundaramūrti Nāyanār	476, 478,
	531, 564, 574		479
Suobīndram	209, 282, 308	Sundarāśvara	171, 351, 356, 408
Sudalaiyāḍi	... 243	Supaksha	245
Sudarśanaobakra	190, 191, 388	Suprabhādāgama	79, 90, 96, 113,
Suddha-bhuvanas	362, 392, 403	148, 150, 307, 323, 364, 367 f.n.,	
Suddha-śaivism	... 361	379, 487, 488, 489, 497, 504,	
Suddhāsuddha-tatva	... 393	545, 552, 567	
Suddhatanu	396, 449, 450	Sura (linga)	79, 80, 393
Suddha-vidya	396 f.n., 405	Suras	... 164
Suddha-vidya-tatva	... 393	Surādhyalinga	88, 90, 95
Sudāha	423 f.n.	Surāśa	423 f.n.
Sukalins	... 563	Surāśvara	387, 390

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Sūrpānakha	... 453	Tālamāna	
Sūrya	28, 183, 213, 305, 389, 423 f.n., 430, 431, 432, 516, 521, 541, 542, 543, 545	Talasaṃsphōṭitam	268, 269
Suśruta	... 566	Tāmasa	495, 496
Sūta-saṃhitā	7, 30, 277, 404	Tāmasamūrti	.. 496
Sūtra	245, 574, 575, 576	Tāmasik	... 495
Suvarohalā	... 375	Tāṇḍava	234
Suyāśa	213, 458	Tanjore	148, 160, 164, 165, 162, 174, 281, 292, 291, 380 451 491
Svācchobanda	... 180	Tanka	86, 118, 154, 155, 167, 168, 169, 200, 210, 211, 254, 324, 353, 378, 397, 398, 402, 403, 436, 443, 447, 449 457, 464, 465, 466, 468, 469, 457
Svādhinatva	... 15	Tāṇkapāpi	.. 464
Svāhā	375, 418, 419, 420, 522, 523, 524	Tantra	... 240
Svāmidēvar	... 6	Tāntrika	7, 9, 10
Svāmināṭha	.. 429	Tapati	... 542
Svaras	... 9	Tāpini	... 148
Svarga	... 419	Tāraka or Tārakāsura	147, 164, 235, 337, 430, 448
Svarnākaraṣaṇa-bhairava	177, 179	Tārakajit	... 129
Svarpāksha	83 f.n., 395, 450	Tārakāri	430, 432, 438, 448
Svarpōdaka	... 213	Tāramangalam	266, 320, 321, 354, 355
Svārtha-ohala-līṅga	... 8	Tarjani	193, 264, 388, 389, 390
Svastika (pose)	260, 441, 557	Tatpuruṣa (= Īśāna)	12, 64, 97, 98, 366 f.n., 367, 368 f.n., 375, 376, 378, 387, 404
Svastikāpasritam	259, 260, 261	Tatvas	278, 361, 364, 365, 366, 370, 374, 392 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n., 403
Svastikāsana	284, 286	Tējas	... 395
Svatantra	463, 464	Tēṅkāsi	187, 255
Svayambhū	85 f.n.	Thana District	... 508
Svāyambhuva (līṅga)	79, 80, 81, 82, 86	Tilaka	265, 325
Svāyambhuvāgama	361 f.n.	Tillai	..
Svayumbhuvamanvantara...	554	Tillai Brāhmaṇas	475
Svayampradhāna	421, 473, 474, 543		
Tadras (Darśas)	... 14		
Taittiriya-saṃhitā	166, 516, 541, 559		
Taksha	... 377		
Takshaka	340, 557		
Talaiyūr	... 475		

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Tilōttama	.. 561	Tiruvāmattūr	81 f.n.
Tiṅgalūr	... 476	Tiruvamūr	... 477
Tirōbhava	238, 247	Tiruvāṇjaikkalam	476, 478
<i>Tiru-Aruḷ-Payan</i>	... 248	Tiruvārūr	... 478
Tiruchohēttamaṅgal	... 476	Tiruvāśi	237, 247, 248
Tiruchohēṅgāṭṭaṅguḍi	155, 163	Tiruvēṅgavāśal	... 283
216, 257, 265, 308, 330, 476		Tiruveṅkāḍu	... 309
Tiruchohēṅgunṇūr	... 477	Tiruveṇṇainallūr	... 476
Tirujñānasambandha	229, 475, 480	Tiruvorriyūr	122, 281, 283, 285, 400, 445, 468, 511
Tirukkāḍavūr	6, 157, 158, 475	Tōmara	179, 389, 390, 437
Tirukkalukkuṇṇam	... 200	Topḷaimaṇḍala	... 5
Tirukkōlūr	... 478	Topḍāmanarṇūr	... 518
Tirukkōvalūr	... 476	Topḍaraḍippōḍi	... 480
Tirukkuṇṇakai	... 148	Trairāśika same as Traibhā-	
Tirukūttu Darśanam	... 239	gikaliṅga	... 89
Tirumala	... 481	Travancore	69 f.n., 269, 401, 492, 524
Tirumalādēvi	... 481	Trayīvidyā	... 560
Tirumala Nāyaka	331, 351	Trētā-yuga	456, 467
Tirumālīgaittēvar	... 479	Tribhaṅga	121, 124, 252, 340, 357, 460
Tirumālisaivālvār	... 478	Tribhuvanam	... 174
Tirumaṅgaiyālvār	478, 480	Trichinopoly	... 318
Tirumantram	... 240	Trilōchana	... 84 f.n.
Tirumūlar	240, 242, 246	Trilōchanaśivāchārya	... 5
Tirunāvalūr	... 478	Trikōṇas	... 24
Tirupati	66, 481	Trimūrti (Ēkapada)	382, 383, 384, 385, 393, 397, 398, 399, 401, 516
Tiruppālattuṇai	121, 124, 444, 491, 492	Trinētra	... 181
Tirupparaiyāṇu	... 491	Tripatāka	261, 263, 264
Tirupparaṇṇuṇṇam	411, 448	Tripuṇḍra	... 306
Tiruppāpālvār	... 480	Tripura	... 420
Tiruppugalūr	... 475	Tripura-dahana	... 115
<i>Tiruvāchagam</i>	... 231	Tripurāntaka (mūrti)	85 f.n. 164, 166, 168, 169, 170, 171, 181, 369
Tiruvadi	... 512		
Tiruvālaṅgāḍu	... 252		
Tiruvāli	... 478		
Tiruvāliyamudanār	... 479		
Tiruvallām	... 401		

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Tripurāsuras	188, 502	Umāpati	85 f.n., 394
Tripushākāra (Śirōvarttana)	93	Umā-Pārvatī	.. 187
Trisandhi	44 f.n.	Umā-Suhāya	... 240
Triserōtas	... 213	Umā-sahita-Chandrasākhata	
Triśūla	35, 124, 125, 133, 135, 151, 152, 154, 164, 180, 193, 199, 200, 330, 331, 336, 377, 381, 391, 397, 406, 459, 465, 496, 497, 523, 527, 538, 557	mūrti	122, 123, 246
Triśūli	..85f.n.	Umā-sahitamūrti	127, 129, 130 183, 194, 207 369
Trivandram	136, 253, 401, 447	Uṇmas Viḷakkam	289, 242 245, 246, 147
Tryambaka	41, 84 f.n., 387, 388, 390	Ummatta Bhairava	28, 180, 181
Tulushkas same as Turukkar)	91, 91 f.n.	Upādānakāraṇa	.. 404
Tumburu	.. 305	Upanayana	424, 457
Turiyam	... 248	Upavīta	279, 280, 281, 350, 490, 604, 553
Tvak	.. 394	Upōndra	51, 54
Tvashtā	.. 542	Uragas	233, 563
Tvashtṛi	517, 525, 532	Uraiyyur	... 478
Udaipūr (State)	.. 385	Ūrdhvagāmini	... 393
Udarabandha	155, 261, 264, 281, 340, 344, 381, 446, 509	Ūrdhvarōtas	84 f.n.
Udarabandhana	... 119	Urassūtra	... 225
Udbhava	... 393	Ūrvaśi	... 561
Udvāhita	259, 260	Ushās	44, 375, 541
Udukkai	... 237	Ushnīsha	159, 316, 373
Ugras	35, 40, 44, 46, 85 f.n., 357, 369, 373, 375, 382, 394, 403, 407	Usinara	... 551
Ujjayinī	27, 83f.n., 191, 201	Uḷkuṭikāsana	152, 155, 283, 284, 288, 289, 466
Umā	42, 51, 62, 120, 122, 124, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 208, 217, 218, 238, 241, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 332, 415, 416, 420	Utpala (same as Nilōtpala).	214, 284, 353, 519
Umā-Mahēśvaramūrti	127, 129, 132, 135, 137	Utsava-vigraha	... 511
		Uttama	342, 343, 495
		Uttamādhama	... 343
		Uttama-daśa-tāla	... 224
		Uttama-madhyama	... 343
		Uttama-nava-tāla (measure)	450
		Uttamōttama	... 343
		Uttara-Kāmikāgama,	19 f.n., 119, 132, 148, 167, 208, 226, 343, 371, 395, 399

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
<i>Uttara-kāṇḍa</i>	458, 533, 561	Vallī-Kalyāṇasundaramūrti.	432,
Uttara-Kāraṇāgama	173, 210, 398		440
Uttarakuru	542, 543	Vālmīki	... 567
Vaḍaraṅgam	... 292	Valiyaohālai, (temple)	... 401
Vāgdevāra	... 13	Vaḷuvūr	150, 153, 155, 309, 460,
Vāgdevārī	... 13		491
Vāhana	... 537	Vāmā	393, 394, 403
Vaidika	7, 8, 9, 15, 30, 31,	Vāmāchāras	29, 30
	53, 54	Vāmadēva (= Īśa)	64, 97, 98,
Vaidika or Smārta Brāh-		366 f.n., 367 f.n., 375, 376, 377,	
maṇas	... 31		378, 388, 393, 404
Vaiḍūrya	... 530	Vāmaliṅga	79 f.n.
Vaidyēśvaraṅkōyll	321, 374	Vāmadēvaśivāchārya	... 5
Vaikhāṇasa	... 565	Vāmana-purāṇa	... 332
Vaikunṭha	... 172	Vāmēśvara	85 f.n.
Vainatēya (Garuḍa)	... 554	Vāna	428 f.n., 474
Vaiśākha	... 518	Vanaparvan	214, 417
Vaiśnavata	... 525	Varada-basta	85 f.n., 109,
Vaiśṇava	273, 333, 334, 336,	115, 118, 121, 122, 123, 125,	
394, 473, 474, 475, 479, 480, 502		130, 131, 132, 134, 136, 158,	
Vaiśṇava Bhaktas	... 478	173, 181, 200, 207, 209, 210,	
Vaiśṇavasthānam	... 260	214, 274, 324, 340, 356, 357,	
Vaiśrāvāṇa	533, 534, 535	365, 369, 374, 378, 379, 380,	
Vaiśya	473, 563	387, 388, 397, 398, 402, 403,	
Vajra	156, 159, 164, 169, 173,	406, 407, 422, 424, 426, 427,	
176, 180, 254, 366, 379, 417,		429, 434, 435, 436, 437, 438,	
422, 424, 425, 426, 427, 429,		439, 440, 441, 442, 443, 444,	
433, 434, 436, 437, 438, 440,		446, 447, 455, 460, 466, 468,	
441, 442, 443, 444, 447, 448,		489, 491, 496, 504, 505, 508,	
457, 516, 517, 519, 520, 521		511, 520, 523, 529, 530, 535,	
Vajradāṇḍa	... 490		538, 556
Vājasanēyi-Saṁhitā	39, 165	Varāha	85 f.n., 111
Vāk	... 394	Varāhapurāṇa	1, 30, 150,
Vakra-danḍāyudha	... 353	174, 184, 337, 348, 534, 542,	
Vakuḷa	... 226		... 554
Valaya	254, 265	Varṇanī	... 489
Vālikā	... 325	Vārāṇasī (Kāsi)	83 f.n., 175, 297
Vallī	440, 444	Varddhamaṇaliṅga	... 88



# INDEX.

	PAGE		PAGE
Varishṭa	85 f.n.	Vāsara, (type of cen- tral shrine type of lingas) type of pīṭha	91, 92 f.n.
Varṇa	392 f.n., 396 f.n., 503		
Varuṇa	305, 423 f. n., 458, 515, 529, 530, 531		
Vasanta	148, 149	Vēṭāla	199, 254, 550 562
Vāsēṭhi	... 64	Vibhava	507 536, 537
Vasishṭa	276, 417, 419, 550, 551, 563, 565, 566, 567	Vibhishana	534
Vassāvana	... 535	Vibhuchanda	467, 468
Vastrapāda	... 395	Vibhūti or bhasma	376, 436, 533, 567
Vāsudēva	375	Vicharaśarman	205, 206, 207
Vāsuki	340, 423 f.n., 554, 556, 557	Vidhi	22, 395
Vasus	549, 550, 551, 522, 553	Vidvā	378, 393, 566
Vaṭuka	... 498	Vidyādhara	233, 234, 305
Vaṭuka-bhairva	177, 178	Vidyā-kalā	393, 394
Vaṭukanāyaka	... 181	Vidyāraṇya	... 18
Vāṭulāgama	368 f.n.,	Vidyā-śakti	... 362
Vāṭulaśuddhāgama	61 f.n., 361	Vidyāsthana	428 f.n.
Vāyu	305, 395, 416, 515, 524, 532, 533	Vidyā tatvas	396 f.n.
Vāyu-purāṇa	... 105	Vidyēśvara	339, 359, 392, 396, 397, 398, 403, 407
Vēdabāhyas	... 3, 183	Vighna-santushṭa	... 180
Vēdānta	... 243	Vighneśvara	213, 214
Vēdāraṇyam	309, 354	Vighneśvaranugrahamurti...	219, 370
Vēdas	165, 175, 278, 295, 301, 305, 378, 379, 439, 457, 490, 503, 506, 532, 541	Vighneśvara-Pratishṭhā- vidhi	... 498
Vēdāntins	... 8, 9	Vijaya	84 f.n., 386, 437, 507
Vēdic	515, 516, 517, 518, 521, 522, 525, 527, 529, 532, 541, 542, 543, 559	Vijayāgama	368 f.n.
Vēdini	... 148	Vijayanagara (king)	... 481
Vēgavati	409, 410	Vijñānakalas	393, 394, 396
Vēlayudha-Subrahmanya	434, 444	Vikēśi	... 375
Vēnkaṭanāṭha-Dēśika	... 479	Vikrāntachanda	... 467
Vēnkaṭapatiḍēvarāya	... 481	Vimalēśa	... 395
Vēnkaṭēśa	... 481	Vimalēśvara	83 f.n., 84 f.n.
		Vimānas	99 f.n., 217, 421, 463, 519
		Vimalāgama	368 f.n.

# HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Vīṇā	146, 153, 180, 233, 273, 289, 290, 292, 327, 331, 538		111, 138, 146, 153, 165, 166, 170, 172, 180, 183, 184, 189, 190, 209, 210, 211, 212, 233, 235, 238, 266, 296, 297, 307, 313, 318, 332, 333, 334, 335, 339, 341, 342, 343, 346, 349, 351, 352, 370, 382, 383, 385, 386, 399, 400, 401, 404, 427, 437, 440, 456, 485, 487, 501, 502, 515, 516
Vīṇā-daṇḍa	... 290	Vishṇubhāga	79, 87, 99, 101
Vīṇā-dhara	288, 289	Vishṇuchitta (Periyālvār)...	480
Vīṇādhara-Dakṣiṇāmūrti...	146, 161, 289, 291	Vishṇudharmōttara	132, 133, 177, 279, 334, 375, 376, 397, 405, 459, 519, 520, 523, 526, 528, 530, 533, 536, 545, 564
Vināta	... 554	Vishṇupurāṇa	45, 46, 59, 315, 486, 504, 505
Vincent, A. Smith	355 f.n., 537, 537 f.n.	Vishṇvanugrahamūrti	or
Vindhyaparvata	85 f.n.	Chakradānamūrti	146, 209, 211
Vinirbhaya	... 558	Vishvakarma	296, 297, 307, 308
Vipaśchit	... 566	Vishvakarma	387, 388, 552
Vipra	... 566	Viśvamadhya	... 83 f.n.
Vipulā	... 561	Viśvāmitra	276, 567
Vīrabhadra	182, 183, 184, 186, 187, 188, 234, 370, 423 f.n.	Viśvapāṇi	369 f.n.
Vīrahaṇḍa	467, 468	Viśvarūpa	... 190
Vīrāgama	368 f.n.	Viśvēśa	83 f.n.
Vīrajā	84 f.n.	Viśvēśvara	... 175
Vīrarājendraḍēva	... 286	Vivatsat	.. 541
Vīrasaivas	... 32	Vṛiddhi	536, 537
Vīrasana	274, 282, 464, 466, 468, 490, 491	Vṛikōḍakas	... 351
Vīrasana-Ārya	... 491	Vṛiśchika	265, 358, 377
Vīrāṭ	... 562	Vṛisha	... 558
Vīrūpāksha	66, 85 f.n., 180, 387, 388, 389	Vṛishabha	133, 278
Vīrya	... 464		
Vīryavān	... 558		
Viśālāksha	180, 181		
Viśalyakarāṇi	... 544		
Viśeṣha-dīkṣhā	... 13		
Visha (water, poison)	... 48		
Vishāpaharaṇāmūrti	... 356		
Vismaya	151, 155, 159, 162, 169, 209, 211, 256, 348, 451		
Vishṇu	28, 43, 47, 53, 54, 57, 59, 105, 106, 107, 108, 109, 110,		

# INDEX.

	PAGE		PAGE
Vṛishabhadhvaja	88 f.n.	397, 402, 429, 432, 435, 443,	
Vṛishadhvani	... 213	446, 468, 489, 504, 508, 521,	
Vṛishabbārūḍhamūrti	... 369	523, 529, 533, 544, 562, 567	
Vṛishasthāna	...84 f.n.	<i>Yajurveda</i>	... 165
Vṛishavāhanamūrti	(or	<i>Yakshas</i> 253, 259, 291, 505, 537,	
Vṛishabbārūḍhamūrti)	309, 352,	583	
	353, 364, 365	<i>Yakshōndra</i>	421, 424
Vṛitra	517, 569	<i>Yama</i> 28, 137, 153, 159, 160, 164	
Vṛitrāsura	... 569	163, 165, 161, 423 f.n., 515,	
Vṛitta-kupḍala	130, 263	525, 526, 527, 542	
Vyākhyāna	289, 289	<i>Yamaṅga</i>	84 f.n.
Vyākhyāna-Dakṣiṇāmūrti,	146,	<i>Yami</i>	... 525
	273, 274, 280, 284, 289	<i>Yamunā</i>	318, 530, 531, 542
Vyākhyāna mudita (poze)	... 283	<i>Yatōdharakāvya of Vadrāja-</i>	
Vyāghrapada	... 255	<i>sūri</i>	... 29
Vyāpini	... 393	<i>Yāska</i>	55 f.n., 541
Vyāsa	... 566	<i>Yātudhānas</i>	... 521
Vyōmarūpiṇi	... 393	<i>Yavas</i>	... 573
Westert, Ghauts	... 485	<i>Yoga (system)</i>	15, 22, 176, 273,
Westrop, H.M.	...70 f.n.		282, 367
Yāga	183, 185, 457, 459, 565	<i>Yōga-Dakṣiṇāmūrti</i>	148, 149,
Yāgaśālā	... 565		280, 284, 288
Yajñā	182, 417, 431, 507	<i>Yōga (dhruva) bēra</i>	... 424
Yajñabhadra	507	<i>Yōgajāgama</i>	367 f.n.
Yajñadatta	205, 206, 207	<i>Yogamudrā</i>	284, 287, 350, 391
<i>Yajña-khaṇḍa of the Sūta-</i>		<i>Yōga-Narasimha</i>	... 285
<i>saṃhitā</i>	363 f.n.	<i>Yōga-pāda</i>	... 16
Yajña-Nārāyaṇa	... 542	<i>Yōga-paṭṭa</i>	285, 287, 288, 320
Yajña Puruṣha	... 516	<i>Yōgāsana</i> , 138, 285, 382, 490, 503	
Yajñōpavīta	43, 67, 106, 114,	<i>Yōgēśvari or Kālī</i>	... 193
	119, 130, 175, 186, 216, 225,	<i>Yōgi</i> , 146, 147, 181, 287, 288, 243,	
	261, 264, 275, 276, 281, 283,	362, 400, 469, 478, 488, 490	
	286, 304, 306, 327, 342, 344,	<i>Yōni</i>	56, 58, 59, 70, 332, 517
	373, 376, 377, 379, 381, 391,	<i>Yugas</i>	... 503